

F-26

1894

Zákony



Handwritten signature or mark

Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894,

v němž se obsahuje částky I. až XX.

Čís. 1. až 94.



V Brně, 1894.

Tiskem a nákladem Rudolfa M. Bockera.

OSTREONI ENHOVNA
PŘEDNÍ STRANĚ
P. 312 / 1876-75

1876-75

První školní seznam.

Chronologický seznam

vydaných od 1. ledna až do konce prosince 1894 sčítaných a usilováni pro
markrabství Moravská.

| Datum nastavení | Den vyhlášení | O b s a h | Číslo | | Strana |
|--------------------|-------------------|---|-------|--------|--------|
| | | | číslo | strany | |
| 1893 8. pros. | 1894 21. ledna | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jest se týká poplatků obšťňovačích v nemocnici sv. Jana v Sobotce na rok 1894 | 1 | 1 | 1 |
| 13. . | 21. . | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jest se týká náhrady za státní polevní patřící majetku od nástupu důstojnického míle na přechodu v ruku 1894 | 1 | 2 | 2 |
| 20. . | 23. února | Nastavení kněžského ministeria, jsou ve skutek uvádějí se zákony ze dne 30. března 1893, (z. č. 2. 65.) a ze dne 24. prosince 1893 (z. č. 2. 175.) o vyhlášení dobytí soli na cenu mílema | IV | 21 | 26 |
| 1894 5. ledna | 21. ledna | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jest se týká stanovení poplatků obšťňovačích ve všeobecné veřejné nemocnici ve Znojme na rok 1894 | 1 | 3 | 3 |
| 4. . | 21. . | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jest se týká stanovení denních poplatků ob- šťňovačích v nemocnici a přírům veřejnosti keramické práce Radolfa v Kalyto | 1 | 4 | 5 |
| 8. . | 21. . | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jest se týká poplatků obšťňovačích v zemské léčnici v Sobotce | 1 | 5 | 5 |

OSTŘEDNÍ KNĚŽHOVNA
převzaté knihy UBP
B. N. O.

| Datum uzávení | Den vyhlášení | O b s a h | Číslo | | Strana |
|------------------|-------------------|--|--------|-----------|--------|
| | | | částky | stránkami | |
| 1894 9. ledna | 1894 31. ledna | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká stanovení poplatků za ošetřování a za stravu nemocných ve veřejných nemocnicích v Dalmacii na rok 1894 | II | 7 | 5 |
| 9. " | 9. února | Vyhlášení c. k. mor.-slav. vnitřního soudu zemského, jež se prohlašuje normou zákonů v obvodu c. k. mor.-slav. vnitřního soudu zemského podle čl. 24 zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 z. ř. na rok 1894 ustanovených pro vyhlášení k ústřední dopravy a vyřazení tolarů | III | 18 | 20 |
| 10. " | 31. ledna | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků ošetřovacích ve veřejných nemocnicích v Korutanech na rok 1894 ustanovených | II | 8 | 7 |
| 12. " | 9. února | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká stanovení poplatků ošetřovacích ve veřejných nemocnicích, pakž se týče v ústavech dobročinných ve Štýrsku na rok 1894 | III | 50 | 53 |
| 14. " | 9. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče poplatků za ošetřování ve všeobecné veřejné nemocnici v Linci | III | 11 | 15 |
| 14. " | 9. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče poplatků za ošetřování ve všeobecných veřejných nemocnicích v Tyrolsku a v periodní klinice v Innsbrucku na rok 1894 | III | 12 | 15 |
| 15. " | 20. ledna | Návrh mor. zemského výboru, jež se týče dalšího vybírání zemské přírůtky na rok 1893 ustanovené v měsících lednu a únoru 1894 | I | 6 | 4 |
| 16. " | 31. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se prohlašuje zákonem a jednacím rozehledovacími listy na Moravě ku doplnění rojka v 1894 | II | 9 | 8 |

| Datum nařízení | Dne vyhlášení | O b s a h | Číslo | | Strana |
|-------------------|------------------|---|--------|----------|--------|
| | | | částky | paragraf | |
| 1904 16. ledna | 1884 8. února | Nařízení c. k. mon. šumavského zemského hejt- mství, týkající se úřadní mýta v Such- bátěch | III | 13 | 16 |
| 19 . | 9. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků octňovacích ve veřejných zemocích ve Slezsku na rok 1894 . . . | III | 14 | 17 |
| 21. . | 9. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků octňovacích ve všeobecné veřejné zemědělsti v Moravě | III | 15 | 18 |
| 22. . | 9. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků octňovacích ve všeobecné veřejné zemědělsti v Království | III | 16 | 18 |
| 22. . | 9. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků octňovacích ve všeobecných veřejných zemědělstích a ústavoch dělnic- kých v Krasně | III | 17 | 19 |
| 25. . | 9. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká ústavů technického inspektorátu společnosti pro prohlášení a pojistování pa- níků kašín ve Vídní, Vídenském Nizozemí, ho- stinském a periodickém prohlášení kašín násto- jících členů, jarnovní společnosti na Moravě | III | 19 | 21 |
| 29. . | 9. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků octňovacích ve všeobecných veřejných zemědělstích v Bukovině na rok 1894 | III | 20 | 22 |
| 4. února | 5. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se ustanovují veřejné stanice na Moravě na poštovní dráhy 1894 | III | 21 | 23 |
| 9. . | 26. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků octňovacích ve veřejných zemocích v Přáncích na rok 1894 | V | 23 | 49 |
| 10. . | 26. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků octňovacích ve veřejných zemocích v Přáncích na rok 1894 | V | 24 | 51 |

| Datum nařízení | Den vydání | O b s a h | Číslo | | Strana |
|-------------------|-------------------|--|--------|----------|--------|
| | | | částky | nařízení | |
| 1884 16. února | 1884 26. února | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče nejrychlejšího provedení k vyhlášení danového 50%, obecní přírůdky k potravní dani z kampaňského úhlí v místě Brno od 1. ledna 1884 počínaje na dobu dalších pěti let . . . | V | 25 | 52 |
| 16. " | 24. března | Nařízení ministeria vůči duchovním a vysvěcením jež se týče ústní v území obvodů lesnických a lesní náboženských v markrabství Moravském | VI | 26 | 53 |
| 18. " | 24. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče dan odtěrovacích v bosno-hercegovinských nemocnicích na rok 1884 | VI | 27 | 54 |
| 2. března | 31. " | Vyhláška moravského výboru zemského, kterou upozorňují se obec jakžto starostel úřady na ustanovení náboha ze dne 26. prosince 1883, t. z. č. 183, jímž upozorňují se komorníci úřadů starostel | VII | 32 | 59 |
| 9. " | 24. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, týkající se poplatků odtěrovacích ve veřejných chrám. ústř. nemocnicích a v zemských lázních v Stejerkvati | VI | 28 | 55 |
| 9. " | 24. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, o ustanovení funkce ležející spolek pro zřízení parních kotlů a dekubení k nim v Praze, Josefa Vališa v Kolíně, a o poskytnutí zmocnění jeho ku zřízení a periodickému oblédání parních kotlů náležících členům společnosti na Moravě | VI | 29 | 56 |
| 10. " | 24. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče ustanovení poplatků za odtěrování ve všeobecné veřejné nemocnici v Prostějově | VI | 30 | 56 |
| 10. " | 31. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče dan odtěrovacích ve veřejných nemocnicích a ústavech kampaňských v království Českém | VII | 32 | 60 |

| Datum nařízení | Den vyhlášení | O b s a h | Číslo | | Strana |
|--------------------|------------------|--|--------|----------|--------|
| | | | částky | nařízení | |
| 1884 12. března | 24. března | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, týkající se zřízení poplatek utěšovacích ve všeobecné veřejné nemocnici ve Vídeňském Novém Městě | VI | 31 | 57 |
| 12. . | 31. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká zřízení veřejné nemocnice Sv. Anny ve Štýru ve všeobecné veřejné nemocnici, jakož i tamějších poplatků obětovaních | VII | 34 | 62 |
| 15. . | 21. . | Zákon, platný pro markrabství Moravské, kterým se zřídí poplatek od úřadu kasieršského v městě Nové Uhoři | VIII | 35 | 62 |
| 19. . | 16. dubna | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, týkající se poplatků obětovaních ve všeobecné veřejné nemocnici v Mor. Ostravě | VIII | 37 | 65 |
| 29. . | 16. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, týkající se poplatků utěšovacích pro nemocné ve veřejné nemocnici „Přítomským křesťanským arciděvkám Marie Teresie Sv. Polygie a Karlovy“ | VIII | 38 | 66 |
| 21. . | 11. března | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, kterým se stanoví odměny za občasná chrastá a peníze pro rok 1884 | VII | 36 | 64 |
| 29. . | 16. dubna | Nařízení mor. c. k. místodržitelství, jež se týká dobytých psů pro koně, když se přibírají na tely urob k drahším | VIII | 39 | 68 |
| 8. dubna | 29. . | Zákon, platný pro markrabství Moravské, kterým obci Velké Bystřce určuje se právo na výměnu násoh pastevních | IX | 40 | 68 |
| 9. . | 28. . | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týká poplatků obětovaních ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech dětských v Horních Rakousích | IX | 41 | 70 |

| Datum nařízení | Den vyhlášení | O b s a h | Číslo | | Strana |
|-------------------|-------------------|---|-------|----------|--------|
| | | | číslo | nařízení | |
| 1894 11. dubna | 1894 29 května | Národní ministerstva více větrajících ve shodě s ministerstvem státního dachovního i vyučování a obchodu, jímž stanoví se skutečná taxa pro řadatele na opravování mlátna stavitelského, zednického, hraznického, tesařského a státnického | XII | 52 | 108 |
| 12. " | 24. " | Vyhášení c. k. mistodřítele na Moravě, jež se týká zmocnění technického inspektora společnosti pro prohlížení a pojíždění parních kotlů ve Vídní, Antonína Fiebela, k převzetí a periodickému prohlížení parních kotlů, náležejících členům společnosti na Moravě | X | 45 | 77 |
| 14. " | 25. dubna | Zákon, platný pro markrabství Moravské, kterým se mění §§ 4, 5, 24., 27., 28., 41., 43., 49. a 51. ústava volení do zemského mlátna markrabství Moravského | IX | 42 | 71 |
| 15. " | 28. " | Národní moravského výboru zemského, jímž se prohláší zemská příloha na rok 1894 | IX | 43 | 73 |
| 20. " | 28. " | Vyhášení c. k. mistodřítele na Moravě, týkající se měny ve příčině rozhodnutí zemské Moravy v místní okresy lesnické | IX | 44 | 78 |
| 21. " | 24. května | Zákon, platný pro markrabství Moravské, jež se týká vybírání danky k ústavu úřadu nákladu, který vznikne přelomením evánské přecháze v Hradě | X | 44 | 78 |
| 22. " | 29. " | Zákon, platný pro markrabství Moravské, kterým se doplňují a pakad se týká mění §§ 20. a 31. zákona ze dne 13. ledna 1853, č. 12. z r. n., jež se týká ochrany stavky polské | XII | 51 | 96 |
| 24. " | 24. " | Vyhášení c. k. mistodřítele na Moravě, jež se týká poplatků státních ve výrobných veřejných nemocnicích v Dubčích Bavorských na rok 1894 | X | 47 | 80 |

| Datum nastání | Den vydání | O b s a h | Číslo | | Strana |
|-------------------|--------------------|---|-------|---------|--------|
| | | | čísly | nastání | |
| 1884 25. dubna | 1884 20. května | Zákon, platný pro markrabství Moravské, kterým číselně se určují stanovovací náklady ze dne 24. ledna 1870, č. 18 z n., v příloze státních příjmů ústřední | XI | 49 | 82 |
| 26. . | 25. . | Zákon, platný pro markrabství Moravské, kterým se mění § 47. zákona ze dne 24. ledna 1870, čis. 17 z n., jehož náklady stanoveno bylo zákonem ze dne 12. prosince 1868, čis. 77 z n. | XI | 50 | 82 |
| 27. . | 26. . | Zákon, platný pro markrabství Moravské, kterým obci města Kroměříže se povoluje, aby vyčítali města poplatků ze jeh | XII | 51 | 97 |
| 28. . | 26. . | Zákon, platný pro markrabství Moravské, jež se týče davečnického vynášení pohlednicí na okresní a veřejné konkurzovní | XII | 52 | 98 |
| 29. . | 26. . | Zákon, platný pro markrabství Moravské, o vyhlášení poplatků ze dělní kancelář v městě Prostějově | XII | 54 | 99 |
| 30. . | 24. . | Návrh moravského výkazu zemského, jež se týče 8. výnosovních číselních listů 4perc. moravské zeměské příjmy | X | 48 | 84 |
| 30. . | 29. . | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jež se týče periodického konání státních dle § 2. zákona ze dne 26. prosince 1868 z n., č. 193, předepsaných pro řádkáře za konání k nákladní stavbě železni | XII | 56 | 102 |
| 3. května | 29. . | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jež se týče opětovně propůjčení práva úředně zemědělského úředního zeměměřiče Arnošta Budíka v Hustopečích | XII | 57 | 103 |
| 7. . | 29. . | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jež se týče poplatků za odškodnění ve veřejné nemocnici v Olomouci | XII | 58 | 103 |

| Datum nařízení | Den vydání | O b s a h | Číslo | | Strana |
|--------------------|--------------------|---|-------|----------|--------|
| | | | čísly | nařízení | |
| 1884 11. května | 1884 29. května | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče vyřízení poplachu ošleřováního ve všeobecné veřejné nemocnici v Uh. Budečce | XII | 59 | 106 |
| 18. " | 15. června | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče ustanovení, že úřední jméno místní obce Hranice (německy Weiskirchen) nyní má německy „Blüh.-Weiskirchen“ . . . | XIII | 60 | 107 |
| 28. " | 15. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, o tom, že nejvíce odškodněno bylo vybírání dávek, jež nepatří do kategorie přirátek daní, pak poplatků za přijetí do občanského stavu v několika obcích na Moravě | XIII | 61 | 108 |
| 29. " | 15. " | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, v příslušné odškodněné obci, které dle občanského zákona se dos 17. března 1880 a jejích v jednu místní obec spojeny byly, a jich státní jednotky samostatné obce místní | XIII | 62 | 118 |
| 4. června | 1. září | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jež se týče povolení uděleního firmě Julius Hägera, majitele chemických továren na výrobky dehtové v Angernu a ve Vítkovicích, pokud se týče v Zábřehu, nastoupení Oskarova Hefflera ve Vídni II. Darvisova ulice č. 34, k uplatnění kamenné lepenky, jmenovanou firmou v její továrně ve Vítkovicích, pokud se týče v Zábřehu vyřádné, ku krytí stoch | XV | 65 | 349 |
| 16. " | 1. " | Zákon, kterým vydává se stavební řád pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. města Jihlava a Znojmo a pro jejich města předobstátní . . . | XIV | 63 | 121 |
| 16. " | 1. " | Zákon, kterým vydává se stavební řád pro městečkoství Moravské, vyjma zemské hlavní město Brno, král. hlavní město Olomouc, král. města Jihlava a Znojmo, pak jejich města předobstátní | XIV | 64 | 185 |

| Datum náhlasy | Den vyhlášení | z h r a h | Číslo | | Strana |
|-------------------|------------------|--|--------|---------|--------|
| | | | částky | celkové | |
| 1894 20. srpna | 1. říj. | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jest se tyto poplatky na státnovní, vnitřních pro všeobecné veřejné nemocnice v Itálii na rok 1894 | XV | 66 | 250 |
| 21. „ | 1. „ | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jest se tyto předloženi úřední oprávněného civilního zemanství Anzolda Hudka z Bořovic do Uh. Hradu | XV | 67 | 251 |
| 22. „ | 1. „ | Národní ministerstva spravedlivosti, jest se tyto pojmenování okresního soudu v Hranicích (po německu „Weiskirchen“) na Moravě . | XV | 68 | 251 |
| 23. „ | 1. „ | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jest se tyto náležitá práva veřejnosti nemocnicí nachaze v. Odrůcha v Alentstějska a stanoví poplatka obšťevování pro ni | XV | 69 | 252 |
| 26. „ | 1. „ | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jest se tyto předloženi úřední oprávněného civilního zemanství Josefa Klejny z Prostějova do Hrua | XV | 70 | 252 |
| 24. srpna | 1. „ | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě o tom, kterak sestaven bude úřední výbor úřední, který voliti se má pro Velko-Bytčický okres úřední | XV | 71 | 253 |
| 27. „ | 1. „ | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jest se tyto předloženi úřední oprávněného civilního zemanství Jiřího Vorlíčka z Vyskova do Mor. Krumlova | XV | 72 | 254 |
| 6. srpna | 1. „ | Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě, jest se tyto nejvyšší schváleného vyhlášení vyhlášení poplatků na porázení dobytku v obci Holčice | XV | 73 | 254 |
| 12. „ | 1. „ | Národní c. k. finančního zemanství vedlejší v Hrua, obsahují vyhlášení pozemních a vodních cest, na kterých doprava je doprava základů pálených líhových tekutin, větších jedného litru, mimo berní úhrad v obchodu mezi zemami patřícími k rakousko-uherskému území celkem, počínaje dne 1. září 1894 . | XV | 74 | 255 |

| Datum uzávnosti | Den vyhlášení | O b s a h | Číslo | | Strana |
|--------------------|------------------|---|--------|-----------|--------|
| | | | částky | paragrafi | |
| 1894 29. srpna | 1894 1. září | Vyhlášení c. k. mor. ústředního soudu, kterým se v zájmech ústřední řízení ministerstva spravedlivosti ze dne 9. srpna 1894, týkající se přidělení obcí Čechy, Paslovice a Prusinky k obvodu územního soudu Píseckého, počítá se této krajského soudu Olomouckého | XV | 75 | 255 |
| 2. září | 15. " | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě o tom, jak se prováděti má oklepná dobytek na telegrafních stanicích v markrabství Moravském | XVI | 76 | 257 |
| 4. " | 15. " | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jež se týče přidělení obcí Paslovice, Prusinky a Čechy v politickém okrese Holešovském k obvodu územního soudu v Písecké | XVI | 77 | 262 |
| 5. " | 8. listop. | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, týkající se přidělení územní správního územního územního území Juliana Haslera v Kroměříži do Fryštátska | XVII | 78 | 263 |
| 12. " | 8. " | Vyhlášení c. k. mor. ústředního zemského ředitelství, jež se týče přeměny z. k. hlavního berního úřadu ve Val. Meziříčí v jednorázový berní úřad a povýšení c. k. berního úřadu v Mar. Ostrově na z. k. hlavní berní úřad | XVII | 79 | 264 |
| 3. října | 8. " | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, obzvláště opatření národného textu § 116, nákonem ze dne 16. června 1894, č. 63 z. z. § 122, nákonem ze dne 18. června 1894, č. 64 z. z. | XVIII | 80 | 264 |
| 18. " | 8. " | Vyhlášení c. k. mor. ústředního zemského ředitelství, jež se týče složení míst Olomouc, Hodolany a Bolešev v jednom územním soudu | XVIII | 81 | 265 |
| 23. " | 8. " | Vyhlášení c. k. místopředsedy na Moravě, jež se týče přidělení práva veřejnosti lesků nemovitosti v Alexandřově | XVIII | 82 | 265 |

| Datum nařízení | Den vyhlášení | O b s a h | Číslo | | Strana |
|-------------------|--------------------|---|-------|----------|--------|
| | | | čísly | nařízení | |
| 1894 25. října | -1894 18. pros. | Vyhlášení c. k. místopředsedle na Moravě o ustanovení stanice „Dobytčího dvorce“ místní dráhy Převosa—Mor.-Ostava—Vilémovické a stanice „Hustopeč město“ místní dráhy Hustopečské za stanice k nakládání skládky pro přetvářkou a vepřu | XX | 91 | 281 |
| 29 . | 10. listop. | Vyhlášení c. k. místopředsedle na Moravě, jest se tyto opatření propůjčují příru veřejnosti nemocnicí v Přerově a ustanovení poplatků za ošetřování v ní | XVIII | 80 | 287 |
| 29 . | 10. . | Nařízení ministeria veš vnitřních, jest účinnost se policejní komisařství v Moravské Ostravě | XVIII | 84 | 288 |
| 29 . | 5. pros. | Nářízení moravského výběru zemského, jest se tyto 15. vykonávali dle článků 4. a 5. par. moravské zemské příjmy | XIX | 87 | 278 |
| 1. listop. | 5. . | Vyhlášení c. k. místopředsedle na Moravě, týká se dle 1. a 2. odst. ustanovení k vypracování návrhu moravských státních v městě Olomouci a k jeho vyhlášení | XIX | 88 | 279 |
| 8. . | 10. listop. | Vyhlášení c. k. místopředsedle na Moravě, týká se vykonávání předpisů o operativní příchozí v obvodu c. k. policejního komisařství v Mor. Ostravě | XVIII | 80 | 279 |
| 8. . | 10. . | Vyhlášení c. k. místopředsedle na Moravě, týká se vykonávání předpisů, vydaných vyhlášením ze dne 12. února 1878, n. n. 2. 4. v příslušné policejní hodiny pro hostinské a hospodní mistrové, jaké i pro kavárny, v obvodu c. k. policejního komisařství v Moravské Ostravě | XVIII | 80 | 278 |
| 14. . | 5. pros. | Vyhlášení c. k. místopředsedle na Moravě, jest se tyto územní výrobky a lesnické dělníky, vyrábějících firmou C. M. Kaptíva v Předklášteří u Těšova za obchodníkem látky za policejních účelů | XIX | 89 | 278 |

| Datum nařízení | Den vydání | O b s a h | Číslo | | Strana |
|---------------------|-------------------|---|-------|----------|--------|
| | | | čísly | nařízení | |
| 1894 26. listop. | 11/94 k. prov. | Vyhlášení o. k. místodržitele na Moravě, týkající se daní a řádů ustanovených k vypracování návrhů a k vyhlášení ustanovených vešl. návrhů v městě Přerově | XXI | 90 | 278 |
| 24. " | 10. " | Nařízení moravského výhara zemského, stanovujícího stavebního zákona v ústřední, kterého účel je na základě § 15. stavebního řádu pro zemské hlavy města Brno, pro k. hlavy města Olomouce, pro k. města Jihlavy a Znojmo a pro jejich města představitelů se dne 16. června 1894, z. z. č. 63, počtem § 17. stavebního řádu pro markrabství Moravské, výjma výše jmenovaná města a jejich města představitelů, se dne 16. června 1894, z. z. č. 64, vydány katedru | XX | 92 | 280 |
| 2. pros. | 18. " | Nařízení o. k. finančního zemského představitelů v Brně, týkající se doplnění předpisů o vývozu piva z obvodu pro potřeby daní na dřevo na úhradu dluhů | XX | 94 | 282 |
| 6. " | 18. " | Vyhlášení o. k. místodržitele na Moravě o ustanovení stanice „Hřezenská—Hřezany“ na stanici k rakibáři a skládání přetvořené a proudu | XX | 95 | 283 |

Druhý hledací seznam.

Seznam abecední

zákonů a nařízení zemských pro markrabství Moravské roku 1894 vydaných.

A.

Alexandrie, město v Egyptě, tamější řecké nemocnici uděleno bylo právo veřejnosti 92, 245.*)

Allenstein, město v Dol. Rakousku, tamější nemocnici uděleno sv. Otdělná uděleno bylo právo veřejnosti a stanoveno poplatok odtrošeni pro ni 69, 252.

B.

Barna a Hercegovina, poplatky odtrošeni ve veřejných nemocnicích v Bosně a Hercegovině na rok 1894 77, 54.

Braun, zemské lékařské město, povolání k vybití rni domovní 59%, obecní přírůtky k potrošeni daní z kamenišho dříví v místě Braun od 1. ledna 1894 podléhá na dobu dalších pět let 25, 52.

— zemské lékařské město, povoluje se mu vybití rni dlehu k odtrošeni úhradu nákladu, který vznikne přeložením vrátních průchodů v Braun 45, 79.

— zemské lékařské město, pro ně vydána se nový řád stavební 63, 121

Brno—Bráunov, stavba vya. rak. úbor. společnosti státní desky, ustanovuje se na stavění nákladů a skladišť pro dopravu potrošitelů a vepřů 93, 252.

Budík Arnold v Batoricích, propůjčeno mu bylo novou právo úřední nemocnišho civilního komisarišho se sídlem v Batoricích 55, 194.

Budík Arnold, úřední opatrovatel sídlní nemocnišho, přestěhoval z Batoric do Uh. Broda 67, 244.

Bukovina, poplatky odtrošeni ve všeobecných veřejných nemocnicích v Bukovině na rok 1894 20, 72.

Bývalý Velká, obec, určuje se jí vynášení nákladů potrošitelů v přetrošeni přislušnosti 40, 69.

— sídlní okres, kterak sestaven bude okresní vjbor tohoto okresu sídlnišho 71, 253.

C. Č.

Česky vodní a puzovní, na kterých dovoleno je doprava nákladů pásovců libovců lokální, vrátnů jedného litra, mimo berou úpravků v obchodu mezi zemšmi poplatky k rakousko-uherskému úřední celnému, podléhá dne 1. útrí 1894 74, 252.

Čižná nemocnišho, úřední opatrovatel, právo úborního propůjčeno bylo novou Arnoldu Budíkovi v Batoricích 55, 194.

— úřední opatrovatel, Arnold Budík přestěhoval z Batoric do Uh. Broda 57, 244.

— úřední opatrovatel, Josef Klejva, přestěhoval z Prostějova do Brna 50, 252.

— úřední opatrovatel, Jij. Vorlíček, přestěhoval z Vykřova do Mar. Krumova 78, 254.

— úřední opatrovatel, Julius Hauber, přestěhoval z Kroměříže do Frýdnova 78, 253.

Česky, kolovců, stanoveno poplatky odtrošeni v tamšjích všeobecných nemocnicích a nemocnišních ústavech na rok 1894 23, 69.

* Právo odtrošeni se znamená sídlní sídlní, dlehu úborního sídlní úbor.

Česky, obec na Moravě, vylučuje se z obvodu okresního soudu Bystřice pod Host. a krajského soudu Novo-Jičínského a přikazuje se k obvodu okresního soudu Přerovského a krajského soudu Olomouckého 75, 265.

— obec na Moravě, vylučuje se z politického okresu Hečletenského a přidává se k politickému okresu Přerovskému 77, 262.

D.

Dabrušice, lesnictví, stanovení poplatků za obléhání a za stavbu nemocnic v tuzemských veřejných nemocnicích za rok 1894 7, 6

Duň, dárky ze psů, povoleno vybrání obcí: Janovice, Starý Vá, Račova, Pukatelec a Paskova 43, 136.

**Důlní úplaty úpro. moravské zemědělské půdy, jich 5, složení 48, 84.
9, složení 37, 272**

Dobrušinské dárky v poplatky obléhání.

Dobruška Dravce, stanice místní dráhy Písecké—Mor. Ostravské—Vilčovic, ustanovuje se za stanice nakládací a skládky pro dopravu přetřpyčové a vepř. 31, 281.

Dobruška pany treba je pro koně, býli přidává se na tříky země k dráhu 35, 98.

Dobruška sál, o její vyřázení za obec ustanou vyřázení úkazem ze dne 26. března 1892 t. s. 1. 62 a ze dne 14. prosince 1893 t. s. 1. 175 uráží se na státek 24, 25.

Dobruška obléhání, v. nasa a dobyška obléhání.

Dobruška obléhání, klauz se má prováděti na telegrafních stanicích v markrabství Moravském 76, 267.

Dobruška Rakovny, arcivévodství, v tuzemských veřejných nemocnicích stanovení poplatky stanovení za rok 1894 47, 82

Domovské poplatky vybrání povoleno bylo obci Křochobín a Arušícím 51, 117.

Domovské vyřázení pohlednosti za obecní a veřejné konkurvenční pro šedé země 53 98.

F.

Friedel Antonín, inspektor společnosti pro průběh a pojistování parních kotlů ve Vídně, ustanoven byl státní a periodický prohlídka kotle česko-josefovské společnosti na Moravě 45, 77.

H.

Hall, pro tuzemské všeobecné veřejné nemocnice stanovení se poplatky obléhání za rok 1894 65, 260.

Hausler Julek, úředník správný civilní zeměměřičství přiváží z Kronštat do Frýdkova 78, 263.

Hercegovina v Bosna a Hercegovina.

Heřmanice, obec, určuje se o sobě jakožto samostatná místní obec 62, 138.

Hlavat horní úhled určuje se v Mor. Ostravě 79, 264.

Hlebine, městská obec, povoluje se vybrání vyřázení poplatku za porážení dobytka tuzem. 73, 264.

Horní Rakovny, arcivévodství, poplatky obléhání v tuzemských všeobecných veřejných nemocnicích a ústavoch dobročinných 43, 70.

Hradčín Uherský v Uherské Hradčíně.

Hranice, město, přidat jmenu místní obec Hranice má městečko „Město Wolenskirch“ 60, 167.

— město, tuzemské okresní soud poroučí po ústřednímu „Město Wolenskirch“ 60, 251.

Hřbitov erární, v klauz stanicích na Moravě se za politické doby 1894 náležejí 21, 23.

Hřbitov náhradní, klauz v roce 1894 doplňují se na 23, 49.

Hrubý Václav, nově jmenovaný inspektor spolka pro státní průběh kotlů a dohlížel k nim v Praze, ustanoven byl státní a periodický prohlídka kotle česko-josefovské spolka na Moravě 29, 56.

Hustopeč, město, stanice místní dráhy Hustopečské, ustanovuje se za stanice obléhání a nakládací pro dopravu přetřpyčové a vepř. 31, 281.

Ch.

Chari, slan. veřejné nemocnice, poplatky ošetrovat v těchto nemocnicích a v zemském ústavě v Starém 29, 54.

Chrosel, učitelna za jejich dohledu v roce 1894 se staví 20, 64.

I. J.

Janomost, zemědělská škola, poplatky ošetrovat v těchto porodní ústavě na rok 1894 platí 13, 15.

Israelitické obec náboženské v markrabství Moravském, ústavy v ochranění jejich stavějí 29, 52.

Israelitické okresy matřiční na Moravě, ústavů ústavy jejich 44, 76.

Jedry, osada, ústavje se pro sebe jakouto samostatná politická obec město 62, 118.

Jihlava, město král., pro tamější veřejnou nemocnici stavějí se na rok 1894 poplatky ošetrovat 56, 104.

— král. město, pro ně se vydává nový kód stavební 62, 121.

K.

Kahjra, město, v tamější nemocnici s přívaz veřejností korunního prince Rudolfa stavějí se deset poplatků ošetrovat 4, 8.

Kanělové ústředí v městě Prostějově, jaký poplatek má se zaň vybírati 54, 99.

Kanělový ústav v městyse Nové Ulici, jaký platí se má od něho poplatků 33, 62.

Kiejsa Josef, přednášedle správního ústavu, předšedl z Prostějova do Brna, 70, 202.

Klášterec, osada, ústavje se pro sebe jakouto samostatná politická obec město 62, 118.

Komáre odrodil v odrod vojenský.

Komarovská škola stavební, na vzácnostní sídlo, jest se upraviti, se dne 26. prosince 1893 z. z. č. 193, upravují se obec jakouto stavební ústav 32, 59.

Korutany, poplatky ošetrovat v tamějších veřejných nemocnicích na rok 1894 ustanovují 8, 7.

Kotla parní, nábožejší škola společnosti pro prohlášení a poskytování parních kotlů ve Vídni, bydlícím na Moravě, je zkušební a periodický prohlášení zkušební byl technický inspektor této společnosti, Vilma Natz v Olomouci 19, 21.

— nábožejší škola společnosti pro zkušební parních kotlů a dohlázení k nim v Praze, bydlícím na Moravě, je zkušební a periodický prohlášení zkušební byl na místě Josef Veltka v Kolíně, inspektor jmenovaný spolek Václav Hlavý 20, 54.

— nábožejší škola společnosti pro prohlášení a poskytování parních kotlů ve Vídni, bydlícím na Moravě, je zkušební a periodický prohlášení zkušební byl na místě jmenovaný inspektor této společnosti, Antonín Fritschl v Olomouci 45, 77.

Krčínko, poplatky ošetrovat v tamějších všeobecných veřejných nemocnicích a dělných dobročinných na rok 1894 17, 19.

Krumlov, město v Dol. Rakouskích, poplatků ošetrovat v tamější všeobecné veřejné nemocnici 16, 28.

Krumlov, městská obec, jí se povazuje, aby vybírati měla poplatků ze psů 52, 92.

L.

Legenská dělnička, výrobky z ní firma C. M. Kapfner v Předklásteří a Titava výrobek usouvají se za čtyřdvořnou látku na pokrývání stěh 80, 228.

Legenská kamenná, výrobek firma Julius Häfner (majitelka chemických továren na výrobky dělnička v Angars a Vídeňských, pokud se (př. Záhřeby) usouvají se za čtyřdvořnou látku na pokrývání stěh 65, 249.

Lhota, zemské školní město, poplatky za ošetrování v tamější všeobecné veřejné nemocnici 11, 15.

M.

Mesa a dobytek obilných, tak vyhlášení poplatky
populace občin:

Libava (město), Letovice (město), Líbeňko,
Brodava (město), Třebíč (město), Štěpán-
Havelský, Mor. Ostrava (město) Pířica,
Dyazice pod Hlávčany, Boskovice (hrad,
obec), Ostrav, Pohodnice, Velký Týnec,
Fulnek, Český Brodčkov, Újezd, Staré Město,
Olomouc, Mor. Líbav, Kostelec, Prostějov,
Hala, Velký Hamcov, Měta, Mikulov (město),
Mikulov (hrad, obec), Drnovice a Kládek
63, 108.

Městské okresy hradišské v hradišské okresy
městské.

Mekl, město v Dol. Rakousích, pro lepší
všeobecnou veřejnou zdravotní starostlivost
poplatků obilných se vydává 53, 18.

Městské Velké v, Velké Město.

Místní obec v, obec měst.

Mor. Ostrava, město, starostlivost poplatků obil-
ných v lepší všeobecné veřejné za-
růstání se rok 1894 33, 66.

— město, lepší herní úřad poskytuje se na
z. k. hlavní herní úřad 78, 294.

— město, stáje se tak z. k. policejní komi-
sáři 84, 268.

Městské stáje se v Slezské 15, 14.

Místní osada, v jedné městské osadě obilný
se města Olomouc, Hlavoňky a Pohodník
81, 266.

N.

Náhrada za obilí policejní město od státové
dátostátního síle na přechodu v roku 1894
2, 2.

Nakládání a skládání stáje pro dopravu
převážně a veřejně, města ustanovují se
stáje „Dobytky dvoje“ městské dráhy Pí-
řice—Mor. Ostrava—Vilavice a stáje
„Hospodářské“ městské dráhy Hlavoňky
64, 281; pak stáje „Převozní—Brány“
vje. rak. úst. společnosti stáje dráhy
68, 282.

Náměstí, osada, stáje se jakéto samostatné
političké obec měst 62, 118.

Narč Ulice, město, stáje se tak poplatky
od město kaměrného 55, 62.

Nata Vilém v Olomouci, technický inspektor
společnosti pro prohlášení a požárního par-
ních kotlí ve Vidali, zanechal byl za stá-
tem a periodickým prohlášením kotlí ná-
lejších členů (zvaném společností na
Moravě bydělím 19, 25).

O.

Obec měst, jakéto samostatné obec městní
zřídní se osady Náměstí, Jedov, Otavaš,
Kučina, Kozdov, Hlavoňky, Radostin
se Zahrádka a Zahrádka a Člonošovice
63, 118.

Obecní příručky v, Brno.

Obilí v, náhrada za obilí.

Obilnice v, obilní újezd.

Obilnice se stáje obilných a pozem v roce
1894 se stáje 36, 64.

Obilní vojenský, provádění se rok 1894, plán
centovní a jednat pro obilní komise na
Moravě pro doplnění vojáka 8, 8.

Obilnice stáje policejní, plán se dne 13. ledna
1875 z. 13 z. z. 3 se (přijetí, doplnění se,
pokud se tyto městi se 35 50. a 31. tohoto
zákonu 51, 66.

Olomouc, král. hlavní město, prok vyhlášení
se nej řád stáje 63 121.

— město, platy prok řád pro nájem a vyhlá-
šení byl 88, 276.

Operativní příchod v obvodu z. k. policej-
ního komisaři v Mor. Ostravě, která
se tak vykonává 63, 270.

Operační město (kolej) z. 116, zákon se
dne 16. srpna 1894 z. 63 z. z. a § 122,
zákon se dne 16. srpna 1894 z. 64 z. z.
80, 284.

Ostrava Mor. v, Mor. Ostrava.

Ošetranci poplatky stanovi se:

- v nemocnici sv. Jana v Salmskrade na rok 1894 1, 1.
- ve všeobecné veřejné nemocnici ve Znojmu na rok 1894 2, 2.
- v nemocnici s právním veřejným lékařským ústavem Ruzbaha v Kakuře 4, 4.
- v zemském blázinci v Solnohradě na rok 1894 5, 3.
- ve veřejných nemocnicích v Dukovně na rok 1894 7, 5.
- ve veřejných nemocnicích v Konstantech na rok 1894 8, 7.
- ve veřejných nemocnicích pokud se týče v ústavech dobročinných ve Šjrnku na rok 1894 10, 12.
- ve všeobecné veřejné nemocnici v Linci 11, 14.
- ve všeobecných veřejných nemocnicích v Tyrolsku a v porodní klinice v Innsbucku na rok 1894 12, 15.
- ve veřejných nemocnicích ve Slezsku na rok 1894 14, 17.
- ve všeobecné veřejné nemocnici v Melku 15, 18.
- ve všeobecné veřejné nemocnici v Krenzi 16, 18.
- ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech dobročinných v Keitaku 17, 19.
- ve všeobecných veřejných nemocnicích v Bukovině na rok 1894 20, 22.
- ve veřejných nemocnicích v Přimori na rok 1894 24, 24.
- v domo-hospodářských nemocnicích na rok 1894 27, 54.
- ve veřejných char. úst. nemocnicích a v zemském blázinci v Starjovci 28, 55.
- ve všeobecné veřejné nemocnici v Prostějově na rok 1894 30, 56.
- ve všeobecné veřejné nemocnici ve Viděštině Novém Měste 31, 57.

Ošetranci poplatky stanovi se:

- ve veřejných nemocnicích a ústavech humanitních v království Českém 33, 60.
- v městské nemocnici sv. Anny ve Štýru 34, 62.
- ve všeobecné veřejné nemocnici v Mor. Ostravě na rok 1894 37, 63.
- ve veřejné nemocnici v Přírodním léčebném ústavě Marie Terezie ve sv. Pölzlu a Hartaj 38, 66.
- ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech dobročinných v Horních Rakousích 41, 70.
- ve všeobecných veřejných nemocnicích v Dolních Rakousích na rok 1894 47, 81.
- ve veřejné nemocnici v Jihlavě 54, 101.
- ve všeobecné veřejné nemocnici v Uh. Hradci 55, 105.
- ve všeobecných veřejných nemocnicích v Haliči na rok 1894 68, 250.
- v nemocnici radnice sv. Odřicha v Alštětě 69, 252.
- ve všeobecné veřejné nemocnici v Přibicích 81, 267.

Ostrava, soudu, zařazuje se jakožto samostatná politická obec místní 92, 118.

F.

Pálené lišné tekutiny v. ony vodní a p. zonní.

Parní kotle v. kotle parní.

Pasy dobytí v. dobytí pasy.

Pavlovice, obec na Moravě, vylučuje se z úvodu okresního soudu Bystřice pod Host. a krajského soudu Nove-Měnského a přikazuje se k úvodu okresního soudu Pterovického a krajského soudu Olomouckého 71, 252.

— obec na Moravě, vylučuje se z politického okresu Holčoverického a přikazuje se k politickému okresu Pterovickému 71, 252.

Felaglo Sr. a Norinj, v hanzajší ročejši nomenzi „Primatekám klášterci ardešvedkyné Marie Terezie“ vyřizje se poplaky ošetřovací pro nomenzi 28, 66.

Fiva, ješ z nárokom na náhradu dávky z obvodu pro potrasní dan na dáte se vyřál, vydané s tom přehřaj se dopřaj 91, 263.

Fakryšni sístch, na obšivadelné látky k tom uzny býj:

— vyrobky z hanzajší lepanky, vyřáběné firmou Jul. Růžera, majitelka chemickýh továren na vyrobky dělávě v Augsu a ve Vítkovicích, potrá se týje v Záškobě 65, 248.

— vyřabky z lepanky dělávě, vyřáběné firmou Č. M. Kapřina v Pouchkštetě v Těšově 69, 276.

Felagaj hodina pro hanzajší a ševčovní nářadní, jakot i pro kovářj, krom přehřaj o šl vyřábě vyřáběna za dne 12 únoza 1878, z. z. l. 4, v. v. vyřaběni se maj v obvodu pelagajho komisatství v Mor. Ostravě 65, 272.

Felagaj komisatství stáje se v Mor. Ostravě 64, 265.

— v Mor. Ostravě, krom v jeho obvodu vyřaběni se maj přehřaj o aparitální přičadě 65, 270.

— v Mor. Ostravě, krom v jeho obvodu vyřaběni se maj přehřaj, vyřábě vyřáběna za dne 12 únoza 1878, z. z. l. 4, v. v. přičad pelagaj hodiny pro hanzajší a ševčovní nářadní, jakot i pro kovářj 65, 272.

Felni státek v. ochrana státek polěha.

Fouřaj, oděna za jejich dádky v roce 1894 se stávoř 66, 64.

Poplaky ošetřovací v. ošetřovací poplaky.

Pastkové nářaj, vyřáběni jih v přeměně přeměně stáje se obci Velké Hřibě 63, 69.

Potrasní dan v. přo.

Pračkářj nářaj v. Erě, k obřadě nářadě vzniklho jih přeměně stáje se obci Erě vyřáběni dáky 63, 78.

Prčice, nářaj v. Čestách, hanzajší nomenzi opřj oděna se přo ročejšj a stávoř se poplaky za stětořj v šl 64, 267.

Prstějaj, nářaj, pro hanzajší všeobřad ročejšj nomenzi stávoř se poplaky ošetřovací za rok 1894 66, 64.

— nářaj, vyřáběni poplaky za dádk kanzlě v nářaj Prčavě se porořaj 64, 26.

Pravinky, obec na Moravě, vyřáběni se z obvodu okresního soudu Bystřice pod Host. a krajského soudu Nově-Jičinského a přičaje se k obvodu okresního soudu Přerovského a krajského soudu Olomouckého 75, 265.

— obec na Moravě, vyřáběni se z poličického okresu Holokovského a přičaje se k poličickému okresu Přerovskému 77, 262.

Přerov, nářaj, šl pro nářaj a vyřáběni křj v nářaj Přerově 70, 278.

Přiměři, poplaky ošetřovací v hanzajších vyřáběh nomenziích za rok 1894 64, 61.

Přičadka zemská v. zemská přičadka.

Přičadky obřad v. obřadní přičadky.

Pol v. dan, dáky za pol.

Pojka zemská v. zemská pojka.

Polněni zemští ročaj potrasní, krom depřaj se maj kanzlě od souřaběh ševčavě v země v roce 1894 28, 49.

Polněni stávek na Moravě za poličické doby 1894 se urřaběni 61, 28.

R. Ř.

Radostin, nářaj, stáje se opřj s ošadě Zahraděni jakošto samostátně poličicki obec nářaj 62, 118.

Rakouš v. Hrom Rakouš, v. Dolní Rakouš.

Rančevaj, nářaj, stáje se pro sebe jakošto samostátně poličicki obec nářaj 62, 118.

Hád nejmenší a střední se vydává: pro
město Olomouc 88, 278.

— pro město Píseň 90, 278.

Hád rolníků a rolníků Hád.

S. Š.

Skládání stánek a zakládání skládkových stanic.

Slezsko, výrobní, v lesních veřejných nemovitých ustanovují se poplatky odtěrovací na r. 1894 14, 17.

Slovesní v. čistá díla.

Státní příjem v. učitelstva.

Salmhrad, zemské hlavní město, v lesní nemovitosti se ustanovují se poplatky odtěrovací na rok 1894 1, 1.

— zemské hlavní město, v lesních nemovitých státních ustanovují se poplatky odtěrovací na rok 1894 1, 2.

Státní Hád pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. města Jihlavu a Znojmo a pro jejich města předměstská se vydává, zákonem dne 16. srpna 1894 63, 121. — Oprava státního textu §. 118. tohoto starobního řádu 83, 264.

— pro markrabství Moravské, výjma zemské hlavní město Brno, král. hlavní město Olomouc, král. města Jihlava a Znojmo, pak jejich města předměstská se vydává, zákonem dne 16. srpna 1894 64, 126. — Oprava státního textu §. 112 tohoto starobního řádu 83, 264.

Státní alžby, vydané na základě nových rázů státních ze dne 16. srpna 1894, č. 63 a 64 z. z., mají se státními (obecními) úřady v úřední úřední 52, 292.

Státní úřady, koncesované, z. „koncesované úřady státní“.

— v. státní úřady.

— v. úřady.

Strojárna, město v Chorvatsko-Slavonii, v lesních nemovitých státních ustanovují se poplatky za odtěrování 28, 55.

Suchobrodie, lesní úřady se vydává 13, 14.

Sůl v. čistá sůl.

Školy obecní a měšťanské, státní příjem učitelstva tohoto škol se ustanovují 48, 97.

— ustanovení §. 47. zákona ze dne 24. ledna 1870, č. 17, zrušeného zákonem ze dne 12. prosince 1883, č. 37 z. z., jest jedná na účelů příjmu učitelstva a t. d. učitelstva školských se vydává 50, 92.

Štýr, město v Horních Rakousích, lesní nemovitosti se ustanovují se za všeobecnou veřejnou nemovitost a stanoví se daně poplatků za odtěrování v č. 34, 52.

Štýrsko, uvědomění, poplatky odtěrovací platit na rok 1894 v lesních veřejných nemovitých a úředních dobročinných 10, 15.

T.

Tyrolsko, markrabství, stanoví se poplatky odtěrovací ve všeobecných veřejných nemovitých v Tyrolsku a v parcelní úřední v Innsbrodu na rok 1894 13, 15.

U.

Učitelstvo na školách obecních a měšťanských, ustanovení státního zákona ze dne 24. ledna 1870, č. 18 z. z., pokud se týká státních příjmů tohoto učitelstva, se ustanovují 48, 97.

Uherské Hradiště, město, v lesních všeobecných veřejných nemovitých stanoví se poplatky odtěrovací se vydávají 50, 105.

V.

Vetřák Josef v Kolíně, úřední spolek pro úřední parníky kolín a dohlední k nim v Praze, úřední byl řádek a úřední ku úřední a periodická úřední parníky

kolik část jmenovaného spoleka, bydlících na Hozově 29, 36.

Věžeň Eytel v. Eytel Vojka.

Věžeň Kociflák, město, lanžhův hlavní berní úřad přeměňuje se v jednodušký berní úřad 73, 264.

Vládního Nová Města, pro lanžhův sídelníkem vstoupna zemská státní se vřelí poplatek obdržel 31, 87.

Vina, poplatky z vina vybírati povoleno: městské obci Starého Města a městské obci Šamberké 61, 112.

Vojška dopřevážní v. odvoz.

Vojška na přechodu, náhrada v roce 1894 na za obci náležející 2, 2.

Volební prád pro zemský sněm markrabství Moravského městi se §§. 4, 5, 24, 27, 29, 41, 47, 48 a 51, nákon se dne 14. dubna 1894 43, 71.

Votička Jiří, úředně opovědný činní zeměměřič, převážil z Vykřana do Mě. Kramčova 73, 264.

Vyměňování v. dozorovací vyměňování.

Vyřadění v. zastři.

Z.

Zahrádka, osada, náležej se spolek s osadou Částolovská jakožto samostatná obec městi 62, 118.

Zákazy stavební, vydání na základě rozřech prád stavebních se dne 16. června 1894, z. a. č. 63 a 64, mají se stavebními (obecními) úřady odhlasiti ve vřejnosti 92, 262.

Zákon, daný dne 16. března 1894, platný pro markrabství Moravské, kterým se zavádí poplatek od nářezu kamňovské v městi Nová Ulici 35, 62.

— daný dne 8. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, kterým obci Věžeň Eytel odhlasuje se právo na vynášení nářezů postřevých 43, 69.

Zákon, daný dne 14. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, kterým se městi §§. 4, 5, 24, 27, 29, 41, 47, 48 a 51, prád volebního do sněmu markrabství Moravského 42, 71.

— daný dne 21. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, jež se týče vybírání částky k státnímu úřadu nákladu, který vznikne přivěsti čim úředních postřevů v Dne 46, 78.

— daný dne 25. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, kterým státní se zavádí ustanovení nákonu ze dne 24. ledna 1870, č. 18 z. z., v přičině státních příjmů náležející 43, 87.

— daný dne 25. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, kterým se městi §. 42, nákon ze dne 24. ledna 1870, č. 17 z. z., ježto nákon stanoveno bylo nákonem ze dne 12. prosince 1883, č. 77 z. z. 50, 92.

— daný dne 22. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, kterým se dopřevážl a pozdě se týče městi §§. 30 a 31, nákon ze dne 12. ledna 1870, č. 13 z. z., ježto se týče odhlasuje státní položení 54, 95.

— daný dne 27. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, kterým obci městi Kramčova se povoluje, aby vybírati směla poplatek ze prád 53, 97.

— daný dne 23. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, jež se týče dozorovacího vyměňování pokleďování za obecní a vřejnými konkurvenčními 55, 98.

— daný dne 23. dubna 1894, platný pro markrabství Moravské, o vybírání poplatků za činní kamňovské v městi Prostějovské 54, 99.

— daný dne 16. června 1894, kterým vydává se stavební prád pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. město Jihlava a Znojmo a pro jejich města předsedatelská 63, 121.

— daný dne 16. června 1894, kterým vydává se stavební prád pro markrabství Moravské vyjma zemské hlavní město Brno, král. hlavní město Olomouc, král. město Jihlava a Znojmo, pak jejich města předsedatelská 64, 126.

Zemská půjčka na rok 1893 ustanovení, ji vyběrači povoleni učiněni v městech ledem a únosu roku 1894 3, 4.

— na rok 1894 povolení se prováděje 43, 72.

Zemská půjčka markraběti Moravskému, dluhům úplně této půjčky kuzen:

8. ústavů 48, 84.

9. ústavů 87, 124.

Zemská taxa pro řádce na oprávnění míra státního, vodního, kamenického, lesního a státního 57, 102.

Zemské předpisy pro řádce na koncesi k některé státní území, ve kterých dluhům pravidelně se konají 58, 105.

Zemské pro vystavění k státním dopravy a vystavění dluhům ustanovení se na rok 1894 18, 26.

Zemské, město, v kterých vícečetné vyběrači ustanovení učiněni se papírky státní 3, 2.

— král. město, vyběrači se pro ně nový státní 161, 63, 121.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka I.

Vydána a rozšířena dne 31. ledna 1894.

I.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 8. prosince 1893,

jež se týče poplatků obřadových v nemocnici sv. Jana v Selském
na rok 1894.

Poplatky obřadové v nemocnici sv. Jana v Selském stanoveny byly na
rok 1894, pro oddělení 30 kr. a pro zvláštní jízdu 1 zl. 60 kr. na den.

Což se čte a obecnou mluvnou určí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

2.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 13. prosince 1893.

Jež se týká náhrady za stravu poslední patřící mužstvu od nástupce
důstojnického síle na přechodu v roce 1894.

Vysoké c. k. ministerstvo pro zemskou obranu ustanovilo dle výnosu ze dne 8. prosince 1892, č. 24.767/1884, zrušeného se s c. a k. Hlavním ministerstvem války na základě § 51 zákona ze dne 11. června 1879 (č. z. č. 63) náhradu, kterou vojenský úřad v době od 1. ledna až do 31. prosince 1894 platiti má za oběd, jež se mužstvu od nástupce důstojnického síle na přechodu od obyvatelů poskytnouti má, následujícími obnosy za každou porci a sice: pro místo Brno sedmaadvaceti (27) kr. a pro ostatní stanice pětadvaceti čtyřadvaceti a pět desítkami (24⁵/₁₀) kr.

Což se tímto u obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

3.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 3. ledna 1894.

Jež se týká stanovení poplatků obšťarovacích ve všeobecné veřejné nemocnici
ve Znojmě na rok 1894.

Poplatky obšťarovací ve všeobecné veřejné nemocnici ve Znojmě na rok 1894 stanoveny byly následujícími způsobem, a sice:

- | | |
|--|----------|
| a) šatka, již nahraditi má zemský fond za chudé města Znojma obnosem | 30 kr., |
| b) pak šatka pro ochotavky obnosem | 40 kr. a |
| c) pro všechny ostatní obšťarovance obnosem | 62 kr. |

za osobu a den.

Což se tímto u obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

4.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 5. ledna 1894,

jež se týká stanovení denních poplatků ošetrovacích v nemocnici s právem veřejnosti korunního prince Rudolfa v Kahýře.

Říde připsu c. k. ministeria zdravotnictví zahraničních na vysoké c. k. ministerium vnitřní ode dne 23. prosince 1893, č. 48.967 obsáhli denní poplatky ošetrovací v nemocnici s právem veřejnosti korunního prince Rudolfa v Kahýře pro I. třídu 40, pro II. třídu 25 a pro III. třídu 10 egyptských tarifových piastů (1 tarifový piast = 25 centimes).

Což se tímto v obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Aleš svobodný pán Spens-Booden v. r.

5.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 8. ledna 1894,

jež se týče poplatku ošetrovacího v zemském blázinci v Seinshradě.

Poplatek ošetrovací v zemském blázinci v Seinshradě stanoven byl pro rok 1894 obnosem 20 kr. na osobu a den.

Což se tímto v obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Aleš svobodný pán Spens-Booden v. r.

6.

Návěští mor. zemského výboru

ze dne 15. ledna 1894.

**Jež se týče dalšího vybírání zemské přírůčky na rok 1893 ustanovené
v měsících lednu a únoru 1894.**

Jeho cíl. a král. Apoštolské Velikánstvo rážilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. ledna 1894 nejzvlášťěji schváliti usazení moravského sněmu zemského ze dne 21. prosince 1893, jině s výhradou schválení zemského rozpočtu na rok 1894, a definitivního ustanovení zemské přírůčky, již jest k uhrazení schodku u zemského fondu na tento rok potřeba, splnomocněna byl zemský výbor, aby v měsících lednu a únoru 1894, zemskou přírůčku v dosavadní výši, to jest 36 krejcarů z každého starého přímých daňí i s mimořádnými přírůčkami na Moravě a v moravských obvodech ve Slezsku vybíral.

Nejvyšší rozhodnutí toto usáhl se u všeobecnou znalost.

Zemský hejtman:

Felix hrabě Vetter z Lillie v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka II.

Vydána a rozdána dne 31. ledna 1894.

7.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 3. ledna 1894,

jež se týká stanovení poplatků za ošetřování a za stravu nemocných ve veřejných nemocnicích v Dalmasii na rok 1894.

Poplatky za ošetřování a stravu nemocných ve veřejných nemocnicích v Dalmasii stanoveny byly na základě §. 7. zemského zákona ze dne 25. února 1887, č. 15 z. z., na rok 1894 na osoba a den následujícím způsobem:

A) Denní poplatky, které obec dalmasiácká a placíval Dalmasián ve výměru §. 8. pokud se týče §. 10. císařského zákona za ošetřování a stravu nemocného nebo choromyslného Dalmasiána zahrnutí mají:

| | |
|----|------------------------------|
| 51 | krejčary v nezocení v Zadru, |
| 56 | " " " " Šibeniku, |
| 58 | " " " " Splitu, |
| 64 | " " " " Dubrovniku a |
| 64 | " " " " Mislaci v Šibeniku. |

B) Denal poplatky, kteří ve smyslu §. 9. výše citovaného zákona uznáni nebo dobrovolně přistoupili jiných než křesťanských nebo církvi, pak učitelů, pastorem hnutí a kněží v obřadní a stravu hradit mají:

| | |
|----|------------------------------|
| 71 | krejčary v asociaci v Zadru, |
| 74 | " " " " Šibeniku, |
| 88 | " " " " Splitu, |
| 82 | " " " " Dubrovniku a |
| 87 | " " " " Mislaci v Šibeniku. |

Což se čítá u obecních záležitostí vřadí.

C. k. místopředsed:

Alois svobodný pán Spens-Boeden v. r.

8.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 10. ledna 1894.

jež se týká poplatků ošetrovacích ve veřejných nemocnicích v Korutanech
na rok 1894 ustanovených.

| Místo ústavu | Pojmenování ústavu | Počet postel | Poplatky ošetrovací za osobu a den | | | Poznámka |
|--------------|---|-----------------|---------------------------------------|------|------|--------------------------------------|
| | | | I. | II. | III. | |
| | | | třídy | | | |
| š. | š. | š. | | | | |
| Čelovec | seznáská nemocnice | 327 | 2.— | —,70 | — | Jeden pouze dvě třídy ošetrovací. |
| Čelovec | seznáský bláznov | 242 | 3.— | 1,50 | —,70 | — |
| Bláh | nemocnice cis. Františka Josefa | 120 | 2.— | —,70 | — | Jeden pouze dvě třídy ošetrovací. |
| Walsberg | nemocnice arcivévodkyně Marie Valerie | 111 | —,55 | — | — | Je pouze jedna třída ošetrovací |

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 18. ledna 1894,

jež se protlačuje cestovní a jednací rozvrh odvodních komisí na Moravě ku
doplnění vojska r. 1894.

Následující cestovní a jednací rozvrh odvodních komisí na Moravě ku doplnění vojska roků 1894 určil se a všeobecnou úvahou a tím dojednáním, že k tomuto odvodu povoláni jsou v I. třídě stáří mladší r. 1872, v II. třídě stáří mladší r. 1873 a v III. třídě stáří mladší r. 1874 narození.

Všechny v odvodních listinách ustanovené a jinak politickým odvodním úřadem vyvané osoby nechtě dostati se před odvodní komisí v ustanovený, pro ně den a na ustanovené pro ně místo.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boeden r. r.

Cestovní a jednací rozvrh

odvodních komisí na Moravě pro doplňování vojska roků 1894.

(Účel: jednání počíná denně o 8. hod. ráno.)

Doplňovací okres c. a kr. pěšího pluku č. 3.

1. V Žďánčicích pro soudní okres Žďánčický dne 1., 2. března.
2. V Kyjově pro soudní okres Kyjovský dne 3., 5., 6., 7. března.
3. Ve Strádnici pro soudní okres Stránský dne 8., 9., 10. března.
4. V Hodoníně pro soudní okres Hodonínský dne 12., 13., 14. března.
5. V Břeclavě pro soudní okres Břeclavský dne 15., 16., 17. března.
6. V Bystřici p. H. pro soudní okres Bystřický p. H. dne 19., 20., 21. března.
7. V Holešově pro soudní okres Holešovský dne 27., 28., 29., 30. března.

8. Ve Vyzovicích pro soudní okres Vyzovický dne 31. března, 3. dubna.
9. V Kloboučích pro soudní okres Kloboucký dne 4., 5., 6., 7. dubna.
10. V Uh. Brodě pro soudní okres Uh. Brodský dne 9., 10., 11., 12., 13., 14. dubna.
11. V Uh. Ostrohu pro soudní okres Uh. Ostrovský dne 16., 17., 18., 19. dubna.
12. V Uh. Hradišti pro město Uh. Hradiště dne 20. dubna.
13. V Uh. Hradišti pro soudní okres Uh. Hradištský (venkov) dne 20., 21., 23., 24., 25. dubna.
14. V Napajedlích pro soudní okres Napajedelský dne 26., 27., 28., 30. dubna.
15. Ve Val. Meziříčí pro soudní okres Val. Meziříčský dne 1., 2., 3. března.
16. V Rožnově pro soudní okres Rožnovský dne 5., 6., 7., 8. března.
17. Ve Vastíně pro soudní okres Vastínský dne 9., 10., 12., 13. března.
18. V Kroměříži pro město Kroměříž dne 14. března.
19. V Kroměříži pro soudní okres Kroměřížský (venkov) dne 15., 16., 17. března.
20. V Zdeňkách pro soudní okres Zdeňcký dne 19., 20., 21. března.

Doplňovací okres c. a kr. péče plašs č. 8.

1. V Brně pro město Brno dne 1., 2., 3., 5. března.
2. V Brně pro soudní okres Brněnský (venkov) dne 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14. března.
3. V Ivančicích pro soudní okres Ivančický dne 16., 17., 19., 20. března.
4. V Těšově pro soudní okres Těšovský dne 27., 28., 29., 30., 31. března.
5. V Blanešce pro soudní okres Blanecký dne 2., 3., 4., 5., 6. dubna.
6. V Boskovcích pro soudní okres Boskovický dne 7., 9., 10., 11. dubna.
7. V Kanižkátě pro soudní okres Kanižkátý dne 12., 13., 14., 16. dubna.
8. Ve Vyhřově pro soudní okres Vyhřovský dne 17., 18., 19., 20., 21. dubna.
9. Ve Slavkově pro soudní okres Slavkovský dne 23., 24., 25., 26. dubna.
10. V Bužovicích pro soudní okres Bužovický dne 27., 28. dubna.

Doplňovací okres c. a kr. péče plašs č. 9.

1. V Jihlavě pro město Jihlavu dne 13. března.
2. V Jihlavě pro soudní okres Jihlavský (venkov) dne 13., 14., 15., 16., 17. března.
3. V Jemnici pro soudní okres Jemnický dne 19., 20. března.
4. V Dašicích pro soudní okres Dašický dne 27., 28., 29. března.
5. V Telči pro soudní okres Telčský dne 30., 31. března, 2., 3. dubna.
6. V Třebíči pro soudní okres Třebíčský dne 4., 5., 6., 7. dubna.
7. V Náměšti pro soudní okres Náměšťský dne 9., 10. dubna.

9. Ve Vel. Bytčích pro soudní okres Velko-Bytčický dne 11., 12. dubna.
9. Ve Vel. Meziříčí pro soudní okres Velko-Meziříčský dne 13., 14., 16., 17. dubna.
10. Ve Žďáře pro soudní okres Žďárský dne 18., 20. dubna.
11. V Novém Městě pro soudní okres Novoměstský dne 21., 23., 24. dubna.
12. V Bystřici pro soudní okres Bystřický dne 26., 27., 28. dubna.

Doplňovací okres c. a kr. pětáho pluku č. 99.

1. Ve Znojmě pro město Znojmo dne 19. března.
2. Ve Vranově pro soudní okres Vranovský dne 20., 21. března.
3. V Mar. Budějovicích pro soudní okres M. Budějovický dne 27., 28., 29. března.
4. Ve Znojmě pro soudní okres Znojenský (venkov) dne 29., 31. března, 2., 3. dubna.
5. V Jaroslavicích pro soudní okres Jarochvický dne 4., 5., 6. dubna.
6. V Mikulově pro soudní okres Mikulovský dne 7., 9., 10., 11., 12. dubna.
7. V Hustopešci pro soudní okres Hustopešský dne 13., 14., 16. dubna.
8. V Kloboučích pro soudní okres Kloboučský dne 17., 18. dubna.
9. V Židlochovicích pro soudní okres Židlochovický dne 19., 20., 21., 23. dubna.
10. V Mar. Krumlově pro soudní okres Krumlovský dne 24., 25., 26. dubna.
11. V Hrotovicích pro soudní okres Hrotovický dne 27., 28. dubna.

Doplňovací okres c. a kr. pětáho pluku č. 54.

1. V Olomouci pro město Olomouc dne 1. března.
2. V Olomouci pro soudní okres Olomoucký (venkov) dne 2., 3., 5., 6., 7., 8. března.
3. V Plumlově pro soudní okres Plumlovský dne 10., 12., 13. března.
4. V Prostějově pro soudní okres Prostějovský dne 14., 15., 16., 17. března.
5. V Kojetíně pro soudní okres Kojetínský dne 19., 20., 21. března.
6. V Písečce pro soudní okres Písečský dne 23., 29., 30., 31. března.
7. V Lipníku pro soudní okres Lipnický dne 2., 3., 4. dubna.
8. V Hranicích pro soudní okres Hranický dne 6., 7., 9., 10. dubna.
9. V Líbavě pro soudní okres Líbavský dne 12., 13. dubna.
10. Ve Dvořci pro soudní okres Dvořenský dne 16., 17. dubna.
11. Ve Šternberku pro soudní okres Šternberský dne 19., 20., 21., 23. dubna.

Doplňovací okres c. a kr. pětáho pluku č. 93.

1. V Šilperku pro soudní okres Šilperský dne 1., 2., 3. března.
2. V Zábřehu pro soudní okres Zábřehský dne 5., 6., 7., 8. března.

3. V Mělníci pro soudní okres Mělnický dne 9., 10., 12. března.
4. Ve Svitarách pro soudní okres Svitarický dne 14., 15., 16. března.
5. V Mor. Třebové pro soudní okres Mor. Třebovský dne 17., 19., 20., 21. března.
6. V Jerábku pro soudní okres Jerábek dne 27., 28., 29. března.
7. V Konicích pro soudní okres Konicický dne 30., 31. března, 1., 3. dubna.
8. V Lítavli pro soudní okres Lítavský dne 5., 6., 7. dubna.
9. V Uničově pro soudní okres Uničovský dne 9., 10., 11. dubna.
10. V Rýmařově pro soudní okres Rýmařovský dne 13., 14., 16., 17. dubna.
11. Ve Viseňberku pro soudní okres Viseňberský dne 19., 20. dubna.
12. V Starém Městě pro soudní okres Staro-Městský dne 23., 24., 25. dubna.
13. V Šumperku pro soudní okres Šumperký dne 26., 27., 28., 29. dubna.

Daplivací okres c. a kr. pětého pláče č. 100.

1. Ve Frenštátě pro soudní okres Frenštátský dne 1., 2., 3. března.
2. V Místku pro soudní okres Místekský dne 5., 6., 7., 8. března.
3. V Mor. Ostravě pro soudní okres Mor. Ostravský dne 9., 10., 12. března.
4. V Přibově pro soudní okres Přibovský dne 14., 15., 16. března.
5. Ve Fulneku pro soudní okres Fulnecký dne 19., 20. března.
6. V Novém Jičíně pro soudní okres Novo-Jičínský dne 23., 25., 30., 31. března.

Zákony a Nařízení zemská

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka III.

Vydána a rozšířena dne 9. února 1894.

10.

Vyhlášení e. k. mistodržitele na Moravě

ze dne 12. ledna 1894.

že se týká stanovení poplatků ošetrovacích ve veřejných nemocnicích, pokud se týče v ústavoch dobročinných ve Štýrsku na rok 1894.

Poplatky na ošetrování ve veřejných nemocnicích, pokud se týče ústavoch dobročinných ve Štýrsku ustanoveny byly na rok 1894 následujícími články:

| Iméno ústavu | I. | | II. | | III. | | Poznámka | |
|--|---------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|--|--|
| | Hída obdávani | | | | | | | |
| | st. | kr. | st. | kr. | st. | kr. | | |
| Všeobecná nemocnice v Št. Hradci | 4 | 20 | 2 | 40 | — | 60 | *) Obdávani poplatky za nemocnicu stá. štát v obdávani nákladovými vrst, obdávaj v nemocnici obdávani dvanásť 12 kr. za osobu. | |
| Porodnice v Št. Hradci ¹⁾ | — | — | 2 | 40 | — | 80 | | |
| Riznice na Feldhoft v Št. Hradci ²⁾ | 3 | — | 1 | 60 | — | 80 | | |
| Všeobecná nemocnice v | Mostě n. M. (Rozlehlá nemoc.) | 2 | 40 | 1 | 50 | — | 75 | *) Všeobecná nemocnice, pľ. obdávani v. a št. voják v nemocnici obdávani majú v plánu, že v. a št. vojáci má obdávani poplatky v štátu máj podľa plánu v I. obdávani štát dva štát za dva náklady. |
| | Čelji (nemoc. arcib. Giesky) | 2 | 40 | 1 | 50 | — | 75 | |
| | Hartburka | — | — | — | — | — | 60 | |
| | Jachburka | — | — | — | — | — | 80 | |
| | Kniteloffeld | — | — | — | — | — | 80 | |
| | Lučba (nemoc. arcib. Štěpánsky) | 2 | 40 | 1 | 50 | — | 80 | |
| | Mariburu | 2 | 40 | 1 | 50 | — | 70 | |
| | Mariá Celsa | — | — | — | — | — | 75 | |
| | Mürzschlagu | — | — | 2 | — | — | 90 | |
| | Ptaji | — | — | 1 | 50 | — | 70 | |
| | Radganě | — | — | — | — | — | 75 | |
| Hradě | — | — | 1 | 50 | — | 75 | | |
| Čeravij | — | — | 2 | — | — | 80 | | |

Čo je táto u obecna známost uviedl.

C. k. miestodržiteľ:

Alois slobodný pán Spens-Booden v. r.

11.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 14. ledna 1894,

jež se týče poplatků za odtřívání ve všeobecně veřejné nemocnici v Linci.

Poplatky za odtřívání ve všeobecně veřejné nemocnici v Linci určeny byly dnem 1. ledna 1894 podléaje a to pro III. třídu odtřívání z 85 kr. na 1 al. a pro I. třídu odtřívání z 2 al. na 2 al. 75 kr. na osoba a den.

Což se tímto a všeobecnou znalostí uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boeden v. r.

12.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 14. ledna 1894,

jež se týče poplatků za odtřívání ve všeobecných veřejných nemocnicích v Tyrolsku a v parohách klášterů v inonostě na rok 1894.

Denní poplatky za odtřívání ve všeobecných veřejných nemocnicích v doložených místech v Tyrolsku stanoveny byly na rok 1894 následujícími obnosy v rak. měně:

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|---------|
| 1. Arco | 66 kr. | 8. Innonosti | 100 kr. |
| 2. Borgo | 70 „ | 9. Kaltern | 52 „ |
| 3. Bolzano | 78 „ | 10. Kitzbühel | 63 „ |
| 4. Bricon | 67 „ | 11. Kufstein | 70 „ |
| 5. Bruneck | 64 „ | 12. Lienz | 65 „ |
| 6. Hall | 62 „ | 13. Meran | 71 „ |
| 7. Innichen | 68 „ | 14. Neumarkt | 60 „ |

| | | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 15. Biva | 70 kr. | 20. Strada | 65 kr. |
| 16. Kovaredo | 80 „ | 21. Tassero | 64 „ |
| 17. Štanders | 68 „ | 22. Trient | 82 „ |
| 18. Švas | 95 „ | 23. Zams | 66 „ |
| 19. Storing | 67 „ | 24. Celje nad Cillero | 50 „ |

Za děti mladší 10 let ani se však pouze polovice výše uvedených celých poplatků obřadních účtují.

Poplatky obřadní ve všeobecné nemocnici v lančnosti pro I. a II. třídu ustanov jak v roce předchozím § 1. a 2. sl. vyměřeny; poplatky obřadní pro zemskou porodní kliniku ve Viltenu 85 kr.

Poplatky tyto nabývají platnosti dnem 1. ledna 1894 a platí ve všech těchto nemocnicích — vyjmaže nemocnici v Brizoru — také pro léta 1893 a 1892 na stálo.

Cel se tímto u obecnou znalostí určil.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden r. r.

18.

Nářízení c. k. mor. finančního zemského ředitelství

ze dne 16. ledna 1894,

tykající se zřízení mýta v Suchobrdích.

Od 1. března 1894 počínaje bude na říšské silnici mezi Ledvicemi a Pohoblovou v Suchobrdích nedaleko kilometrového kamene 18 nové mýtně silnice, u kterého na základě §. 3. zák. ze dne 26. srpna 1891, č. 140 ř. z., mýto silniční na dvě silniční dráhy dle následující sazby vybiráno bude:

| | |
|---|-------|
| a) z každého kusa těžkého dobytka spáleného | 4 kr. |
| b) z každého kusa těžkého dobytka hnaného | 2 kr. |
| c) z každého kusa lehkého dobytka hnaného | 1 kr. |

C. k. zemský finanční ředitel:

Urbanek r. r.

14.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 19. ledna 1894.

Jež se týká poplatků ošetrovaných ve veřejných nemocnicích ve Slezsku na rok 1894.

Poplatky ošetrovaných ve veřejných nemocnicích ve Slezsku stanoveny byly na rok 1894 způsobem následujícím:

| Pořadové číslo | Jméno ústavu | Místa ošetrovaných | | | | | | Poznámka |
|----------------|--|--------------------|-----|-----|-----|------|-----|---|
| | | I. | | II. | | III. | | |
| | | st. | kr. | st. | kr. | st. | kr. | |
| 1 | Slezský ústav zemský v Opatřích | 8 | 50 | 1 | 80 | 1 | 5 | |
| 2 | Všeobecná nemocnice dra. Heřticha v Opatřích | 3 | — | 1 | 30 | — | 92 | Poplatek ošetr. II. st. platí zároveň dobrovolnějším se ošetrovaných poplatků II. st. |
| 3 | Všeobecná veřejná nemocnice v Bruntěle | 2 | 40 | 1 | 50 | — | 80 | Pro dleky mladší 11 let ošetr. poplatků v III. st. ošetrovaných 50 kr. |
| 4 | Všeobecná veřejná nemocnice evang. obce v Těšíně | 3 | 50 | 2 | — | — | 68 | |
| 5 | Nemocnice císaře Františka Josefa v Bělsku | 3 | 30 | — | 30 | — | — | Pro dleky mladší 11 let ošetr. poplatků v II. st. ošetrovaných 50 kr. |
| 6 | Zatímná nemocnice pro nemocné tyfus v Opatřích | — | — | — | — | — | 80 | |
| 7 | Zatímná nemocnice pro nemocné neštovicemi v Opatřích | — | — | — | — | — | 80 | |

Celá se tímto a všeobecnou mýlností určí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boden v. r.

15.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 21. ledna 1894,

jež se týče poplatku občťovacího ve všeobecné veřejné nemocnici v Melku.

Poplatek stanovený za občťování ve všeobecné veřejné nemocnici v Melku na osobu a den zříšen byl počínaje dnem 1. ledna 1894 na 90 kr.

Což se tímto u všeobecnos znalosť uvádí.

C. k. místodřitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

16.

Vyhlášení c. k. místodřitele na Moravě

ze dne 22. ledna 1894,

jež se týče poplatku občťovacího ve všeobecné veřejné nemocnici v Kroměži.

Poplatek stanovený za občťování ve všeobecné veřejné nemocnici v Kroměži na osobu a den zříšen byl dnem 1. července 1893 počínaje, a sice prozatím na dobu až do 31. prosince 1895, na 85 kr.

Což se tímto u všeobecnos znalosť uvádí.

C. k. místodřitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

17.

Vyhlášení o. k. místodržitele na Moravě

ze dne 22. ledna 1894,

že se týče poplatků obětovacích ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech dobročinných v Královsku.

Poplatky obětovací ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech dobročinných v Královsku stanoveny byly na rok 1894 na osobu a den ohnoso následujícími:

| J m é n o ú s t a v u | I. | | II. | | III. | |
|---|----------------|-----|-----|-----|------|-----|
| | Říza obětovací | | | | | |
| | ú. | kr. | ú. | kr. | ú. | kr. |
| Všeobecná veřejná nemocnice v Lublani | 2 | 50 | 1 | 40 | — | 70 |
| Bližince v Lublani a v Studenci | 2 | — | 2 | — | — | 80 |
| Parodnice v Lublani | — | — | 2 | — | 1 | — |

Což se čítá u obecna učinnosť uvádí.

O. k. místodržitel :

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

18.

Vyhlášení c. k. mor.-slez. vrchního soudu zemského

ze dne 9. ledna 1894.

Jméz se prohlašuje seznam znalců v obvodu c. kr. mor.-slez. vrchního soudu zemského vedle čl. 24 zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 z. l. na rok 1894 ustanovených pro vystavatelů k účelu dopravy a vystavení boleznic.

| číslo řádku | Jméno a příjmení | bydliště | zasadil okres | stav |
|-------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 1 | Ottokar Engelhardt | Brno | Brno | občasný inženýr. |
| 2 | František Vašíček | Brno | Brno | občasný inženýr. |
| 3 | Karel Hilberic | Brno | Brno | občasný inženýr. |
| 4 | Augustin Markl | Brno | Brno | občasný inženýr. |
| 5 | Josef Vybíral | Brno, na Dvorních č. 123 | Brno | občasný inženýr. |
| 6 | František Benet | Tišnov | Tišnov | občasný inženýr. |
| 7 | František Geoman | Olomouc | M. Třebová | občasný inženýr. |
| 8 | Karel Hillarowich | Děvínice | Klobouky u Br. | občasný inženýr. |
| 9 | Bedřich Baudisch | Velká Bystřice | Olomouc | občasný inženýr. |
| 10 | Jan Pospíšil | Prostějov | Prostějov | občasný inženýr. |
| 11 | František Rime | Šumperk | Šumperk | občasný inženýr. |
| 12 | Josef Vrána | Kojetín | Kojetín | občasný inženýr. |
| 13 | Ferdinand Štříl | Rožmitálov | Přerov | občasný inženýr. |
| 14 | František Koudelka | Jihlava | Jihlava | občasný inženýr. |
| 15 | Julius Schockhorst | Jihlava | Jihlava | občasný inženýr. |
| 16 | Antonín Holst | Jihlava | Jihlava | občasný inženýr. |
| 17 | Václav Stránský | Jihlava | Jihlava | občasný inženýr. |
| 18 | Leopold Klusáček | Hrotovice | Jihlava | občasný inženýr. |
| 19 | Václav Roudka | Vel. Meziříčí | Vel. Meziříčí | občasný inženýr. |
| 20 | Kazimír Čížek | Prácheň | Znojmo | občasný inženýr. |
| 21 | Antonín Polák | M. Krumlov | M. Krumlov | občasný inženýr. |
| 22 | Augustin Pešek | Náměšť | Náměšť | občasný inženýr. |
| 23 | Bedřich Kňážík | Kroměžice | Kroměžice | občasný inženýr. |
| 24 | Julius Šebek | Nepesky | Nepesky | občasný inženýr. |
| 25 | Emil Páral | Hrušov | Klobouky u Br. | občasný inženýr. |
| 26 | Robert Kratochvíl | Nový Jičín | Nový Jičín | občasný inženýr. |
| 27 | Karel Kolb | Žilina | Nový Jičín | občasný inženýr. |
| 28 | Jan AN Mořan | Yablonec | Palouček | občasný inženýr. |
| 29 | František Běhan st. | M. Opatovice | M. Opatovice | občasný inženýr. |
| 30 | Karel Weiser | Opatovice | Milotice | občasný inženýr. |
| 31 | Augustin Bartel | Opava | Opava | občasný inženýr. |
| 32 | Bedřich Nechtěch | Opava | Opava | občasný inženýr. |

| číslo | Jméno a příjmení | bydliště | uznatý okres | stav |
|-------|--------------------------------|--|-------------------|---|
| 23 | Josef Hantel . . . | Archtěbítě hora . . . | Brančí . . . | rolník. |
| 24 | Josef Geipel . . . | Opava . . . | Opava . . . | spolévce statku Lraběte Witzsch-ka na odpoč. |
| 25 | Josef Smetáček . . . | Čukmantel . . . | Čukmantel . . . | kuř. hřt. polený. |
| 26 | Matěj Krátek . . . | Švocký Brod . . . | Frývaldov . . . | majitel hospodářství. |
| 27 | Jan Pouch . . . | Frédberk . . . | Vidava . . . | kuř. hřt. polený. |
| 28 | Eduard rytíř Mestens . . . | Hásko . . . | Hásko . . . | hřvalý hospodářský odhadní zpracováv. |
| 29 | Bedřich Faldt . . . | Těšín . . . | Těšín . . . | stavitel. |
| 30 | L. v. p. z Pilsenerdorfu . . . | Něboř . . . | Těšín . . . | majitel hospodářství. |
| 31 | Adam Walach . . . | Lhotka Kras. . . | Těšín . . . | rolník. |
| 32 | A. Wich van der Bouth . . . | Viděh, III. okres, Ungaraplatz 23 . . . | Landstrome . . . | hospodářský rada. |
| 33 | Karel Joller . . . | Ernst . . . | Erno . . . | polený. |
| 34 | Adolf Wanda . . . | Erno . . . | Erno . . . | inspektor hospodářský. |
| 35 | Antonín Seidel . . . | Přílestejn . . . | Osobitka . . . | majitel dědičné rychty. |
| 36 | Hynek Hermann . . . | Prostějov . . . | Prostějov . . . | občasný inženýr. |
| 37 | Karel Wandrusch . . . | Jaroslavice . . . | Jaroslavice . . . | spolévce hospodářský. |
| 38 | Jan Schreighofer ml. . . | Znojmo . . . | Znojmo . . . | stavitel. |

Těšín seznam uvádí se v veřejnou známost.

C. k. prezident mor.-slaz. vrchního soudu zemského:

Edelmann v. r.

19.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 28. ledna 1894,

jež se týká zmocnění technického inspektora společnosti pro prohlášení a pojišťování parních kotlů ve Viděh, Wilhelma Nutze, ku zkoušení a periodickému prohlášení parních kotlů náležejících členům jmenované společnosti na Moravě.

Na základě zákona ze dne 7. března 1871 (č. z. ř. 112) a ministeriálního nařízení ze dne 1. října 1875 (č. z. ř. 130) zmocněn byl technický inspektor společnosti pro prohlášení a pojišťování parních kotlů ve Viděh, Wilhelma Nutze v Olomouci, by skoušel a periodicky prohlášel parní kotle členů společnosti na Moravě.

Což se tímto v obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

20.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 28. ledna 1894,

že se tyto poplatky obšťívacích ve všeobecných veřejných nemocnicích v Bukovině na rok 1894.

Poplatky obšťívací ve všeobecných veřejných nemocnicích v Bukovině stanoveny byly na rok 1894 způsobem následujícím:

| jméno nemocnice | Místo, v kterém se nachází | Počet obšťívacích lůžek | Poplatek obšťívací za noc a den | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------|---|---|
| | | | za dospělě | | | za děti | | | | | |
| | | | I. trída 1. (1/2) | II. trída 2. (1/3) | III. trída 3. (1/4) | od 2 let do 7 let | mladší 3 let | | | | |
| Bukovinská zemská nemocnice | Černovice | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ve všech trídách 1/2 deny; za doplatek po platku obšťívacích | ve všech trídách 1/3 deny; za doplatek po platku obšťívacích |
| Nadace kuruzního prince Rudolfa | Rudovec | 1 | 85 krejcarů | | | za děti mladší 10 let | | | 42 1/2 krejcarů | | |
| Všeobecná veřejná nemocnice | Suczava | 1 | 72 krejcarů | | | za děti mladší 7 let | | | 36 krejcarů | | |
| Všeobecná veřejná nemocnice | Kimpoburg | 1 | 85 krejcarů | | | za děti | | | 42 1/2 krejcarů | | |

Což se tímto v obecnou vědomost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

21.

Vyhlášení c. k. mistodržitele na Moravě

se dne 4. února 1894,

jímž se ustanovují poštovní stanice na Moravě za poštovní doby 1894.

V poštovním období roku 1894 budou se na Moravě v dolů jmenovaných stanicích prováděti křehké nabízení, a sice:

| C. k. okresní hejmanství | Místa | Počet hrubců | C. k. okresní hejmanství | Místa | Počet hrubců |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Hustopeč | Hustopeč . . . | 3 | Krumlov | Krumlov . . . | 5 |
| | Rajhrad . . . | 4 | | Myškolovice . . . | 4 |
| | Cybulovice . . . | 4 | | Koucharov . . . | 3 |
| Boskovice | Boskovice . . . | 3 | Mor. Šumperk | Mor. Šumperk . . . | 2 |
| | Kančík . . . | 3 | | Mor. Třebová | Jaroměřice . . . |
| Brno | Staré Brno . . . | 4 | Mor. Třebová . . . | | 3 |
| | Yvernská Hytálka . . . | 2 | Hranice | Edleth . . . | 2 |
| | Tulice . . . | 4 | | Dráhotul . . . | 4 |
| | Týnec . . . | 5 | | Hustopeč . . . | 3 |
| | | Lipník . . . | | 5 | |
| Daleč | Jennice . . . | 3 | Místek | Starý Ves . . . | 5 |
| | Talč . . . | 4 | | Vlkovice . . . | 2 |
| Kyjov | Víteč . . . | 3 | Nový Jičín | Nový Jičín . . . | 4 |
| Hodonín | Hikrovice . . . | 4 | | Partolovice . . . | 3 |
| | Matějovice . . . | 4 | | Zlotošice . . . | 5 |
| Vol. Meziříčí | Vol. Meziříčí . . . | 7 | Nové Město | Nové Město . . . | 3 |
| Zábřeh | Mohelnice . . . | 3 | | Bolešínka . . . | 3 |
| | | | | Ždíř (okružek) . . . | 2 |
| | | | | | |
| Holokov | Děvčobratice . . . | 7 | Mikulov | Drnholec . . . | 3 |
| | Štřebotice . . . | 3 | | Olomouc | Hajčín . . . |
| | Vlachovice . . . | 10 | Lečňany . . . | | 3 |
| Jihlava | Leotky . . . | 3 | Hrubá Týnice . . . | | 4 |
| Kroměříž | Kroměříž . . . | 9 | | | |
| | Markovice . . . | 5 | | | |
| | Zlavenky . . . | 5 | | | |
| Lázeň | Lázeň . . . | 2 | | | |
| | Unčov . . . | 3 | | | |
| Společně 109 | | | Společně 169 | | |

| C. k. okresní hřbitovní | Místo | Posed hřbitov | C. k. okresní hřbitovní | Místo | Posed hřbitov |
|---|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| Převážka 189 | | | | | |
| Přerov | Náměnice | 4 | Uh. Hradiště | Staré Město | 3 |
| | Přerov | 6 | | Otrokovice | 3 |
| | Řákovice | 3 | | Vasel | 4 |
| | Toráňov | 5 | Val. Meziříčí | Polišna | 5 |
| Prostějov | Prostějov | 7 | Vyškov | Hrušky | 4 |
| Třebíč | Náměsí | 8 | | Bučovice | 4 |
| | Třebíč | 6 | | Vyškov | 6 |
| Uh. Brod | Uh. Brod | 6 | Znojmo | Jaslovice | 2 |
| Sešítka 234 | | | | | |
| Úhrnem jest v publických stanicích 279 hřbitov. | | | | | |

Dále se nalazejí v následujících stanicích státní hřbitovy soukromím obdělávání, jejich upravení lze k přípojení k těm veřejným:

| C. k. okresní hřbitovní | Místo | Posed hřbitov | C. k. okresní hřbitovní | Místo | Posed hřbitov |
|----------------------------|---------------------|------------------|---|----------------------|--------------------|
| Převážka 17 | | | | | |
| Boskovice | Babov | 1 | Nové Město | Piščelá | 1 |
| | Černá Hora | 2 | | Byančev | Moravice Horní . . |
| | Molenburk | 2 | Staraček | Lalice | 1 |
| Hodonín | Velká | 2 | Uh. Brod | Branov | 2 |
| Holešov | Dyštice p. H. . . . | 2 | | | Slavilín |
| | Výsovice | 2 | | Sešítka | 2 |
| Kyjov | Korybany | 1 | Znojmo | Velké Hukovice . . . | 1 |
| | Zelčice | 1 | Dobromady náležejí se v soukromém obdělávání 26 hřbitov, pak | | |
| Mor. Třebová | Kornice | 1 | Uh. Hradiště, Napajedly (v níjně) 2. | | |
| | Lečnov | 1 | | | |
| | Vandůl | 1 | | | |
| Sešítka 17 | | | | | |

Soubor hřbitov státních na Moravě v publickém obdělání z 1894 jest 309.

Období publické poleh v následujících publických stanicích, a sice: Bělouš, Drahotuň, Dvornosticeh, Jaroměřicích, Lipka, Litvň, Loubanec, Mohelnice, Prostějov, Přerov, Řákoviceh, Šamberka, Toráňov, Velké Týně, Mor. Třebová a v Uhřevě 15. února l. r., ve všech ostatních stanicích 1. března 1894.

Což se čítá v obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois vřobodný pán Spens-Boden v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka IV.

Vydána a recedována dne 23. února 1894.

22.

Nařízení finančního ministeria

ze dne 20. prosince 1893,

jinž ve skutek uvádějí se zákony ze dne 30. března 1893. (z. p. č. 65.) a ze dne 14. prosince 1893 (z. p. č. 175.) o vydávání dobytčí soli za cenu sníženou.

Aby ve skutek uveden byl náhon ze dne 30. března 1893 (z. p. č. 65.), vztahne se dne 14. prosince 1893. (z. p. č. 175.) o vydávání dobytčí soli za cenu sníženou, nařizuje se toto:

§ 1.

K odběru dobytčí soli za sníženou cenu 5 al. za 100 kilogramů podle následujících ustanovení oprávněni jsou vůbec všichni oni polní hospodáři (vlastníci nebo pachtiči polního hospodářství), kteří v království a zemích na říšské

Průběh 4. vada zastoupených kromě Bukovatska a druhé dobytky, v rejstříku dle přílohy 4 (sloupec 5.—10.) uvedených, mají nejmenš jeden kus, lež by snad celá obec, v jejím území příslušné kusy dobytky jsou uchovány, vyloučena byla z odběru takového soli.

Vyloučení některé celé obce z odběru dobytčí soli může nastati, buďto vač-li se obec vyloučené odběru takového soli, nebo jestliže by odběr jí z trestu odňat byl (§ 17.).

Dále z odběru této dobytčí soli vyloučeni jsou všichni polní hospodáři, kteří

- a) pro zneřádění touto soli spáchané byli uznáni vinými těžkým důchodčevým postopkem, nebo
- b) vada polního hospodářství provozují také obchod se stolní soli ve stanoviti svého polního hospodářství, nebo
- c) z některého zvláštného právního titulu (na příklad jako stá deputáti nebo z milosti) již dostávají dobytčí sól pro svůj dobytek buďto starma nebo za menší cenu nežli 5 al. na 100 kilogrammů. Tito polní hospodáři jsou však jen potud vyloučeni z odběru dobytčí soli za postlu uvedenou cenu, pokud zmožství soli, která se jim starma nebo za nižší cenu vydává, přebahuje neb alespoň dosahuje cny zmožství, která by podle následujících ustanovení z dobytčí soli za cenu 5 al. jinak mohli obdržeti.

§ 3.

Dobytčí sól, kteráž až do ročního množství 500.000 metrických cenů má býti vydána, bude podle zákona rozdělena na jednotlivé království a země (kromě Bukovatska), politické okresy a obce dle počtu a druhu jich dobytka, jak na příslušného posledního státní dobytka byly vyloučeny.

V Haliči a Bukovině tento rozvrh dobytčí soli vztahovati se má také k samo-
statným statkovým obvodům a obecním svazům vyloučeným, a kterými při vydávání dobytčí soli vůbec nakládáno buď rovně jako s obcemi.

Výsledek takového rozvrhu — neklidie k opravám, které by snad následkem změnšného politického rozdělení dříve byly potřebnými — platí až do konce onoho roku, ve kterém se očekává nejtěže následujícího dřevního státní dobytka předservat býti může nový rozvrh soli dobytčí.

Rozvrh soli dobytčí na jednotlivé země vykoná bude finančním ministeriem a rozvrh na politické okresy (města a včasním statutem a okresní hejtmanské), včasně na všechny obce příslušné finančními zemskými úřady, a to tím způsobem, že dílce na každou takovouto obec připadající kvoty soli dobytčí v kilogrammech jest odlišena částí 50. K tomu konci opomenuty budou obytky menší 25 kilogrammů, obytky pak 25 kilogrammů a větší budou vyřčeny na 50 kilogrammů.

§ 3.

Aby množství dobytí soli, podle § 2. každé městské a venkovské obci příslušné, bylo rozvrženo na jednotlivé polní hospodáře dobytka drůbež (individuální rozvrh), představený každého občanského obvodu má vyšetřit v listopadu každého roku velkový v tomto čase v občanském obvodu skutečně nalézající se dobytek polních hospodářů tohoto obvodu podle skupin jednotlivých druhů dobytka, v příloze A (skupiny 5. až 10.) množstevních, a podle příslušných polních hospodářů co možná přesným a společným způsobem vyšetřit a dle počtení v příloze B označeného sejměti až do dne 10. prosince každého roku dát vypočítati kvota, která z množství dobytí soli, každého roku příslušné obci příslušného a označeného, celkem na následující rok připadá na každého jednotlivého polního hospodáře dobytka drůbež podle jeho vyšetřovací skutečného počtu zrného dobytka. Jestliže by kvota takto vyhledaná následkem toho, že není příslušná být k dobytku osob ku polním hospodářům nepatřících, nebo z jiného důvodu, činila více než 2 kilogrammy na každou vyšetřovací dobytí jednotku (příloha A, skupiny 11.), tedy snížena buď na toto množství.

Kvota takto vyhledaná — odečteno ono množství soli, které ten který drůbež dobytka snad dostává ročně z nějakého zemědělského právního úřadu (na př. jako solí deponitů nebo z milosti) buď zdarma nebo za nížkú cenu než 5 ct na 100 kilogramů a které příslušným finančním úřadem má zveřejněno být vyšetřeno a tomu kterému občanskému starostovi, jakž i příslušné kontrolní úřadní správě strážní finanční oznámeno — dá maximální výměra, až do které každý polní hospodář k odběru správněho množství zrné soli na dobytí soli pro dobytek od něho v této obci užívový.

Tato výměra může také vyšetřena být na spolupůsobení některého polního úřadu, v jehož úseku příslušná obec leží.

Výsledek, při vyšetřování počtu dobytka a při individuálním rozvrhu dobytí soli obdrženy, buď se zapíše do rejstříku o rozdělení soli dobytí, jež přeměně má být veden dle přílohy A, do něhož každý polní hospodář jakž i státní úřadové (tí i pro políselní opise) směl přihlížet.

Případně snížení jednotlivých polních hospodářů v příloze počtu dobytka takto vyšetřovací nebo na výměru soli dobytí pro ně vyhledanou svědčí z obci z vlastním statutem políselnímu zemědělského úřadu, z všech jiných obcí příslušnému úřadnímu hejmannství, kteřížto úřadové rozhodují o těchto sníženostech v první a poslední instanci.

§ 4.

Dobytká sál vydává se u e. k. solních skladů k jejímu vydávání ustanovených (§ 3.), mětá a jí denaturovaná, za sníženou cenu 5 al. za 100 kilogramů, zapakovaná, od váhy příslušného solního skladě.

Kdožto denaturační náklady jí obstará jsou v ceně 5 al., kupce dobytká soli nesá všechny náklady, které vzniknou pakovním, nákladním a dovozem této soli od solní váhy až k místu, kde soli se upotřebí.

Vyjmaje ony případy, v nichž obec samy pro sál si dojíce, odbírá této dobytká soli ze všech k její výrobě pekařské ustanovených e. k. solních skladů bude obstarávaní oddělení pro obchod solní e. k. generálního ředitele rakouských státních drah ve Vídni. Soukromí dovozníci, jednatelé, obchodníci a pod. jsou naprosto vyloučeni z každého prostřednictví při vydávání dobytká soli u e. k. solních skladů.

Doprava soli dobytká z poslední železničné stanice, do které sál tato byla zaslána oddělením pro solní obchod pro jednu nebo pro více obcí, až do těchto obcí musí obstarána býti od příslušného obecného představeného nebo spolkového starosty, který jí byl objednal (§ 3.).

Dobytká sál bude vydávána toliko zapakovaná v pytích k 50 kilogramů.

Pytle k tomu upotřebené musí býti tak upraveny, aby z nich bez jeh porušení dobytká sál mohla býti vyháta toliko po otevření ústní dířky. Pro ony obce, které samy dojíce si pro dobytká sál bezprostředně k e. k. solním skladům, dodají tyto sklady potřebné pytle, jinak však dočá je dávkami oddělení pro solní obchod za náhradu nákladů.

Solní pytle, dobytká soli naplněné, budou zaváženy u e. k. solních skladů slovnými ploskami. Kromě toho tyto pytle obdrží papírovou vložku falové barvy s nápisem „Sál dobytká z e. k. solního skladu v“. Za plosky a papírové vložky nebude vybírán žádný poplatek.

§ 5.

Polní hospodáři k odběru dobytká soli opěrávali každé obec mohou odhlásiti roční množství soli dobytká, do individuálního rozvrhu za jejich dobytek připadající, takže dohromady najednou, a to toliko skrze představeného toho obecného obvodu, ve kterém jsou dobytká, pro které dobytká soli žádají, jsou uchváeny, a toliko ve lhůtě ustanovené pro tuto obec k odběru soli dobytká.

Obce mají objednat a odebrat dobytí soli u osob c. k. solních skladů které pro ně k tomu určeny jsou finančním ministeriem.

Všechny ony obce v obvodech jedného finančního zemského ředitelstva, které pro odebrání dobytí soli přiděleny jsou jednomu a témuž c. k. solnímu skladu, budou tím způsobem rozděleny v osm skupin, aby na každou takovouto skupinu připadl asi osmý díl z ročního množství soli dobytí přiděleného pro tuto území z příslušného solního skladu. Pro každou z těchto osmi skupin ustanovena bude jedna z těchto osmi měsíců: únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen a září k vydávání dobytí soli.

Jestliže některá obec nedostře měsícem k odběru dobytí soli dle toho pro ni ustanoveného, tedy případně dodatečně její objednatelka soli dobytí, stane-li se tato objednatelka ještě v čase před 1. říjnem, bude vyřazena teprve po odbytu všech obcí, které v měsíci, kterého byla došla, jsou poukázány k odběru dobytí soli. Ode dne 1. října bude ka případným dodatečným objednatelkám dobytí soli přiděleno podle potaží, ve kterém byly došly, a podle po ruce jasných ústav dobytí soli jenom takříkajíc, když dojdou nejdiše až do konce listopadu příslušného roku.

Dle toho obce, vatažno jejich polní hospodářství obdržel množství dobytí soli na ně připadající z příslušného c. k. solního skladu na celý rok najednou, avšak toliko ve směru určených místech a dle objednávkový se strany jedné a téže obce se nedopouštějí.

Příslušný finanční zemský úřad ustanoví ona osmidělná stáda po rykování kommissionární poradě a tom, ku které přiběhno bude po jednom nástupci politického zemského úřadu, zemského vřbecu a zemědělské rady, vatažno hospodářské společnosti.

Pa ustanovení této stády finanční zemští úřadové kontrolními okresními spřevání a odhlášení finanční země mají každou obec svého úředního obvodu pro rykování individuálního rozvrhu dobytí soli (§ 8.) ihned zpravit o ročním množství dobytí soli na ně rozvrženém i o tom, z kterého c. k. solního skladu a v kterém měsíci máše odebrat dobytí soli.

Jakmile finanční ministerium předsevzeme změnu v přidělení obcí k c. k. solním skladům, ustanovena a vyhlášena bude dočasným způsobem nová stáda pro odebrání dobytí soli se strany obcí tím postávaných.

§ 6.

Každé obec, která není snad zcela vyčerpána a odběru soli dobytčí (§ 1.), má její starosta všem osobám podnikům hospodářským k odběru soli dobytčí opatřeny, kteří v této obci mají dobytek uchvátný, oznámiti výměrů dobytčí soli pro tento dobytek podle individuálního rozvrhu (§ 8.) připadající nejpozději do 31. prosince každého roku a zároveň jim ohlásiti místo pro odobírání této soli ustanovený (§ 5.) a tím vyrozumět, aby nejdříve do desátého dne každého měsíce, jež má měsíci odběru předcházeti, se přihlásili, zda a na které množství dobytčí soli na ně rozvržené žádají.

Tato přihláška od osob podnik hospodářských, kteří chtějí odobírati dobytčí soli, má státi se ve vztahu dotčené listě buďto písemně zkollektovaným podáním příslušnému obecnímu starostovi svěřenému neb ústně. Jestliže by ten neb cokoliv podniků hospodářských k odběru opatřenyých žádá na množství množství dobytčí soli, nežli mu individuálním rozvrhem bylo přiděleno, neb odběru jejího výslovně zcela se vzdal, nebo jestliže by snad — což takovémuo vzání se rovná — až ku poslednému dni pro přihlášení určenému nedošlo nikdejší přihláška, může podle množství dobytčí soli takto zvolného pro any podnik hospodářský, kteří činí nárok na větší množství dobytčí soli, nežli jim bylo přiděleno, býti objednáno i také větší množství dobytčí soli, avšak množství toto nemá přesahovati onu množství, která na jeho vycházi, když pro každou jednotku dobytčí na dobytek příslušného podnik hospodářského připadající (příloha A, sloupec 11.) činí se 2 kilogrammy.

Obecni starosta má o množstvích dobytčí soli, které pro jednotlivé k odběru opatřené podnik hospodářské mají býti vydány a které do rejstříku o rozdělení dobytčí soli musí býti zapsány, ihned po vyřízení dotčené přihláškové listy sepsat summari, kolku prostou objednávkou dle vzorce přílohy C a ji opatřiti pečeti obce, datem a svým podpisem.

Objednané množství dobytčí soli nemá nijak přesahovati roční množství té které obci přidělené a musí býti tak zaskočeno, aby částice, objednané množství v kilogrammech odcházející, byla 500 dělitelnou.

§ 7.

Objednávkou dobytčí soli dle § 6. sepsaná buďto obecním starostou ihned možná příslušné kontrolní okresní správě strážní finanční.

Ještěže by příslušná obec byla vyloučena z odběru dobytí soli, objednávatka buďti od kontrolní okresní správy stráže finanční přikrtažena jakožto neplatná a bez potvrzení vrácena starostovi obecnímu. Jasně buďte usprávné snad nebo sáházející údaje opraveny, vztážno doplněny; po případě buď objednané množství dobytí soli, jak udáno být musí v kilogrammech, ještěže přesahuje množství příslušné obci přidělené, sděleno na toto množství, a ještěže jeho částice není bez zbytečného dělení, uskrovněno ve smyslu posledního odstavce § 7.

Na to kontrolní okresní správa stráže finanční má opatřit tuto objednátku buďte poznámkou „správným sběratel“ nebo vřadovaným údajem vykonaných oprav, vztážno doplňků, pak úřední pečeti, datem a podpisem, a nejdříve ve 48 hod. po jejím obdržení zpět zaslati ji příslušnému starostovi obecnímu.

§ 8.

Objednávky příslušnou kontrolní okresní správou stráže finanční takto potvrzené musí:

- a) od oněch obcí, které solé pro dobytí soli samy dávají k c. k. solním skladům, k jejich vydlěžení ustanoveným (§ 4.), být podány bezprostředně a těchto solních skladů;
- b) od ostatních obcí však zasílány být odděleně pro obchod soli c. k. generálnímu hejtmanstvu rakouských solních drůh ve Vídni, kterážto oddělení sděleno jest zasílání této dobytí soli, a to až do 10. dne toho měsíce, kterého jim soli má být vyhlána.

Zasílání objednávek soli dobytí má opatřiti příslušný obecní starosta sám. Aby umožněna byla doprava soli dobytí v nákladech na celý vagon, několik nebo vícecky obec, které k odběru soli dobytí jsou přiděleny k jednomu a témuž c. k. solnímu skladu v též měsíci, a pro něž dobytí soli do jedné a téže lokální sístice má být dodána, mohou své objednávky dobytí soli též společně (hromadně) zaslati dotčenému oddělení pro obchod soli buď jedním ze svých představených nebo také starostou některého hospodářského spolku, v jehož obvodu leží.

V této případnosti má obecní představený nebo spolkový starosta od obci, které k hromadnému odběru dobytí soli se spojily, za zmocnění zvolený zastupitel a velkovýřky objednávkách těchto obcí konsignaci dle vzorce v příloze B (a těchto objednávek však musí jedna každá dříve opatřena být potvrzením v § 7. předepsaným).

Tato konsignace, ku které všechny objednávky příslušných obcí (posloupeným místem spotřeby) musí být přiloženy, budíž vlastnoručně podepsána od dotčeného zmocněnce těchto obcí, je vydražčička, s přesným údajem jako adresy a vlastností, jakob i data a rovněž jako objednávky jednodlejších obcí nejdříve podána až do 10. dne měsíce odběrového.

Zasílají-li se objednávky nebo konsignace poštou, buďte tyto zásilky bídně frankovány.

§ 9.

Jak c. k. solní sklady tak i oddělení pro obchod solní a. k. generálního ředitelstva rakouských státních drah budou skouseti ihned objednávky dobytí soli, jež jim dojdou, zda jsou zda potvrzení, v § 7. předepsané, příslušně kontrolní spisy strážní finanční, jakob i zda spůsobem jest v objednávce uloženy c. k. solní sklad a město odběru. C. k. solní sklady zvláště mají objednávky, které bezprostředně jim dojdou (§ 8., a), skouseti také v tom směru, zda shodou obzrem příslušného roku je snad krátce během generálního ředitelstva nebylo vydáno přidělení jim množství soli dobytí.

§ 10.

Pokud by snad některá objednávka nemusela býti vrácena jakožto neplatná, ona množství dobytí soli, která rovnávají se s objednávkami po případě opozděným, budou vydána od příslušných a. k. solních skladů oněm obcím, které pro dobytí soli k těmto skladům nemy si dojdou (§ 8., a), na které ihned zaplacení kupní ceny se ně připadají i s vedlejšími poplatky (§ 4.) k ruce oněch osob, které tuto objednávku podaly a tím legitimovali se jakožto zmocněnci těchto obcí.

Obce, které odbírají dobytí soli prostřednictvím oddělení pro solní obchod a. k. generálního ředitelstva rakouských státních drah ve Vídni, mají zaproti tomu kupní cenu, za objednané množství dobytí soli dle snížené ceny 5 al. za metrický cent připadající, běhemtem generálního ředitelstva zaslati ihned s objednávkou soli dobytí, a to, dře-li se to po poště, bídně frankovanou. V této případnosti vedlejší poplatky, které za jeho vyjden při odběru a malími dobytí soli, budou zaplacený dodatečně, a to zároveň s dopravným (§ 12.).

Arbak stoe na úskladě úhlednost, dříve o tom s běhemtem oddělením pro obchod solní učiněného, mohou také prostřednictvím pašovské společnosti zaplacení kupní ceny i s vedlejšími poplatky, kterážto v takové případnosti od oddělení pro solní obchod napřed budou vypočteny a příslušným obcím oznámeny.

Všechny peněžité záležitosti v této záležitosti a. k. generálního ředitelstva uherské, musí opatřeny býti výslovnou poznámkou „k zakoupení dobytčí soli“.

Oddělení pro obchod solní oddělení svým zmocněncem dobytčí soli podle došlých objednávek a podle z příslušných a. k. solních skladů v měsíci následním (§ 8.).

§ 11.

A. k. solní sklady vyhotoví pro každou jednotlivou obec, které buďto bezprostředně nebo prostřednictvím oddělení pro solní obchod a. k. generálního ředitelstva rakouských státních drah vydávají dobytčí soli — tudíž jestliže by dobytčí soli pro několik obcí hromadně jedinou konsignací byla odebrána (§ 8.), pro každou v této konsignaci uvedenou obec zvlášť — kontrolní list podle příloženého vzoru E, který (i s konsignací po případě tu jezeň) bude doručen zároveň s dobytčí soli zmocněnci či přejímajícímu příslušné obce, vztahno ředitelstvu a. k. generálního ředitelstva, kdežto veškeré objednávky budou vyplněny vzaty od solních skladů jakožto doklady daníkové.

Kontrolní listy mají provázati záležitosti dobytčí soli pro výkaz za její dopravy až do obcí k odběru oprávněných a buďto od výšež dopravy soli dobytčí odevadány starostám těchto obcí.

A. k. solní sklady zároveň s vyřazením každé jednotlivé záležitosti soli dobytčí mají zaslati opisy příslušných kontrolních listů jakožto svino bezprostředně příslušným finančním orgánům v objednávkách, vztahno v kontrolních listech uvedeným.

§ 12.

Oddělení pro solní obchod a. k. generálního ředitelstva rakouských státních drah, vztahno jeho zmocněnce, zašle dobytčí soli, dle § 10. odebranou, s poukazem na dopravním (po případě i s poplatky vedlejšími) poslední běhovním stanicí v příslušné objednávce nebo konsignaci uvedenou a proto také do kontrolního listu pečetí. Na této stanici osena obecí představený nebo spolkový starosta, který sepsal objednávku, vztahno konsignaci, převzati má dobytčí soli, zaplatit peněžité dobřek a pak dováží ji dle až do obce k odběru oprávněné. Tento obecí představený, vztahno spolkový starosta jakožto dorozuce rukou nerozdílno (in solibus) se zmocněncem, jezeň davos jest svěšen, vůči mu to, že příslušná záležitost soli dobytčí bude říděná a včasně říděna do obce k odběru oprávněné jejím starostovi.

Dobytí soli musí tam uschována býti až do rozdělení mezi jednotlivé polní hospodáře k odběru oprávněné na vhodném a úplně bezpečném místě pod náhledem úřadu obecního.

Také ustanovení platí také pro dopravu a uschování oně dobýtí soli, která u z. k. solních skladišť bezprostředně vydána jest jednotlivým obcím, vztahno jejím znomenacím.

§ 13.

Že náležitá dobýtí soli, obcí objednaná, vztahno jí vydaná, do obce doručila její starosta náležitě oznámí příslušnému finančnímu organu, uvedenému v kontrolním listě náležitě prověřením, s odáním času, kterého by si přál k vykonání úředních jednání v následujícím paragrafu naznačených.

Tento finanční organ nejpozději ve 24 hodinách má potvrditi, že tuto oběťku přijal, a při této příležitosti ustanoví den a hodinu k běžným úředním jednáním.

§ 14.

V čas takto určený (§ 13.) finanční organ v předcházejícím paragrafu dotčený má sepsati v příslušné obci za přítomnosti osoby obecním představenstvem vyznamé nálež o oběťku dále náležitky soli dobýtí, na to úřední náhled s pytlí sejmouti a je i s dobýtí soli v nich obsaženou odváděti obecnímu starostovi. Vykoná těchto úředních jednání poznamenána buď organem strážní finanční v obecním rejstříku o rozdělení dobýtí soli (§ 3.).

§ 15.

Obecní starosta rozdělí dobýtí soli, příslušným organem finanční strážní odváděnou, oněm polním hospodářům, kteří jí s něho objednali, podle objednávek těchto polních hospodářů, vztahno podle dohlédno množství soli dobýtí a peněz za ni zaplacených.

Jestliže by při tom snad zbyla nějaká část odobrané dobýtí soli, obecní starosta s následujícím obmecením jest zmocněn, tento zbytek za náhradu nákladů také jiným polním hospodářům na to žádajícím vydati. Avšak hospodáři tyto musí ráveo býti oprávněni k odběru dobýtí soli v této obci s množství dobýtí soli, kterou jeden polní hospodář celkem na jeden rok za sdělenou cenu obdrží, rovněž nějak přehásovati maximální množsta v § 6., odstavci 2. ustanovenou.

Množství dobytí soli, každému polemu hospodářů vydané, bude upraveno a datem vydání do sloupců 17.—19. rejstříku a rozdělení dobytí soli (příloha d).

§ 16.

Starostové všech osad obcí, které odcházejí dobytí soli za cenu sníženou, i všechny osoby, obstarávající dopravu soli dobytí, jsou povinny, finančním orgánům kdykoli do příslušných úřadů, rejstříků a jiných papírů zaslédnutí nechat a jim dobytí soli, která by ta byla, předložit.

§ 17.

Podle § 2. zákona ze dne 30. března 1893 (z. ř. č. 65.) vztahuje se ke přestupkům dýchádkových předpisů o dobytí soli trestní zákon dýchádkový a zejména pro těžké dýchádkové přestupky podle § 320. tr. z. č. mají být potrestáni ti, kteří by dobytí soli, která jim byla vydána za sníženou cenu, upotřebili neb upotřebiti nechtěli za soli státi, nebo ji někomu jinému postoupili, nebo dobytí soli, ně za takovouto jest považována, proti předpisu na se převedli.

Takovýto těžký přestupek dýchádkový bude potrestán podle § 320., vatažno 245. tr. z. č. dvoj- až dvacetinásobným rozdílem mezi obecnou cenou státi soli a sníženou cenou dobytí soli za příslušné množství.

Podle § 1. a vládní polní hospodář, kteří pro zneužití dobytí soli a ceně snížené uznáni byli vinými těžkého přestupku dýchádkového, jsou vyloučeni a dáleho odběru takového dobytí soli.

Jestliže by v některé obci srova řada těžkých úpisky voda byly zpoznamenány nebo vůbec v těchto ústředích takového nezářy a neopředky byly zřetelné, le obávaní se jest vážného ohrožení solního důchodu, tedy také celé příslušné obci může odhlas býti právo k odběru dobytí soli, ať by opět zavedeny byly uspokojivé poměry.

Takovéto vyloučení z odběru soli dobytí vzhledem k jednotlivým polem hospodářům bude od finančního úřadu první instance, vzhledem k celým obcím však od finančního zemského úřadu nařizováno a poručováno rekursa ve 30 dnech.

O rekursích těchto rozhoduje konečně v první případnosti finanční zemský úřad, v druhé pak případnosti finanční ministerium.

§ 18.

Poněkudli lidé, kteří v § 3. vztahu 6. tohoto výnosu jsou položeny aby předevzat byl individuální rozvrh množství dobytčí soli jednotlivým obcím příslušných na polní jejich hospodáře dobytek dráží, vztahu aby těchto hospodářům oznámena byla kvóta dobytčí soli na každého jednoho takového poleho hospodáře připadající, roku 1894 nemohou více být dodrženy, ustanovuje se, aby pro individuální rozvrh dobytčí soli která roku 1894 má být vydána, obecní starostové ihned, jakmile v obsahu tohoto nařízení vědomost obdrží, vykonali vyšetření počtu dobytka poleh hospodářů ve svých obecních obvodech a jakmile by jim podle § 5. tohoto nařízení oznámena bylo množství dobytčí soli na jejich obec připadající, aby ihned provedli rozvrh tohoto množství na pole hospodáře dobytek dráží podle příslušných paragrafů uvedených, a jednotlivým polem hospodářům oznámili kvoty dobytčí soli na každého připadající.

§ 19.

Finanční územní úřadové opatří tak ústředně dle toho potřebných pro rejstřík o rozdělení dobytčí soli i s prodejem (§ 3., příloha A a B), pak pro objednávky dobytčí soli (§ 6., příloha C) a konšignace (§ 8., příloha D) v příslušných územních řádech, kteřížto ústřední od jednotlivých obcí na náhradu výrobních nákladů mohou být odvolány sraz příslušná oddělení stráž finanční.

Plener v. r.

Příloha A

ku § 3).

Země: Státnost příslušné(ho)
 Okres politický: kontrolní okresní správa stráže finanční:
 Okres soudní: oddělení stráže finanční:

Rejstřík o rozdělení soli dobytčí

obce

na

rok 199

| | |
|---|--|
| Množství dobytčí soli této obcí přidělené | |
| Summa jednotek dle vypočteného počtu dobytka vycházející | |
| Množství dobytčí soli na jednu jednotku připadající | |
| C. k. solní sklad, a množství dobytčí soli se vydání | |
| Mínus: k odběru dobytčí soli určený | |
| Množství dobytčí soli obecním starostou odběrem objednané | |

Přelí úřední:

Jméno, datum a podpis obecního
starosty:

Příloha B.

ku (§ 3).

P o u č e n í

jak rozvrhuje se množství dobytčí seli každé obci (v Haliči a v Bukovině také každému statkovému obvodu) přidělené na jednotlivé polní hospodáře držící dobytek, i jak vede se rejstřík a rozdělení dobytčí seli v příloze A naznačený.

Aby vypočítána byla výměra, až do které každý polní hospodář dobytek držel pro dobytek od něho v některé určité obci (statkovém obvodu) uchlíbený oprávněn jest odobírat ročně dobytčí seli na celkovou cenu 5 zl. na 100 hý akrů starosta této obce (statkového obvodu), má tento starosta nejprve, a to na rok 1894 podle § 18. tohoto nařízení finančně ministeria lišed, jakmile byl vdo-
mož obdržel o něm, a potom dle § 3. tohoto nařízení v listopadu každého roku vyšetřit počet velkého dobytka své obce (statkového obvodu) následujícím způ-
sobem a zapísat jej do rejstříku, jež přenesl dle vzorce přílohy A naříditi:

Velké polní hospodáře, kteří v obci dobytek mají uchlíbený, i když by sami v této obci nebydli, buďte zapísat do sloupců 1., 2. a 3. běžného rejstříku svým jménem, charakterem a bydlištěm (obce a okres politický) na sebou pod číslu podlépavými, kterážto „šlá poldková“ buďte zapísa na do prvního a s tímto shodně i do předposledního koloného sloupce rejstříku. Do sloupce 4. však zapísa buďte popísa šlá domů a hospodářských stavení, ve kterých běžní polní hospodáři v této obci své kopy dobytka mají uchlíbeny.

Sloupce 5. až včetně 11. rejstříku jsou ustanoveny, aby v nich ulož byl velkový počet dobytka jednoho každého ze vrstev dotčených polních hospodářů podle selské počty, která se pro jednotlivé druhy dobytka různá, jest na jed-
notnou míru převedena. K tomuto účelu rozděleny jsou rozličné druhy dobytka ve tři skupiny, totiž ve:

skupinu I. veliký dobytek, to jsou všechny staří neš jednorocní koně a starší neš jednorocní hovězí dobytek;

skupinu II. mladý dobytek, to jsou ne více než tři koně a hovězí dobytek až do stáří jednoho roku, pak oší (muži i osly) bez rozdílu stáří, a

skupinu III. malý dobytek, to jsou všechny kopy, ovce a prasata více než tři.

Najdříve sečta se veškerý velký dobytek, který náleží jednomu a témuž hospodáři, pak pod položkovým číslem tohoto polevního hospodáře zapíše se souma do sloupce 5.; tato souma násobí se 4 a součin takto na jeho výšlý zapíše se do sloupce 6.

Dále sečtou se kusy mladého dobytka ta jsoucí; tato souma zapíše se do sloupce 7. a násobí se 2. Součin tím obdrženy přejde do sloupce 8. Souma malého dobytka zapíše se jak do sloupce 9, tak i do sloupce 10. Potvradí se zvířata ještě nějaké nepřipadlé náležející dobytčí síli, tedy k nim se nepřifiládá.

Nyní pro každé položkové číslo sečtou se jednotky v sloupci 6., 8. a 10 zapsané. Součet těchto jednotek vyznačí se ve sloupci 11.

Když tyto početní výkony a úkony byly provedeny u všech polevních hospodářů, kteří v této obci dobytek dožňavých druhů mají uchvářený, sečtou se dohromady jednotky ve sloupci 11. pro jednotku každého takového polevního hospodáře zapsané. Souma při tom na jeho výšlý, která udává počet jednotek veškerého dobytka v příslušné obci, zapsána buď napřed na titulním listě rejstříku.

Důležité množství dobytčí soli obci přidělené a označené tímto úkroem jednotek, obdržíme solní množotou, která na jednu jednotku připadá a rovněž na titulním listě rejstříku má být uvedena. Jestliže by na jednu jednotku vyšlo více než 2 kg, tedy sná takto množotou být dítka.

Množota dobytčí soli na každého polevního hospodáře připadající pak se vypočte tím, že právě dožňavou výměru soli na jednu jednotku připadající, která však množotou 2 kg není přesahová, násobíme počtem jednotek, které každý polevní hospodář podle sloupce 11. má. Součin tento zapíše se dle pořadí příslušných položkových čísel do sloupce 12.

Pokud-li příslušný polevní hospodář solí deprivátů nebo z milosti, kterou od císaře dostává buď zcela zdarma nebo za menší cenu nežli za 5 sl. za 100 kg (co nejčastěji vyskytuje se v hornorakousko-štyrské Solní komoře, pak při některých druzích dobytka v místě a. k. solivarena a což příslušnému obecnímu starostovi napřed oznámena bude a. k. kontrolnímu úřadům upřekroena stábe únanžní) — tedy množotou takového soli, které osobu tato celkem ročně dostává, zapíše se do rubriky 13., náležitě označe se od čísla v rubrice 12. označeného a rovněž, který udává skutečnou výměru, až do které tento polevní hospodář příslušného roka říší má nárok na dobytčí síli, zapíše se do sloupce 14.

Jinak opomine se sloupec 13. a buď u příslušného polevního hospodáře přelkrtnut, náležitě číslo ve sloupci 12. označené zapíše se do sloupce 14.

Následující příklad vyovítili došlý zde postup:

Příklad:

Na obec Přebořov byla rozvrženo na př. 1800 kg soli dobytí. V obci této 15 polních hospodářů má dobytek uslávaný; a jednoho z nich poloháňka Antonín Novák buď zde příkladem uveden způsob napísa.

Bolák tento má 2 šestileté koně, 1 sazejí hřebč, 6 taňjch a 2 hímé voly, 7 krav a jalovic starších 1 roka, 3 odstavená telata $\frac{3}{4}$ roka stará, 2 sazejí telata, 1 osla, 2 kozy, 24 ovcí, 6 prasat a 12 selat (ještě sazejích); proto pod poloháňské číslo 1 budě napísa, a to do:

| | |
|---|--|
| kolméto skupce 1: Antonín Novák, poloháňk : | |
| " " 2 (obec): Přebořov; | |
| " " 3 (okres poliňský): Táborský; | |
| " " 4 (číslo popisné domu): 14; | |
| " " 5 (kozy velkého dobytka): 17 [poněvadě má 2 koně, 8 volů a 7 krav, to jest dohromady 17]; | |
| " " 6 (jednotky velkého dobytka): 68 [to jest: 17 násobeno 4]; | |
| " " 7 (kozy mladého dobytka): 4 [poněvadě má 3 odstavená telata mladší 1 roka a 1 osla, to jest dohromady 4 kozy]; | |
| " " 8 (jednotky mladého dobytka): 8 [to jest 4 násobeno 2]; | |
| " " 9 a 10 (malý dobytek): 32 [poněvadě má 2 kozy, 24 ovcí a 6 prasat, to jest dohromady 32]; | |
| " " 11: 108 [totě součet jednotek dobytčích ve skupci 5., 6., a 10., a to 68 + 8 + 32 = 108]. | |

Jako u Nováka, tak postupováno buď i u všech ostatních polních hospodářů obce Přebořova. Potom seřtem se všechny jednotky v skupci 11. zapísané. Číslo na př. souma těchto jednotek 1500, kteričto číslo musí býti zapísáno napřed na třetiním lístě rejstříka, tedy robať množství dobytčí soli 1800 kg, obci Přebořova přidělené, děl se 1500, což dá (1800 : 1500 =) 1·2 kg, t. j. méně nežli dovolené maximum. Dle toho na každou jednotku připadá 1 kg a 200 g soli dobytí. Poněvadě Novák má 108 jednotek (skupce 11.) a nedostává ani soli dopřátel nebo z milosti, jest tedy opětvána tohoto roku odstavě dobytčí soli až do 108 × 1·2, to jest až 129 kg 600 g. V této případnosti proto pod poloháňským číslem 1 přetřien buď kolmý skupce 13. a ve skupci 13. a 14. pod kilogrammy zapísa buď číslo 129 kg 600 g.

Průběh C

(viz § 6.).

Země korunní:

Státní zemědělská (ho)

Okres politický:

kontrolní okresní správa státní finanční:

Okres soudní:

odělná státní finanční:

Objednávka soli dobytčí

obce *)

podle zákona ze dne 30. března 1893, z. ř. č. 65., a § 6. nařízení f. m. ze dne 20. prosince 1894, z. ř. č. 176.

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|-----------------------|------------------------|---|-----|---|------|---------|-----|---|--|
| S o l i d o b y t č í | | Případějí cena tuzé 100 kg 5 zl. | | Ze c. k. státního skladu (solivany) | | Ověřeno | | | |
| zroděví přičleně | manželsví objednaně | zl. | kr. | v | zemi | měsíc | rok | | |
| k i l o g r a m y | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Železniční stanice

obce nejblíže ležící:

Úřední pečeť, datum a podpis objed-

návacího starosty obecního:

Potvrzení (po případě oprava) kontrol-
ního okresního správo státní finanční:

Pečeť úřední, datum a podpis jeho:

*) Jestliže ve výše uvedených zemích nejsou obce v jednotlivých letech se různí, buďte zde upřesněn jménem úřadů při úředním rozvrhu soli dobytčí (§ 6.).

Příloha D

(ku § 8.).

Oddělení pro solní obchod z. k. generálního ředitele rakouských státních drah ve Vídni.

Konsignace

hromadné objednávky dobytí soli obcí uvedených (jmenovitých) skrze ^{představeného} starostu _{obce} ^{komunitárního orgánu} _{obce} (jméno, charakter a adresa) (přesně označení obce nebo spolky)

podle § 8. nařízení f. m. ze dne 20. prosince 1893, z. p. č. 176.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Počet obcí do konsignace počítaných . . . | |
| 2. | Úhraně množství soli dobytí tímto obcemi objednané v kilogrammech | |
| 3. | Z c. k. solního závodu v | |
| 4. | V obcích zastoupených | |
| 5. | Železniční stanice, kam veškeré objednávky množství soli dobytí má býti posláno . . | |
| 6. | Adresa, pod kterou tato zastika má se státi | |

Počet obcí nebo spolků.

Datum a vlastnoručná podpis
(svědka tutéhož obecního představeného nebo spolko-
vého starosty, jest-li konsignací vydán).

List kontrolni:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|-------------------|----------|---|--|----------|----------|---|---|---|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| Osnov, ki vsebuje vsaj dva od naslednjih pogojev: | | | | Dizajn, ki vsebuje vsaj dva od naslednjih pogojev: | | | Vzpostavitev ali vzdrževanje | | Osnov, ki vsebuje vsaj dva od naslednjih pogojev: | | | Osnovni pogoji, ki jih mora vsebovati vsaj eden od naslednjih pogojev: | | | |
| | odnos površinskih | svetlost | prožnost, ki jo merijo s pomočjo svetilnice | oblika | svetlost | svetlost | prožnost, ki jo merijo s pomočjo svetilnice | oblika, ki jo merijo s pomočjo svetilnice | svetlost | svetlost | svetlost | prožnost, ki jo merijo s pomočjo svetilnice | svetlost | svetlost | svetlost |

Težje merljivi vsaj dosegite, kar pomeni, da morate zagotoviti, da vsi pogoji, ki jih vsebuje seznam, so izpolnjeni. Če katerikoli od pogojev ni izpolnjen, morate zagotoviti, da vsi pogoji, ki jih vsebuje seznam, so izpolnjeni. Če katerikoli od pogojev ni izpolnjen, morate zagotoviti, da vsi pogoji, ki jih vsebuje seznam, so izpolnjeni. Če katerikoli od pogojev ni izpolnjen, morate zagotoviti, da vsi pogoji, ki jih vsebuje seznam, so izpolnjeni.

C. K. seznam predložitelj

Ime predložitelja:

Ime in priimek:

Zákony a Nařízení zemská

pro Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka V.

Vydána a rozvešlena dne 26. února 1894.

28.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 2. února 1894.

Jež se týče doplnění potřebného počtu zemských lístčů připustných zakoupením od soukromých chovatelů v zemi.

Vedle nařízení vysokého cis. král. ministerstva orby ze dne 13. ledna 1894, č. 532, uvádí se u obecně známosti následující výnos tohoto vysokého c. k. ministerstva, týkající se doplnění potřebného počtu zemských lístčů připustných zakoupením od soukromých chovatelů v zemi.

C. k. ministerstvu orby, obzvláště počet zemských lístčů připustných, po uplynutí doby připustné pro jednotlivá oddělení c. k. státního hřebčince potřebných, pokud to jen možná, zakoupením koní a dvanásíti chovu soukromého

určit, vyřadí všechny chovatele a držitele koní, aby nejpozději do konce dubna běžného roku hřebce svoje, které prodati chtějí, písemně bezprostředně c. k. ministerstvu orby oznámili.

Hřebce oznámení prohlášen na státníci jejich nástupce oddělení státního hřebčince, pokud možná ještě v době připoutání a dle usazení svého je v známém věku.

Dotyčnou koepti hřebců, kteří shledáni byli úplně způsobilými jakožto zemědělské přístroje pro ta kterou země, vykoná během pochůzku téhož roku dle potřeby a dle druhu hřebců náhradních, kteří zakoupeni býti mají, pak dle potřebných prostředků vydávajících ke zvládnutí usocování c. k. ministerstva orby oddělení státního hřebčince v souhlasu s orgány povolujícími k společnickování v záležitostech zemědělského chovu koní.

Oznámení hřebce k zakoupení jakožto zemědělský přístroj, nepřekážá to ovšem držitelé jeho, aby mohli po případě dle vůle své jinak jím nakoupit, jakoli i z druhé strany c. k. ministerstvo orby přijetím oznámení některak se souhlasuje, že oznámeného hřebce zakoupí, a to i tehdy, kdyby též úplně způsobilým byl.

Každé oznámení hřebce obsahuje: jeho pivoď, velikost, barva, stáří a věk, dále místo, kde hřebce prohlédnouti býti má. Zároveň způsobem budě prokázáno, z jakého roduého hřebce a křísky hřebce pochází.

Co se týče stáří hřebců oznámených, vyslovně se podotýká, že jsou takoví hřebci prohlédnuti, po případě zakoupeni býti mohou, kteří v době oznámení, pocházejí-li z plemene hřebčinského, třetí rok věku, a toliko jsou-li plemene čistě studenokrevného, druhý rok věku již překročili.

K oznámením hřebců takových, kteří stáří uvedeného dosud nedosáhli, přihlížeti se nebude.

K oznámením hřebců, kteří teprve po uplynutí doby výše vytkané c. k. ministerstva orby učiněna budou, možno bude teprve v druhé řadě přihlížeti, a to jen pokud by potřebného množství náhradních hřebců co do počtu a druhu zakoupením hřebců v čas oznámených dosudeno nebylo.

C. k. ministři:

Alois svobodný pán Špens-Booden v. r.

24.

Vyhlášení e. k. místodržitele na Moravě

ze dne 10. února 1894,

že se týče poplatků obětovaných ve veřejných nemocnicích v Přímohí
na rok 1894.

Poplatky obětované ve veřejných nemocnicích v Přímohí na rok 1894 stanoveny byly následovně:

| Jméno ústavu | I. | II. | III. | IV. | Náklad na obětování za den | Poznámka |
|--|-----------------|---------|---------|---------|----------------------------|---|
| | Hřída obětování | | | | | |
| | zl. kr. | st. kr. | st. kr. | zl. kr. | | |
| Všeobecná nemocnice v Třebízi | 3 50 | 2 50 | — 50 | — 70 | | ½ IV. ústří obětování nemocných léka 30 kr., platí pouze pro osoby skutečně a přetrvávající Travníků, léka 50 kr. pro široké. |
| Nemocnice milosrdných sestř v Garici | 2 | 1 40 | — 70 | — | | ½ ústří III. pro domácí 60 kr. |
| Nemocnice milosrdných sestř v Garici (obslužný) | 2 | 1 40 | — 70 | — | | ½ ústří III. pro domácí 50 kr. |
| Nemocnice milosrdných sestř v Garici (oddělení pro nemocné) | | | — 70 | — | | Pro domácí 60 kr., pro domácí nemocní vyřizování ústří 50 kr. |
| Nemocnice milosrdných sestř v Garici (oddělení pro blázný) | | | — 70 | — | | Pro domácí 50 kr. |
| Nemocnice v Kopru | | | — 80 | — | | |
| Nemocnice v Polji | | | — 70 | — | | |
| Ospitá Marie „Arciduchessa Marie Teresa“ S. Pelagio v Havířu | | | — 80 | — | | Každ se jednání na příkaz ústavu 100 obětování za 50 kr. |

Což se tímto a všeobecnou známost uvádí.

E. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens-Boden v. r.

25.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 16. února 1894.

Jež se týče nejvyššího povolení k vybírání desavádní 50^o/_o obecní přírážky k potrazení dani z kamenného uhlí v městě Brně od 1. ledna 1894 počínaje na dobu dalších pěti let.

Dle výnosu vysokého c. k. ministerstva vnitra ze dne 12. února 1894, č. 3325 říčil Jeho cis. a král. Apostolské Velikemosti nejvyšším rozhodnutím daným dne 8. února 1894 nejmilostivěji schváliti usnesení sněmu markrabství Moravského ze dne 21. prosince 1893, kterým městské obci Brno povoleno bylo, vybírati desavádní 50^o/_o obecní přírážku k potrazení dani z kamenného uhlí od 1. ledna 1894 počínaje na dobu dalších pěti let.

Což se tímto u obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alais svobodný pán Spens-Boeden v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka VI.

Vydána a rozvolána dne 24. března 1894.

26.

Nařízení ministeria věci duchovních a vyučování

ze dne 16. února 1894, č. 10.633 z. r. 1892,

jež se týká změny v ohraničení obvodů israelitských obcí náboženských
v markrabství Moravském.

Na základě § 7. zákona daného dne 21. března 1880 F. z. č. 57, jímž se upravují souvňtrné poměry israelitské společnosti náboženské, nařizuje se posmělný, zčásti náboženský nařízení vydané dne 15. června 1891, č. 8132, náboženský a nařízení zemských pro Moravu č. 45, jež se týká ustanovení a ohraničení obvodů israelitských obcí náboženských v markrabství Moravském, co následuje:

§ 1.

Soudní okres Jaroslavičský, vyjma obce: Čalč, Miesanice, Olskovičky, Křidlovičky a Valtrubice, které i na pHě přiznání mají israelitské náboženské obce Znojmo, vylučuje se z obvodu israelitské náboženské obce postřeno jmenování a přistěraje se israelitské náboženské obci Mieslavč.

§ 2.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem 1. května 1894.

Madeyski v. r.

27.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 18. února 1894.

Jež se týče tax oběhovacích v besno-hercegovských nemocnicích na rok 1894.

Poplatky oběhovací v besno-hercegovských nemocnicích ustanoveny byly na rok 1894 na osobu a den takto:

| Řídné číslo | Jméno a starostilost civilních nemocnic v obvodech obecních | I. | | II. | |
|-------------|--|------------------|-----|-----|-----|
| | | účelná oběhování | | | |
| | | al. | kr. | al. | kr. |
| 1 | Všeobecná vojenská nemocnice „Yakurská nemocnice“ v Sarajevě | 1 | 20 | — | 70 |
| 2 | Okresní nemocnice v Erbovenici | — | — | — | 60 |
| 3 | „ „ v Kladanji | — | — | — | 60 |
| 4 | „ „ v Kotar-Varošu | — | — | — | 60 |
| 5 | „ „ v Livnu | — | — | — | 60 |
| 6 | „ „ v Kamině | — | — | — | 60 |
| 7 | Obecní nemocnice v Mostaru | 1 | 20 | — | 60 |
| 8 | „ „ v Šibenu | — | — | — | 60 |
| 9 | „ „ v Travniku | — | — | — | 60 |
| 10 | „ „ v Dobru Tuzle | 1 | — | — | 70 |
| 11 | „ „ v Banjaluce | 1 | — | — | 60 |
| 12 | „ „ v Vitegradu | — | — | — | 50 |
| 13 | „ „ v Trebinji | — | — | — | 60 |
| 14 | „ „ v Eščině | — | — | — | 70 |
| 15 | „ „ v Bečev | — | — | — | 60 |
| 16 | „ „ v Foči | — | — | — | 60 |
| 17 | „ „ v Prijedoru | — | — | — | 60 |
| 18 | „ „ v Derventu | — | — | — | 60 |
| 19 | „ „ v Konjaci | — | — | — | 60 |

Což se tímto v obecnou vědomost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

28.

Vyhlášení c. k. mistodržitele na Moravě

ze dne 9. března 1894,

týkající se poplatků ošetrovacích ve veřejných chov.-slav. nemocnicích
a v zemském blázinci v Stejskovicích.

Poplatky ošetrovací ve veřejných chov.-slav. nemocnicích a zemském blázinci v Stejskovicích stanoveny byly na rok 1894 za osobu a den následujícími obnosy:

| Číslo číslo | Nemocnice | poplatek ošetrovací za osobu a den | | | Poznámka |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------|
| | | I. | II. | III. | |
| | | fl. kr. | fl. kr. | fl. kr. | |
| 1 | Bílá Hora | | | 75 | |
| 2 | Brod | | | 75 | |
| 3 | Glina | | | 75 | |
| 4 | Gospůl. | | | 75 | |
| 5 | Karlůvce (Karlůvce) | | | 75 | |
| 6 | Karlůvce dolní | | | 75 | |
| 7 | Kopetovnice | | | 75 | |
| 8 | Milosvico | | | 75 | |
| 9 | Nová Gradiska | | | 75 | |
| 10 | Ogulin | | | 75 | |
| 11 | Osák | | | 75 | |
| 12 | Pakrce | | | 75 | |
| 13 | Petrínice | | | 75 | |
| 14 | Petrovaradín | | | 75 | |
| 15 | Polega | | | 75 | |
| 16 | Senj (Zengg) | | | 75 | |
| 17 | Sisák (Sisak) | | | 75 | |
| 18 | Varaždin | | | 75 | |
| 19 | Vinkovce | | | 75 | |
| 20 | Vukovar | | | 75 | |
| 21 | Záhřeb (milosrdné sestry) | | | 75 | |
| 22 | Záhřeb (milosrdné sestry) | | | 75 | |
| 23 | Zemlín | | | 75 | |
| 24 | Stejskovic, blázinec | 230 | 50 | 85 | |

Což se čítá a všeobecnou známostí stává.

C. k. mistodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

20.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 3. března 1894.

o zastavení funkce inspektora spolku pro zkoušení parních kotlů a dohlížení k nim v Praze, Josefa Volíčka v Kolíně, a o povolení zmocnění jeho ku zkoušení a periodickému obhlédání parních kotlů náležejících členům společnosti na Moravě.

Vahledem k vyhlášení ze dne 20. září 1890 (zákon a nařízení zemských čísla XII. č. 75 z roku 1890) usílá se u obecnou známost, že inspektor spolku pro zkoušení parních kotlů a dohlížení k nim v Praze, Josef Volíček v Kolíně, vystoupil ze statutárního úřadu tohoto spolku, přebal funkce jeho tímto přestíhání a zmocnění jeho ku zkoušení a periodickému obhlédání parních kotlů členů společnosti na Moravě dlešním dnem se prohlašuje za ukončeno.

Dotavadní funkce jmenovaného převzeme oprávněný pro Moravu inspektor tohoto spolku Václav Hrubý, dříve v Pardubicích, nyní v Chrástě se zdráhá.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

30.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 10. března 1894.

že se týče stanovení poplatku za členství ve všeobecné veřejné nemocnici v Prostějově.

Ve srozumění s mor. výhorem zemským stanoví se poplatky členování ve všeobecné veřejné nemocnici v Prostějově na rok 1894 číslem 83 kr. za osobu a den.

Což se tímto u všeobecnou známost usílá.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

31.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 12. března 1894.


tykající se zvýšení poplatku obšťřování ve všeobecné veřejné nemocnici ve
Videňském Novém Městě.

Dle schválení c. k. dol. rak. místodržitelství ve Vídni ze dne 2. března 1894,
č. 12.088, svolal dol. rak. zemský výbor ve vzájemní s c. k. dol. rak. místo-
držitelstvím poplatek obšťřování, ve všeobecné veřejné nemocnici ve Videňském
Novém Městě pro osobu a den ustanovený, počínaje dnem 1. ledna 1894 na 1 sl.

Což se tímto a obecnou úmlouvou tvrdí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.



Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka VII.

Vydána a rozvešlena dne 31. března 1894.

32.

Vyhláška moravského výboru zemského

ze dne 3. března 1894.

kterou upozorňují se obce jakožto stavební úřady na ustanovení zákona ze dne 26. prosince 1893, ř. z. č. 193, jímž upravují se koncesované živnosti stavební.

Zákonom ze dne 26. prosince 1893, ř. z. č. 193, jest rozsah oprávnění jednotlivých koncesovaných živností stavebních, k nimž živnost mistrů stavitelských, živnost mistrů vednických, živnost mistrů kamenických, živnost mistrů tesáckých a živnost mistrů státníkůvých náležitě upravena.

Obcím jakožto samosprávným úřadům stavebním u vykonávání stavebního řízení přísluší, přísluší k tomu, aby se stavitele při stavběch nových, při přístavbách nebo přestavbách, anebo při takových úpravách a změnách, jež provedení náleží na schválení plánu ze strany stavebního úřadu, příslušny byly toliko osoby zákonně oprávněné.

Vzhledem k tomu věří se zenský výbor na pokynutí o. k. vlády pokousta, obec na dotýká ustanovení říšského zákona výše poznamenaného, jímž již 12. února 1894 v platnost vešel, upozorniti a je vyasiti, aby v oboru své působnosti, jakožto stavební úřady u vykonávání říšského tohoto zákona činné spolupůsobily.

Od mor. zemského výboru.

III.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 10. března 1894,

jež se týká tax obětavostech ve veřejných nemocnicích a ústavech humanitních v království Českém.

Dle sdělení c. k. místodržitelství v Praze ze dne 14. února 1894, č. 20802, stanoveny byly tax obětavostech ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech humanitních v království Českém takto:

| Číslo poř. | Nemocnice | Dělní sazba obětavosti v 1000 | | Poznámka |
|------------|------------------------|-------------------------------|------|----------|
| | | 1888 | 1894 | |
| v korunách | | | | |
| 1 | Havířov | 56 | 54 | |
| 2 | Ústí nad Labem | 57 | 55 | |
| 3 | Lipa Česká | 57 | 55 | |
| 4 | Boleslav Mladá | 57 | 55 | |
| 5 | Březanov | 58 | 55 | |
| 6 | Brno Německý | 59 | 55 | |
| 7 | Moř | 59 | 55 | |
| 8 | Šumperk | 54 | 54 | |
| 9 | Bydčov Nový | 54 | 51 | |
| 10 | Čáslav | 53 | 50 | |
| 11 | Domatice | 53 | 50 | |
| 12 | Dělní Králové n. Lázní | 54 | 54 | |
| 13 | Čáslav | 51 | 49 | |
| 14 | Loket | 52 | 50 | |
| 15 | Jablonec | 57 | 57 | |
| 16 | Jablonec | 56 | 49 | |
| 17 | Krupá | 55 | 50 | |
| 18 | Vrchlabí | 50 | 51 | |
| 19 | Hera Kotelá | 52 | 52 | |
| 20 | Holice | 50 | 50 | |
| 21 | Hradec Rudohorský | 52 | 52 | |
| 22 | Hradec Králové | 57 | 55 | |
| 23 | Humpolec | 55 | 55 | |
| 24 | Chlumec | 45 | 45 | |
| 25 | Chrástka | 50 | 50 | |
| 26 | Jaroměř | 57 | 57 | |
| 27 | Žitka | 50 | 50 | |
| 28 | Hlavenec | 53 | 55 | |
| 29 | Katovice Vary | 72 | 72 | |
| 30 | Klatovy | 58 | 58 | |
| 31 | Kolín | 55 | 55 | |
| 32 | Chrástka | 55 | 55 | |
| 33 | Trávník | 55 | 55 | |
| 34 | Litomyšl | 54 | 54 | |
| 35 | Litomyšl | 50 | 50 | |
| 36 | Loupy | 55 | 55 | |

| Čís. pod. | Nemocnice | Denní ústavní ošetrovací v roce | | Pozůstka |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | 1899 | 1904 | |
| | | v krajcích | | |
| 37 | Běleč | 56 | 60 | |
| 38 | Blatná | 48 | 48 | |
| 39 | Nechanice | 50 | 50 | |
| 40 | Mikulčovice | 54 | 54 | |
| 41 | Syberk | 48 | 48 | |
| 42 | Opotice | 60 | 60 | |
| 43 | Paňov | 51 | 51 | |
| 44 | Pardubice | 51 | 51 | |
| 45 | Polánsko | 57 | 57 | |
| 46 | Písek | 56 | 56 | |
| 47 | Plzeň | 60 | 60 | |
| 48 | Podolí | 54 | 55 | |
| 49 | Podolí | 57 | 57 | |
| 50 | Polička | 54 | 54 | |
| 51 | Praha, c. k. všeobecná | 84 | 84 | |
| 52 | " " speci. | 60 | 60 | |
| 53 | " " speci. státní | 58 | 58 | |
| 54 | Příbram | 62 | 62 | |
| 55 | Rakováň | 60 | 60 | |
| 56 | Liberec | 58 | 68 | |
| 57 | Hodonice | 62 | 62 | |
| 58 | Havlíkův | 50 | 50 | |
| 59 | Kyšinec | 51 | 51 | |
| 60 | Znojmo | 66 | 65 | |
| 61 | Slaný | 56 | 57 | |
| 62 | Střekovice | 54 | 56 | |
| 63 | Tábor | 48 | 48 | |
| 64 | Trojanov | 60 | 58 | |
| 65 | Trojanov, c. k. vojenská nemoc. | 54 | 54 | Plzeň tak zvaná, jako pro nemocnici v Libaněch |
| 66 | Trojanov | 60 | 62 | |
| 67 | Varnsdorf | 56 | 60 | |
| 68 | Valašské | 55 | 55 | |
| 69 | Čáslav | 56 | 56 | |
| | Zemské humanitní dělnice: | | | |
| 1 | Zemská porodnice Praha (na klíčcích) | 62 ¹ / ₂ | 62 ¹ / ₂ | |
| 2 | Zemské národní Praha | 17 | 17 | |
| 3 | Zemské lékařské Praha | 60 | 60 | |
| 4 | Komunový (Blánsko) | 60 | 60 | |
| 5 | Upotany | 60 | 60 | |
| 6 | Dobruška | 60 | 60 | |
| 7 | Horní Břečkovice (Blánsko) | 60 | 60 | |

Což se tímto u obecnou zájemců uvádí.

C. k. místodržitel:

Alain svobodný pán Spens-Baoden v. r.

34.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 12. března 1894.

Jeť se týto uznáti městské nemocnice Sv. Anny ve Štýru za všeobecnou veřejnou nemocnici, jakož i tamějších poplatků obšťoracích.

Dle sdělení c. k. ber. rak. místodržitelství v Linci ze dne 6. února 1894, č. 212, uznána byla následkem přivolení občanského zastupitelstva hornorak. sněmu zemského ze dne 20. září 1892 a se schválením vysokého c. k. ministerstva vnitra ze dne 18. prosince 1893, č. 20.590 městská nemocnice sv. Anny ve Štýru ve smyslu ministerského výnosu ze dne 4. prosince 1893, č. 26.844, a dle obsahu stanov ze dne 23. září 1891, předložných městskému obci Štýru, za všeobecnou veřejnou nemocnici a ustanoven byl pro ni denní poplatek obšťorací obzorem 85 kr. za osobu a den.

Čeť se tímto u všeobecnou záležitost uráčí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

35.

Zákon

daný dne 15. března 1894.

platný pro markrabství Moravské, kterým se zavádí poplatek od zářezů kanálského v městyce Nové Ulici.

S přivolením zemského sněmu Město markrabství Moravského vidí se Město rozhoditi takto:

§ 1.

Všecké budovy, které v městyce Nové Ulici již používají anebo přikáží budov střešiny, výjma ony v tak zvané „staré“ Nové a Zelené Ulici, budies do 6 měsíců ode dne, kdy dokotoven bude od obce stavěný kanál silniční, k tomuto kanálu připojeny za podmínek, které obec ustanoví.

Náklad, tímto připojením se ku stoku do kanálu silničního vznikající, zapraví se majetkem připojeného domu.

§ 2.

Za odvod splátek z dočasného kanálu, tímto připojením zabezpečení, zapraví majetník připojeného domu jednou na vždy poplatek obci.

V případě, že by budova některá byla přestavěna nebo k ní se něco přistavělo, zapraví jest poplatek dodatečný, který se vypočítá podle § 3, a to sice na všechny části nové zřízené.

§ 3.

Výše poplatku tohoto počítá se 20 krejcarů za každý čtvereční metr zastavěné plochy, násobenéjší počtem pater, výjma půdní a sklepa, pokud těchto prostor neudílá se k hygieně neb pracování; dále 10 krejcarů za každý čtvereční metr dvora a zahrady; za tuto však jen tehda, když ona k budově přiléhá v hloubce domu.

§ 4.

Doba, kdy nastane povinnost k zapravení poplatku, vzniká pro budovy již postavené a pro pozemkové plochy toho dne, kterého připojení se uskutečnilo, nejpozději však za šest měsíců po dokončení sítě kanálů, a to bez rozdílu, jestli tehda připojení provedeno či ne.

Pro stavby nové, pro přístavby a přestavby nastane povinnost k zapravení poplatku toho dne, kterého bylo dáno povolení ke stavbě.

§ 5.

Tomu, kdo zapravením tohoto poplatku jest povinen, náleží odvodů jej, jakmile vzniká povinnost placení.

§ 6.

Obecní výbor může poplatek tento prominouti nebo snížit.

§ 7.

V případě, že by zapravení poplatku bylo odloženo, vymáhá se tři cesty politické exekuce podle oběhů předpisů, které toho času platí v příslušném území dle úřadu obecního.

§ 8.

Účkon tento nebude platnost osobe dne, kterého bude vyhlášen.

§ 9.

Ména ministru vnitřní jest uloženo, aby úkon tento provedl.

V myse sv. Martina, dne 13. března 1894.

František Josef v. r.

Bacquehem v. r.

36.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 23. března 1894,

kterým se stanoví odměny za sbírání chroustů a postrav pro rok 1894.

Na základě § 9. zákona ze dne 30. dubna 1870, n. n. č. 37, týkajícího se ochrany vaděbní země proti odštěpě housenkami, chrousty a jiným škodlivým hmyzem krocíci, stanoví se v souladu s moravským výberem zemským pro rok 1894 odměna, která z obecní pokladny započtena a z polovice se zemského fondu uhrazena býti má, a sice za rovný hektolitr chroustů na dva (2) zlaté a za rovný hektolitr postrav na deset (10) zlatých r. č.

Což se s tím dohodeno u obecnou vůleí uvádí, že chrousty a postravy, jež dotyčným obcím-dělním se mají, pod dohledem obce shromážděn jest usmrtěn a obecním odvezen, aby s nimi po vůli naklád.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Čísťka VIII.

Vydána a rozedána dne 16. dubna 1894.

37.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 19. března 1894,

**tykající se poplatků obřadních ve všeobecné veřejné nemocnici
v Mor. Ostravě.**

Poplatky obřadní ve všeobecné veřejné nemocnici v Mor. Ostravě stanoveny byly také na rok 1894 pro II. třídu obnosem 2 zl. a pro III. třídu obnosem 56 kr.

Což se tímto v obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boaden v. r.

38.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 19. března 1894.

týkající se poplatku ošetrovacího pro nemocné ve veřejné nemocnici „Pří-
mořském klášterci arcivévodkyně Marie Teresie Sv. Polagio a Rovinje“.

Poplatek ošetrovací pro nemocné ve veřejné nemocnici „Přímořském
klášterci arcivévodkyně Marie Teresie Sv. Polagio a Rovinje“ svěřen byl na
84 kr. za osobu a den.

Při ustanovení tohoto poplatku ošetrovacího nebylo přihlíženo k výdajům
cestovním za obstarávance, dopravené zvláště na útraty ústavu, kterákoli výdaje
dle odhlášení c. k. místodržitelství v Terstu ze dne 3. března 1894, č. 4083, tím
spůsobem upraveny budou, že vybirám bude přírůžka až k ukrazení obnosu
skutečně vynaloženého.

Což se čtáto u obecnou známost uvědí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boosen v. r.

39.

Nařízení c. k. mor. místodržitelství

ze dne 28. března 1894.

jeť se týká dobytých pasů pro koně, když se přihánějí na trhy azeb
k dražbám.

Častěji se opakujeji případy, že nebylo lze zjistiti, odkud na výrobních
tržích koupání, ochlívken postřížené koně pocházejí a tím odhlata možnost
lénsného uskočená proti nákaze, jakoh i naléhavá nutnost, nezákonnitěmu obnosu
a kození nejistého a podezřelého původu a z toho vyplývajícímu rozšíření se
ochlívky se možná přístě odhlata, jsou c. k. místodržitelství podnětem, na základě
posledního odstavce § 8. všeobecného zákona o nákaze dobytčí se dne
29. února 1890, ř. a. č. 35, nalítiti, že od 1. května 1894 počínaje dodávati
se musí dobytčí pasy i pro koně, když se přihánějí na trhy dobytčí azeb
k dražbám.

Co se týká vysterování těchto dobytčích pastí a jejich formy to platí ustanovení prováděcího nařízení ze dne 12. dubna 1880, ř. n. č. 36, vydaného k § 8. uvedeného zákona.

Přestupky tohoto předpisu trestány budou podle zákona ze dne 24. května 1882, ř. n. č. 51.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens-Boeden v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Čísťka IX.

Vydána a rozestána dne 26. dubna 1894.

40

Zákon

daný dne 8. dubna 1894,

platný pro markrabství Moravské, kterýmž obci Velké Bystřici svěřuje se právo
na vyzášení náleží postrkových.

S přičleněním soudna Město markrabství Moravského vůči se Měi zaříditi
takto:

§ 1.

Vyzášení postrkových náleží ve smyslu říšského zákona ze dne 27. čer-
vence 1871, l. z. č. 89, svěřuje se kromě obcí v § 1. zemského zákona ze dne
24. prosince 1872, z. z. č. 1 z r. 1873, jmenovaných, v přičleněné působnosti
též obci Velké Bystřici.

Vyjmuto jsou z toho čty případy, kdy se jedná o osoby, které nesají
domovského práva v královstvíh a zemích v říšské radě zastoupených.

Působnost této obce vztahuje se k obřádku okresního soudu, který v obci
má své sídlo.

§ 2.

Zákon tento nabude platnosti toho dne, kterého bude prohlášen.

§ 3.

Ministři vnitra jest uloženo, by zákon tento provedl.

Ve Vídni, dne 5. dubna 1894.

František Josef v. r.

Bacquehem v. r.

41.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 3. dubna 1894,

že se týče poplatků obřezavacích ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech dobročinných v Horních Rakousích.

Poplatky obřezavací ve všeobecných veřejných nemocnicích a ústavech dobročinných v Horních Rakousích stanoveny byly na rok 1894 na celbu a den takto:

| Jméno ústavu | | Poplatek obřezavací | P o z n á m k a |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| Všechné nemocnice v | Lípa | 1 sl. | K návrhu c. k. hon.-rak. místodržitelství ze dne 26. prosince 1892, č. 17,254, uzavřel se zemský výbor v souzené dno 20. prosince 1893, č. 13,095, komandem, by výbor byl poplatek z 85 kr. na 1 sl., počínaje ode dne 1. ledna 1894. |
| | Ischla | 60 kr. | Dle roz. výboru č. 8771 ze dne 1. června 1892 počínaje ode dne 1. července 1892. |
| | Yocklabrucka | 63 kr. | Dle roz. výboru č. 2815 ze dne 22. března 1887 počínaje ode dne 1. dubna 1887. |
| | Windischgarstenu . . | 60 kr. | Vyhláškou místodržitelství ze dne 12. ledna 1894, č. 223, dle míl následkem uzavření smlouvy zemského ze dne 29. srpna 1892 a se schválením vpr. c. k. ministerstva vnitra ze dne 18. prosince 1893, č. 20,590, městská nemocnice sv. Anny ve Štýru na všeobecnou veřejnou nemocnici byla prohlášena, byla dne 3. února 1894 v zákoráku zemským ošetřována, předtím byla platnosti dneš 18. února 1894. |
| | Štýra (nemocnice Sv. Anny) | 85 kr. | |
| | Schärdings | 70 kr. | |

| Jméno ústavu | Poplatek státními | | | | | | Poznámka |
|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | I. | | II. | | III. | | |
| | řídla | | | | | | |
| | š. kr. | z. kr. | š. kr. | z. kr. | š. kr. | z. kr. | |
| Zemská porodnice v Lince | 2 | — | 1 50 | — | 1 | — | Do 20 kr. denně; skotěná cena práda dětského, jest se snížená z ústavu vyta- pěním dá se náklady ústavu, nahrazena tjiti zlati kofa zemského. |
| Zem. škola v Nie- deruharts u Lince | 2 | — | 1 40 | — | 50 | — | |

Což se čítá u obecního známího úřadí.

C. k. místodržitel:

Alois srobočný pán Špens-Booden v. r.

42.

Zákon

daný dne 14. dubna 1864,

platný pro markrabství Moravské, kterým se mění §§ 4., 5., 24., 27., 28., 41.,
47., 49. a 51. řádu volení do zemského sněmu markrabství Moravského.

§ přivěšením sněmu Máho markrabství Moravského vidí se Mi nalížití
takto:

Článek I.

Paragrafy 4., 5., 24., 27., 28., 41., 47., 49. a 51. řádu volení do zemského
sněmu markrabství Moravského se dne 26. února 1861 a potaženo se dne 2. dubna
1818, §. 33 a. n., používají platnosti ve sněm sněm nynějším a mají na přímé
zniti, jak následuje:

§ 4. Brzo, hlavně město zemské, a ona města, která o sobě číli okres
volení, jsou zlevení místy voličními těchto voličích okresů.

V každém voličím okresu, který jest skláden ze dvou neb více měst, jest
každé a těchto měst zlevení místem voličním, a ono město, které v přede-
šlém paragrafu tam, kde se stanoví každý okres volení, první jest pokládáno, jest
hlavním místem voličním.

§ 5. V každém a jedenáctičím voličích okresů městských, v § 3. stanově-
ných, zvolen buď jeden poslanec.

Však k volbě oprávněni v každém městském okresu voličím tvoří jeden
sbor volení.

§ 24. O tom, jsou-li důvodné či bezdůvodné reklamace, podané za přímou, le do volebního seznamu pojety byly osoby práva volebního nemající, anebo le vyznačeny jsou osoby k volbě oprávněné, rozhoduje místopředseda, kterému přisláhi také právo, až do volebního termínu z nové úřední předložené opravy volebního seznamu volkostátnického.

Z rozhodnutí místopředsedy nelze se odvolati.

Seznamy volební buďtež a místopředseda vyloženy k tomu konci, aby k volbě oprávnění do nich mohli přihlídnouti.

§ 27. Jakmile volebný seznam nast po rozhodnutí, z reklamních učiněném, jest opraven, mají se voličům od bezprostřední předložené úřadu politického legitimální listky k volbě poslat do zemského úřadu voličů a úřední cestou vlas dle dodek.

Legitimální listky musejí obsahovati jméno a bydliště k volbě oprávněného, pak místo, kde, a den a hodina, kdy se bude voliti.

V místech, které mají voliční statut, vyjma Brno, může také k tímto opatřením okresní hejtmán býti delegován.

§ 28. Seznamy voličů v posledních 24 hodinách před volbou již nesmíjí se měnit.

§ 41. Hlasování samo počne tím, že odevzdají své hlasy členové komise volební, pokud mají právo voliti.

Potom vyvolává člen této komise voliče, aby hlasovali, v tom pořádku, jak jsou jména jejich v seznamu volebním sepsána.

Volči, kteří přijdou do shromáždění, když jména jejich již byla vyvolána, mají své hlasy odevzdati teprv po přečtení celého seznamu volebního a jest se jim za tou příležitostí a volební komise ohlásiti.

§ 47. Když všichni přítomní voličové hlasy své odevzdali, má předseda volební komise hlasování za skončené prohlásiti, komise tato i komise volbu řídící mají se v dvojnásobném seznamu hlasování podepsati a má se ihned počti skroufovati.

Jak političní hlas vypadlo, má předseda komise, jakmile jest skončeno, neprodávě ohlásiti.

V případě, že hlasy pro jednu a tuž volbu poslance odevzdávají se ve více nežli jednom místě voličům a že volič místo: není zároveň hlasím místem voličům, má komise volbu řídící akt volební usadit okresnímu hejtmánu hlasního místa voličho, kterému náleží, a doložek jednotlivých aktů volebních celkový výsledek všech hlasování k volbě političích vyšetřit a písemně sestavit.

§ 49. Nedostane-li se při hlasování touz neb okresu, jest za poslance volen býti ten, nadpočetně voličy hlasů, převaže se druhý výkon volební a kdyby také při tomto neobjevila se potřebná většina, přikročí se k volbě názi.

Okresní hejtmán, v jehož okrese leží hlavaí násto voliči, má v případě potřeby také tyto volby ve všech dotyčných místech voličích zříditi a po jejich provedení vyšetřiti celkový výsledek spůsobem v § 47. ustanoveným.

§ 51. Když jest tolik poslaneč náležitě zvoleno, tolik jich potřebi, tedy se protokol o volebním výkonu sepsaný uzavře, od hlavaí voliční komise a zemspanského komisaře podepíše, připojí se k němu seznamy hlavaí a listy o potřebě hlavaí — a, jde-li o volby poslaneč obcí venkovských, přiloží se zároveň spisy k volbě voličů se vztahující — potom se od komisaře a od komise společně započte, opatří se nápisem, s něžší poznati lve obciah, a odvádějí zemspanskému komisaři k tomu konci, aby jej odnesl nástodřitelů.

Podobně má v případě, že jde o volby ve voličích okresech městských, které se konaly ve více než jednom místě voličím, okresní hejtmán hlavaího místa voličiho, když celkový výsledek volby jest na jisto postaven, o tom zvlášť zvláštním spisem přeložiti nástodřitelů se všemi spisy, od jednotlivých voličních komisí dlejší.

Článek II.

Zákon tento nabude platnosti toho dne, kterého bude vyhlášen.

Článek III.

Měna ministroví vnitř jest stoblena, aby zákon tento provedl.

Ve Vídni, dne 14. dubna 1894.

František Josef v. r.

Bacquehem v. r.

43.

Návěští moravského výboru zemského

ze dne 15. dubna 1894.

Jině se prohlašuje zemská přírůžka na rok 1894.

Jeho cí. a král. Apollolické Veličenstvo rádiše Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. dubna 1894 nejmilostivěji schváliti uzavření mor. náboru zemského ze dne 14. února 1894, jině na rok 1894 pro spojený mor. fond zemský povolena byla zemská přírůžka štyřicet krajcarů ku každému státnímu pláti daně na Moravě a v mor. obvodech Slezských i se všemi státními přírůžkami.

Nejvyšší rozhodnutí toho uvěří se u vřehoboru zámoř.

Od mor. výboru zemského.

zemského na správný rok 1894.

Měnovy a po starbu židovských kasáren, pak fond vyrazování.)

| Čís. odstavce | řádky | Název rubrik | Výsledek roku 1892 | Srážkový výsledek na rok | |
|---|-------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | 1893 | 1894 |
| | | | čísly mil. Kčm. | | |
| Uhrazení. | | | | | |
| A. Řádné příjmy. | | | | | |
| I | 1 | Aktivní úroky | 185,579 | 129,000 | 201,200 |
| III | 2 | Náhrady za zrušený poplatek z nápojk | 75,117 | 75,117 | 75,117 |
| III | 3 | Příspěvky Sluzba | 10,979 | 5,300 | 5,800 |
| IV | 4 | Náhrady útrat osetřovací | 20,201 | 18,000 | 20,000 |
| V | 5 | Náhrady útrat | 18,500 | 10,000 | — |
| VI | 6 | Čistý výtěžek mov. zastavený | 7,590 | 6,700 | 7,022 |
| VII | 7 | Náhrady útrat postrádkových | 16,700 | 17,500 | 14,000 |
| VIII | 8 | Příspěvky k výkolám na školství | 123,000 | 113,447 | 119,448 |
| IX | 9 | Příspěvky státu k výkolám na vodní stavby | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| X | 10 | Náhrady výloh úhradních | 9,000 | 9,000 | 20,000 |
| XI | 11 | Ročníkové příjmy | 3,811 | 3,200 | 3,200 |
| XII | 12 | Státní příspěvek na osetřování útrat za církevní táky stávy podkovarské | 250 | 250 | 250 |
| XIII | 13 | Přelýtek fondu zemědělského | 45,154 | 33,338 | 30,840 |
| XIV | 14 | Náhradní správní výlohy | 7,000 | 7,000 | — |
| XV | 15 | Výtěžek z židovských kasáren | 190,738 | 114,918 | 114,737 |
| XVI | 16 | Příjmy bývalého vyrazovacího fondu | 2,208 | 1,500 | 1,500 |
| Součet uhrazení | | | 657,807 | 615,858 | 680,000 |
| U parovníků a náhonů potřebou | | | 5,001,400 | 4,958,221 | 5,228,100 |
| jeví se zkollek | | | 4,243,522 | 4,342,858 | 4,021,004 |
| a po přičtení mimořádné potřeby | | | 548,000 | — | 125,400 |
| nedostatek se celkem | | | 4,891,522 | 4,342,858 | 4,750,404 |

Čís. 18.178.

Učtována materiálně celkem zemským v seznamu, odřezána dne 10. a 14. února 1894.

V Brně, dne 14. února 1894.

Felix krabě Teller v. r.

44.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 20. dubna 1894, č. 8151.

**tykající se změny ve příčině rozdělení země Moravy v matřiční okresy
israelitické.**

Ve shodě se zákonem, jež následkem nalikovní ministeria všeobecných dachovních a vyvolování ze dne 18. února 1894, č. 10.633 z r. 1892, a. n. č. 26 z r. 1894, nastala v ohrazení obvodů israelitických obcí náboženských v markrabství Moravském, nalikuje se pozdějšího skutečně vyhlášení místodržitelství ze dne 23. října 1891, č. 54.521, a. n. č. 57, jež se týká rozdělení země Moravy v matřiční okresy israelitické, co následuje.

Střední okres Jaroslavičský vyjma obec: Čule, Měranice, Olešovicčky, Křídlovicčky a Valteřovice, které i na příštím příměření mají matřičnímu okresu Znojmu, vylučuje se z matřičního okresu postěně jarmovského a přivěňuje se matřičnímu okresu Miroslavě.

Nalikání toto nabývá platnosti dnem svého vyhlášení.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Číslo X.

Vydáno a rozloženo dne 24. května 1894.

43.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 12. dubna 1894, č. 12351,

jež se týká zmocnění technického inspektora společnosti pro prohlížení a pojišťování parních kotlů ve Vídní, Antonína Friebla, k zkoušení a periodickému prohlížení parních kotlů, náležejších členům společnosti na Moravě.

Na základě zákona ze dne 7. července 1871 (ř. z. č. 112 z roku 1871) a vysokého ministeriálního nařízení ze dne 1. října 1875 (ř. z. č. 130 z roku 1875), pak příslušného prováděcího nařízení, zmocněn je nově jmenovaný technický inspektor společnosti pro prohlížení a pojišťování parních kotlů ve Vídní, Antonín Friebl v Olomouci, by zkoušel a periodicky prohlížel parní kotle členů společnosti na Moravě a byl pro tyto své svěřené funkce pořízen příslušný.

Cel se tímto u obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alais srobedný pán Spens-Boden r. r.

Zákon

daný dne 21. dubna 1894.

platný pro markrabství Moravská, jest se týče vybírání dávek k ústřední úhradě nákladu, který vznikne přeložením státních pračárů v Brně.

Pro návrh zemského sněmu Město markrabství Moravského vidí se Mi schváliti takto:

§ 1.

K tomu konci, aby ústředně úhraden byl náklad, který vznikne přeložením státních pračárů v Brně, a sice následně státního č. I., II. a III. v obou pračárkách na pozemcích dvoru Svato-Tomášského a dvoru Křižáckého, pak následně pračárů prodejního, star. piv. 134 katastrální obce „Křižácká ulice“, z obecního obvodu města Brna, povoluje se zemskému hlavnému městu Brna, aby způsobem v následujících ustanoveních uvedeným vybírání smělo dávat jednou pro vždy následující.

§ 2.

Dávka tato spraviti se má z pozemků, které podrobně jsou uvedeny v dochůdku, k tomuto nákladu připojeném a šel jako třetími, i jest ona dávkou veřejnou, která shodně jest s dříbom dotyčnými pozemky.

§ 3.

Výše této dávky obnáší pro pozemky do první kategorie spadající 6 (šest) krejcarů rak. šila z každého čtverečného metru plochy pozemkové, pro pozemky do druhé kategorie vřadné 1-8 (jeden celý a osm desetin) krejcarů rak. šila z každého čtverečného metru plochy pozemkové, a pro pozemky do třetí kategorie následující 0-2 (dvě desítky) krejcarů rak. šila z každého čtverečného metru plochy pozemkové.

§ 4.

Při těch parcelách, které leží náhle v obvodu náležajících státek, jest stanoveno byl dekretem dvorní kanceláře ze dne 26. dubna 1848, č. 12348, rozhoduje pro vypočítání dávek plochová míra v katastru pro dané pozemkové

udací; při ostatních povoleních pak výměra oně jejich částí, která se nalhá v okrađu zákázaných staveb.

§ 5.

Dírka jest splatná dne 1. ledna onoho roku, který bude následovati po zrušení stavebního nákazu pro celou parcelu; v tom případě ale, že by stavební nákaz nebyl současně zrušen pro celou parcelu, dne 1. ledna onoho roku, který bude následovati po domovním povolení ke stavbě na části dotyčné parcely.

§ 6.

Obecní zastupitelstvo jest oprávněno, vybrati tuto díрку též v několika ročních rítích, které budou splatny pokaždě dne 1. ledna toho kterého roku.

§ 7.

K zaplacení dířky nebo nezaplaceného zbytku jejího jest povinen ten, kdož v příslušné době knihovně jest napsán jakožto vlastník pozemnosti, na kterou dířka se má pláti.

§ 8.

Kdyby některá parcela nápotomně byla rozdělěna, zůstane vlastníci částek die poměru jejich stejným spřásohem k zaplacení dířky povinen, jako byl povinen vlastníci parcely nerozdělené.

§ 9.

Obecnímu zastupitelstvu zemského hlavního města Brna přislíbí, vydati podrobná ustanovení o spřásohu, jakým tato dířka se bude vybírati, zejména však též o tom, málo-li se dířka prominouti nebo zmíniti.

§ 10.

V přiléhavé domovnového vymáhání této dířky plati týžé předpis, jako obědné vymáhání dířek obecních.

Mému ministroví vukra jest uloženo, aby nákon tento provedl.

V Schönbrunně, dne 21. dubna 1894.

František Josef v. r.

Bacquehem v. r.

Dodatek

k úkolu, danému dne 21. dubna 1891.

ještě se týče vybírání dávky k částkové úhradě nákladu, který vznikne přeložením vrátních pracháren v Brně.

Seznam

pozemků, z kterých se tato dávka zapraviti má dle kategorií v § 2. stanovených ve smyslu ustanovení v § 4. obměněných.

I. Kategorie.

A. Katastrální obec „Veľká Světá ulice“.

Pozemkové parcely: 161, 162/4, 163, 164/2, 165/1 165/2, 165/3, 166, 167, 168, 169, 170/1.

Stavební parcely: 195, 196, 197.

B. Katastrální obec „Křížnická ulice“.

Pozemkové parcely: 1, 5, 8, 28, 112/1, 112/2, 112/3, 118/1, 119, 120, 121, 173, 174, 175/1, 175/2, 177/2, 198/1, 199/2, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 394, 400, 503/1, 506/1, 506/2, 507/1, 508, 509, 510, 511/3, 511/2, 588, 589, 591/1, 591/2, 592, 594, 597, 598, 599, 600, 602/1, 602/2, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 605/1, 605/2, 607/2, 607/3, 607/6, 613, 614/1, 615, 616, 618, 622, 625, 627/1, 627/2, 628/2, 628/4, 629/1, 630/3, 642, 654, 654/2, 654/3, 657/2, 657/3, 658/1, 658/5, 640, 641, 642, 648/1, 648/2, 650, 656/4, 667/1, 667/2, 668/2, 670, 671/1, 673/2, 678/2, 679/1, 679/2, 681/1, 681/2, 687/1, 687/2, 687/3, 688/1, 688/2, 691, 692, 696, 697/1, 697/2, 697/3, 699/3, 701/3, 701/4, 702/1, 702/2, 707/5, 708/1, 708/2, 709/3, 712, 713, 716, 717, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 725, 726, 748, 749, 753, 754, 761, 764, 765, 768, 771, 776, 777/1, 778/3, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 787, 788, 791, 792/1, 806/1, 806/2, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 808/3, 809, 809, 809, 824, 825, 826, 828, 829, 832, 835, 836, 907/1, 907/2, 910, 911/1, 911/3, 912/2, 913/1, 915, 916, 917, 918/1, 919, 920, 921.

Stavební parcely: 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 137, 138, 139, 140, 150, 160, 161, 162, 170, 180, 207, 217, 224, 225, 226, 240, 251, 252, 253, 278.

C. Katastrální obec „Staré Brno“.

Pozemkové parcely: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 525, 543, 1142/1, 1142/2.

Stavěbní parcely: 71, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 102, 103, 104, 105, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 194, 210, 214, 215, 220.

II. Kategorie.

A. Katastrální obec „Křtářská ulice“.

Pozemkové parcely: 3, 4, 7, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 18, 21, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 112/4, 114/1, 114/2, 115/1, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/4, 122, 127/1, 178, 180/1, 180/4, 181/1, 181/2, 182, 184, 186/1, 186/2, 191, 194/1, 196/1, 196/2, 196/3, 197, 273, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/1, 286, 288, 290, 292/1, 292/2, 293, 297/1, 297/2, 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301, 302/2, 303, 304, 305/1, 306/2, 306/3, 308, 309, 310, 313, 314/1, 316/1, 316/2, 317, 319, 320, 322, 323, 326, 328, 331, 332, 335, 336, 338, 340, 342, 345, 348, 349, 350, 354, 355, 356, 360, 361/2, 362/2, 363/1, 363/5, 364/1, 365, 366/1, 367, 368, 369/1, 369/4, 370, 371, 372, 373, 374/1, 374/2, 375, 376, 380, 387, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 407, 408, 411, 412/1, 412/2, 413, 415, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 419, 421, 422/1, 422/2, 423, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 454, 451, 452, 453, 454, 455, 461, 463, 465, 470/1, 470/2, 473, 474/1, 475/2, 476, 479, 480/1, 481, 482/2, 484/2, 485, 486, 489, 490/1, 490/4, 491, 492, 493, 498, 499, 502/1, 504/2, 505/2, 507/2, 513, 514, 516, 517/1, 517/2, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521, 524/1, 524/2, 525, 528, 529, 532/1, 532/2, 535, 536, 539, 541, 543, 544, 547, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554, 557, 560, 561, 562, 565, 579, 580, 583, 584, 585, 586, 604/1, 606/2, 607/1, 607/4, 607/5, 609, 610, 611, 612, 614/2, 614/3, 617, 618, 621, 623, 624, 625, 627/3, 628/1, 628/3, 629/2, 629/3, 630/1, 630/2, 631/1, 631/2, 632, 633, 636/1, 637/1, 638/2, 638/3, 638/4, 639/1, 639/2, 643, 648/3, 651, 652, 653, 656/3, 658/1, 671/2, 676/1, 678/1, 680/4, 682/1, 682/2, 683/1, 693, 695, 697/4, 699/4, 701/2, 702/3, 707/4, 709/1, 711/1, 718/1, 721, 722, 723, 724, 727, 740/1, 741/2, 741/3, 742, 743/2, 750, 754, 757, 758, 759, 760, 763, 770, 774, 775, 777/2, 777/3, 778/1, 778/2, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869,

870/1, 870/2, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 875, 876, 877/1, 877/2, 877/3, 878,
879, 880, 881, 882, 924.

B. Katastrální obec „Staré Brno“.

Pozemkové parcely: 353, 354.

III. Kategorie.

A. Katastrální obec „Křížská obec“.

Pozemkové parcely: 70, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1,
54/2, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71/1,
74/2, 74/3, 77, 78, 79, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 112/1,
112/2, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 115/2, 179, 180/2, 180/3, 183, 185/1, 185/2,
187/1, 187/2, 188, 189, 190, 194/2, 194/4, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5,
196/1, 200, 202, 203/1, 203/2, 205/1, 205/2, 207, 208, 209, 211, 212, 216, 217,
218, 219, 221, 222, 224, 227, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 236, 237, 238, 239,
240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253,
254, 255, 258/1, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262, 263/1, 263/2,
264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275/1, 275/2,
276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 278, 280/2, 280/3, 281/3, 297/3, 298/1, 302/1, 303/2,
306/1, 307, 311, 312, 314/2, 315/1, 315/2, 316, 321, 324, 325, 327, 330, 333,
334, 337, 341, 346, 347, 351, 352, 353, 356, 359, 361/1, 362/1, 363/2, 363/3,
363/4, 364/2, 365/2, 369/2, 369/3, 372, 447, 453, 471/1, 471/2, 472, 474/2, 475/1,
477, 478, 480/2, 482, 483/1, 484/1, 487, 489, 490/2, 490/3, 495, 502/2, 503/1,
503/2, 504/1, 512, 528/1, 528/2, 533, 543, 544, 570, 571, 572, 573/1, 573, 574,
585/3, 620/1, 644, 645, 646/1, 646/2, 646/3, 647/1, 647/2, 647/3, 649, 651, 654-
656, 656, 657/1, 657/2, 658/1, 658/2, '658, 660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664,
664/1, 664/2, 665/2, 669/1, 672/1, 672/2, 673, 674, 675/1, 675/2, 677/1, 677/2,
680/1, 680/2, 680/3, 683/1, 683/2, 683/3, 684/1, 684/1, 684/2, 685, 686, 687/3,
688/3, 689/1, 689/2, 690/2, 690/3, 690/4, 691/1, 694/2, 694/3, 698/1-
698/2, 698/3, 698/4, 699/1, 699/2, 699/3, 700/1, 700/2, 700/3, 701/1, 702, 704,
705, 706/1, 706/2, 707/1, 707/2, 707/3, 708/2, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 711/3,
714/2, 714/3, 715/1, 715/2, 715/3, 718/2, 719/1, 719/2, 719/3, 727, 730, 735,
740/2, 741/1, 742/1, 744, 745, 746, 747/1, 747/2, 751, 752, 753, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 938/1, 939, 950,
951, 953, 955, 956, 957, 958, 958, 964.

B. Katastrální obec „Staré Brno“.

Pozemkové parcely: 356, 357/2, 357/3, 357/4, 358, 1132.

47.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 24. dubna 1894, č. 12.785.

Jeť se týká poplatků ústředních ve všeobecných veřejných nemocnicích v Dolních Rakousích na rok 1894.

Dle přípisu c. k. dolno-rak. místodržitelství ze dne 10. dubna 1894, č. 25.708, stanoveny byly ve všeobecných veřejných nemocnicích v Dolních Rakousích poplatky ústřední za celou a část za rok 1894 následujícími obzory:

| Číslo poř. | Jméno nemocnice | I | | | II | | | P. č. | |
|------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| | | ústa ústřední | | | | | | | |
| | | al. | kr. | al. | kr. | al. | kr. | | |
| 1 | C. k. ústřední nemocnice v Topolcích (rak.) | — | — | — | — | — | 60 | — | — |
| 2 | Rakouská všeob. veřej. nemocnice v Topolcích | — | — | — | — | — | 85 | — | — |
| 3 | Všeob. veřejná nemocnice ve Falticích | — | — | — | — | — | 65 | — | — |
| 4 | Všeob. veřejná nemocnice v Hainburgu | — | — | — | — | — | 90 | — | — |
| 5 | Všeob. veřejná nemocnice Franztal-Joséfa v Hor. Holíčce | — | — | — | — | — | 80 | — | — |
| 6 | Všeob. veřejná nemoc. v Hlohově | 1 | 35 | — | 20 | — | — | — | — |
| 7 | Všeob. veřejná nemocnice v Klosterneuburgu | — | — | — | — | — | 85 | — | — |
| 8 | Všeob. veřejná nemoc. v Kremsi | — | — | — | — | — | 85 | — | — |
| 9 | Všeob. veřejná nemoc. v Melku | — | — | — | — | — | 90 | — | — |
| 10 | Všeob. veřejná nemoc. v Melku | — | — | — | — | — | 90 | — | — |
| 11 | Všeob. veřejná nemoc. v Nov. městě na Vltavě | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 12 | Všeob. veřejná nemocnice v St. Pölten | — | — | — | — | — | 65 | — | 54 |
| 13 | Všeob. veřejná nemocnice v Korneuburgu | — | — | — | — | — | 85 | — | 30 |
| 14 | Všeob. veřejná nemocnice v Stokrávi | — | — | — | — | — | 65 | — | — |
| 15 | Všeob. veřejná nemocnice ve Věžově n. Dyjí | — | — | — | — | — | 75 | — | 81 |
| 16 | Všeob. veřejná nemocnice ve Věžově nad Vltavou | — | — | — | — | — | 85 | — | 60 |
| 17 | Všeob. veřejná nemoc. ve Znojme | — | — | — | — | — | 90 | — | — |
| 18 | C. k. všeobecná nemocnice | 5 | — | 2 | 50 | 1 | — | — | — |
| 19 | C. k. nemocnice Wieden | 5 | — | 2 | 50 | 1 | — | — | — |

| Číslo pod. | Jméno ústavu | I | | | II | | | III | | | r. č. | |
|------------|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | trída občerstvení | | | | | | | | | | |
| | | zl. | kr. | zl. | kr. | zl. | kr. | zl. | kr. | zl. | kr. | |
| 20 | Videtzká o. k. nemocnice na- dace Hochberga | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 21 | Videtzká o. k. nemocnice vnaše Františka Jaccha | 5 | — | 2 | 50 | 1 | — | — | — | — | | |
| 22 | Videtzká o. k. nemocnice chla- pčenské | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | | |
| 23 | Videtzká o. k. nemocnice ku- rvači příslušný Štěpěnský | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | | |
| 24 | Videtzká o. k. nem. Wilhelmianum | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | | |
| 25 | Videtzká o. k. nem. Sr. Rocha | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | | |

Čed se tímto u obecem známou uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

48.

Návěští moravského výboru zemského

ze dne 30. dubna 1894,

jež se týče 8. vyhlášení dlužních úpisů 4 perc. moravské zemské půjčky.

PS 8. vyhlášení dlužních úpisů 4perc. mor. zemské půjčky, konané dne 30. dubna 1894 v přítomnosti o. k. notára, byly ku splacení tabeny:

Dlužní úpisoy po 100 zl.:

č. 48, 65, 69, 92, 356, 415, 471, 569, 708, 809, 823, 843, 934, 1080,
1157, 1280, 1341, 1344, 1626, 1713, 1343, 1752, 1767, 1772.

Dlužní úpisů po 1000 zl.:

Č. 25, 115, 244, 319, 354, 1358, 1362, 1623, 1703, 1764, 2012, 2281
 2440, 2512, 2913, 2931, 3006, 3124, 3153, 3446, 3601, 3803, 3817, 4227,
 4540, 4582, 4626, 4965, 4981, 5059, 5159.

Dlužní úpisů po 5000 zl.:

Č. 9, 26, 484, 498.

Obilgaci tyto vyplaceny budou za šest měsíců po vykonání, t. j. dne
 1. listopadu 1894, a od tohoto dne přestane věškové další úrokování.

Za následující obilgaci dříve již vykonané nebyly kapitály ještě vysvěřeny:

à 100 zl.: č. 82, 439, 689, 966, 1023, 1052, 1403, 1567.

à 1000 zl.: č. 700, 974, 1002, 1324, 2572, 2594, 2604, 2685, 4149, 4378.

Zemský hejtman:

Felix hrabě Vetter z Lilie.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XI.

Vydána a oceněna dne 25. května 1894.

49.

Zákon

daný dne 25. dubna 1894,

zrušen 26/12 04 č. 100

platný pro markrabství Moravské, kterým částečně se změní ustanovení zákona ze dne 24. ledna 1870, č. 18 z. z., v příčině sázebních příjmů učitelstva.

K nároku zemského sašena Něho markrabství Moravského vidi se M. nařídit takto:

Článek I.

Paragrafy 22., 23., 24., 31. a 32., pak § 37. zákona ze dne 24. ledna 1870, č. 18 z. z., tento ve svém znění, změněném zákonem ze dne 10. května 1887, č. 70 z. z., změňjí se a na jich místo nastupují tato ustanovení:

§ 1.

Učitelé, kteří definitivně jsou ustanoveni na veřejných obecních školách školních a měšťanských v mestečcích Moravském a v moravských obvodích (okrajích) ve Slezsku, vyjma učitelé náboženství, se odlišně platí ustanovené, vřadí se na účelové vyměření svých služebních příjmů bez rozdílu školních stáří a bez rozdílu jazyka vyučovacího do 3 kategorií, a sice:

I. kategorie: ředitelé a ředitelky škol měšťanských, učitelé a učitelky na školách měšťanských.

II. kategorie: nadučitelé a nadučitelky, učitelé a učitelky na veřejných obecních školách školních.

III. kategorie: definitivní podučitelé a podučitelky na veřejných obecních školách školních.

§ 2.

Pro každou kategorii ustanoven bude ^{od 1. 1. 1925} k zemské školní radě personální status, do něhož patří budou ^{od 1. 1. 1925} učitelé té které kategorie. Při vřazení do personálního statusu rozhodování bude předešlým služebním dobou, kterou kdo odbyl jako učitel v dotčené kategorii, pokud se týče jeho podřízenosti ve vlastnosti definitivní, při stejné služební době přechodem služební a při stejné přítomnosti služebním fyzické stáří.

§ 3.

V první kategorii učitelé stáří se tři stupně služního, a sice:

první stupeň služního 800 zl. 250/-
druhý stupeň služního 900 zl. 900/-
třetí stupeň služního 1000 zl. 1000/-

v druhé kategorii čtyři stupně služního, a sice:

první stupeň služního 650 zl. 600/-
druhý stupeň služního 700 zl. 700/-
třetí stupeň služního 800 zl. 800/-
čtvrtý stupeň služního 1000 zl.

Třetí kategorie osob vyučujících rozdělí se dle dvou stupňů služního, a sice:

první stupeň služného 400 zl. } 100%
 druhý stupeň služného 450 zl.

§ 4.

Z porotického počtu všech učitelů, do té které kategorie pokladě po-
 jatých, vstává se:

v první kategorii:

- $\frac{1}{3}$ do prvního stupně služného,
- $\frac{2}{3}$ do druhého stupně služného,
- $\frac{1}{3}$ do třetího stupně služného,

v druhé kategorii:

- $\frac{1}{2}$ do prvního stupně služného,
- $\frac{2}{3}$ do druhého stupně služného,
- $\frac{1}{3}$ do třetího stupně služného,
- $\frac{1}{3}$ do čtvrtého stupně služného,

na to ale v třetí kategorii:

- $\frac{1}{3}$ do prvního stupně služného,
- $\frac{2}{3}$ do druhého stupně služného.

40% 30% 30%

§ 5.

Pracovní podzákladě a poskytlky obdrží roční kompenzaci 360 zl. } 450 zl.
 } 100%
 } 100%

Pracovním ustanovením učitelé první a druhé kategorie obdrží v době své
 pracovního služby ony platy, které jsou stanoveny pro první stupeň služného
 v té které kategorii.

§ 6.

Poskytování z jedné kategorie do vyšší a obstarování učitelských míst
 učitelů každé kategorie dle se bude dle dosavadních předpisů národných zákonů
 prováděti se strany k tomu oprávněných ustanovením, které přislíbá c. k. zemská
 školská rada.

Pracovním z nižšího stupně služného do vyššího prováděti bude c. k.
 zemská školská rada způsobem postupu v tom pořadí, které personálním statusem
 jest stanoveno.

§ 7.

Podmínkou postupu do vyššího stupně služného jest však absence
 příslušné působnosti ve službě školské a proto jest c. k. zemská školská rada

ustavena, v případě nepřiměřené působnosti ve službě školní postup do vyššího stupně služebního oděpříti.

§ 8.

Při prvnímu stanovení personálního statusu a pak pooběhem každého školního roku ustanoví s. k. zemská školní rada ve vzájemné se zemským výborem počet učitelů, kteří se vřadí do každé kategorie a do každého stupně služebního, dle poměru v § 4. určeného.

§ 9.

V měsíci listopadu každého roku nastane postoupení do vyšších stupňů služebního, jehož první účinek počíná dne 1. ledna roku následujícího.

To však nebude na překážku, aby učitelé dle vyskytující se potřeby také během roku byli ustanovováni, i mají se pak k učitelům, kterých podobným ustanovením v každé kategorii přibýlo, do personálního statusu vřaditi jakodto nejmenší v té které kategorii.

Propůjčí-li se uprázdněné místo uchazeči, který již se nachází v této kategorii a ve vyšším stupni služebního, podrží svůj služební důchod dosavadní.

Ustanoví-li se na Moravě učitel, který v této kategorii, avšak v některém jiném z království a zemí na říšské radě zastoupených jest ve službě postaven, buďli jeho ustanovení, pokud se jedná o vřazení do stupně služebního, považováno za ustanovení první.

§ 10.

Učitelé první a druhé kategorie, kteří na škole měšťanské nebo na obyčejné škole obecné v královstvích a zemích v říšské radě zastoupených, v definitivní vlastnosti „učitelé a učitelky“ po pět let nepřetržitě a s úspěchem působícím působili, obdrží příplatek pro stáří, který se vyplácí v měsíčních částkách napřed jdoucích.

Za těchto podmínek přistoupí tato učitelům až do dokonáního 30. roku této doby služební na každých dalších pět let jejich služební působnosti ještě další příplatek pro stáří.

§ 11.

Tento příplatek pro stáří stanoví se pro učitele první kategorie na ročních 80 zl., pro učitele druhé kategorie na každé ročních 50 zl.

1-4 I. kategorie 100
5-6 " " " 150
I. kategorie 100
II. kategorie 50
100

Příplatky pro stáří, které v době, kdy zákon tento platností nabude, již byly přikrány, zůstanou nedotčeny.

Učitelé a učitelky na veřejných obyčejných školách obecních, kterým se propůjčí místo na školách náboženských, podlé příplatky pro stáří, které jim v jejich dřívější vlastnosti snad již byly přikrány.

Takovýžto učitelům počítá se služební doba na obecné škole odbytá do své pátileté doby služební, které jest poštěbí, aby kde obdržel první a pokud se týče příli příplatek pro stáří.

Učitelé a učitelky, kteří, byvše v definitivní vlastnosti ve službě postaveni v jiných křesťanských a zemích na říšské radě nestojících, na Moravu přestoupí, obdrží příplatky pro stáří ve výměře, tímto zákonem určené a na podmínkách tam stanovených (§ 10).

Článek II.

Pokud by tato ustanovení (§ 8.) měla za následek, že by jednotlivým učitelům, kteří tento zákon již jsou definitivně ustanoveni, nastala újma v jejich služebním důchodu, podlé oni si do té doby, kdy se vše porovnáním do výše té kategorie anebo postupu do vyššího stupně služebního vyrovná, služební důchod dosavadní, aniž by se tím však měnil pořadí, který jim bude vykázan při stanovení statusu personálního.

Článek III.

Učitelé náboženscí, kteří se stálými platy jsou dosazeni na veřejných obyčejných školách obecních a náboženských, dostávají se službě do nejvyššího stupně služebního v té které kategorii.

Pokud se týče příplatek pro stáří, jejich se destivati má učitelům náboženským, definitivně se stálými platy ustanoveným, mají platnost §§ 10. a 11. tohoto zákona.

Ostatní ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1888, č. 129 z. z., zůstanou nedotčena.

Článek IV.

Všecka ostatní ustanovení, která vztahují se ke služebním příjmům učitelů a jeho podřídným personálům, jakol i k úspornosti pozůstalých, obsažena jsou v zákoně ze dne 24. ledna 1870, č. 18 z. z., pokud se týče ze dne 10. května 1887, č. 79 z. z., pak zákony dané dne 26. máje 1884, č. 77 z. z., a dne 12. března 1890, č. 52 z. z., zůstávají v platnosti.

Článek V.

Zákon tento nabývá platnosti dne 1. ledna 1895.

Článek VI.

Mému ministroví pro věci náboženské a pro vyučování jest uloženo, aby zákon tento provedl.

Ve Vídni, dne 20. dubna 1894.

František Josef v. r.

Maděyski v. r.

50.

Zákon

daný dne 25. dubna 1894,

platný pro markrabství Moravsko, kterým se mění § 47. zákona ze dne 24. ledna 1870, čis 17 z. z., jehož znění stanoveno bylo zákonem ze dne 12. prosince 1893, čis 77 z. z.

K návrhu zemského sněmu Město markrabství Moravského vidí se Mi schváliti takto:

Článek I.

Ony poměrné sumy, které sloužily k úhradě příjmů učitelstva, romanovní a za substituace, pro učitele výpomocní a za větší výkony při vyučování, opatřují se od místních obcí okresu školního, vyznačí se až na více 10⁰/₀ přírůstků daní i s přírůstky státními, ježto předepsány jsou v obcích okresu školního.

Článek II.

Všechna ostatní ustanovení, která, jednoduše a příspívají obci k výkonům školním, obsažena jsou v § 47. zákona ze dne 24. ledna 1870, č 17 z. z., pokud

se týká v zákonech, daných dne 11. dubna 1813, č. 20 a. s., dne 8. prosince 1831, č. 1 a. s. r. 1832, pak dne 13. prosince 1833, č. 77 a. s., ostatních v platnosti.

Článek III.

Zákon tento nabude platnosti dne 1. ledna 1834.

Článek IV.

Mému ministroví pro věci náboženské a pro vyučování jest ukááno, aby zákon tento provedli.

Ve Vídni, dne 23. dubna 1834

František Josef v. r.

Madeyski v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XII.

Vydána a rozvolána dne 29. května 1894.

51.

Zákon

daný dne 22. dubna 1894.

platný pro markrabství Moravské, kterým se doplňují a pakad se týče máni §§ 30. a 31. zákona ze dne 13. ledna 1875, č. 12. z. z., jenž se týče ochrany statku poleho.

S přivolením zemského sněmu Mého markrabství Moravského vůči se Mi nahřiti takto:

Článek I.

Paragrafy 30. a 31. zákona ze dne 13. ledna 1875, č. 12 z. z., jenž se týče ochrany statku poleho, zrušeny jsou v uvedeném sméru sněmí a mají na přičet zůst, jak následuje:

§ 30. Provozditi řízení se přičinou se příslušných plynů polních, pokud se týče vyšetřování je a trestní, náleží obecnímu představenstvu své obce, v jejíž obvodu přestupek náleží byl spáchán.

Tato práce trestní vykonává se dle předpisu obecního řádu od obecního představenstva spolu s dvěma příslušnými (obecními radními) v oboru plnoleté působnosti.

Jsou-li však stížnosti jedné obce obrátní polním plynem ku druhé jiné obce, aneb jedná-li se vůbec o palní plyn, oběma kterého obecní představenstvo, dle hofejšeho pravidla příslušné, jest se tyto předpojatým, náleží trestní řízení v první instanci politickému úřadu okresnímu.

Takto jest politický úřad okresní oprávněn, ohledně oněch přestupků náleží k ochraně polí, které jsou přímě se osázeny, trestní řízení a vykonání trestu provést a k tomu konci takový případ přestupku, avšak to náleží na vědomí nejprve příslušnému obecnímu představenstvu, k sobě potáhnouti.

V podobném případě jest politický úřad okresní povolen, aby předvezl též věci ostatní výkony úřední, které dle následujících paragrafů tohoto zákona náleží představenstvu obce.

§ 31. Trestní řízení zahájí se pouze k hlídce toho, kdo polním plynem jest poškozen neb ohrožen, dle když to přímě náleží příslušný hlídce polní, pokud se týče, jedná-li se o starby k ustanovení hvozdin nebo jiných starby vodní, když to přímě náleží hlídce k ochraně těchto starob ustanovený a pod příslušné vzaty aneb jiné stížnosti, kterým jest ověřen dohled k těmto starbám.

Článek II.

Ministři obce a ministři války shodou jest, aby tento zákon provedli.

V Schischrusně, dne 22. dubna 1894.

František Josef v. r.

Falkenhayn m. p.

Bacquehem v. r.

32.

Zákon

daný dne 27. dubna 1894,

platný pro markrabství Moravská, kterým obci města Kroměříže se povoluje,
aby vybírali směle poplatků ze psů.

S plněním tohoto zákona Město markrabství Moravského vidi se Mi
nisterií takto:

§ 1.

Obci města Kroměříže povoluje se, by vybírali směle poplatků ze psů,
v obvodu jejím dlejších.

§ 2.

Poplatek tento ohraň:

- a) z novoúmlundských, leonbergských, bernardinských, doggů, buldoggů, vlko-
davů, honičích psů a jiných odrod těchto psů z každého psa ročně 10 zl. r. š.;
- b) ze psů pro účely živnostenské upotřebných (jako psů honičkých, táhných
atd.) z každého psa ročně 4 zl. r. š.;
- c) ze psů hlídacích na letišti urážných, z každého psa ročně 50 kr. r. š.;
- d) ze všech ostatních psů, z každého ročně 4 zl. r. š.

§ 3.

Obecnina výboru města Kroměříže jest ustanovena, aby podrobně ustanovila,
jakým způsobem vybírání provésti se má.

§ 4.

Zákon tento nabude platnosti dne 1. ledna onoho roku, který bude násled-
ovat po jeho vyhlášení, a třetím dně počne platností zákon, daný dne 13.
listopadu 1885, č. 3 z r., z roku 1869.

§ 5.

Měnu ministři vnitra jest uloženo, aby zákon tento provedli.

V Lázní, dne 27. dubna 1894.

František Josef r. r.

Bacquehem r. r.

Zákon

daný dne 25. dubna 1894,

platný pro markrabství Moravská, jenž se týče dosudovacího vymáhání pohledaností za obecní a veřejnými konkurzovými.

§ přivěšením zemského zákonu Město markrabství Moravského vůči se III
zníto takto:

§ 1.

Proti osobám, které v čas

- a) neodvedou nějaký plat do mor. zem. kasy náležející;
- b) neuplatní nálehu nebo zápisůžku, která jim neb za ně byla dána a prostředky zemských nebo z některého ústředního ústavu země Moravské, nebo některého ústředního ústavu, který stojí pod dozorem země Moravské; anebo
- c) nezahradí náklad, který pro veřejné účely a prostředky zemských dle zákona byl učiněn na jejich úkor,

má se připustiti exekuce politická i má se, žádá-li se to zemský výbor, od
s. k. úřadů provést.

§ 2.

Zemský výbor jest též oprávněn, k vymohení takorýchto pohledaností (§ 1),
dále k vymohení k exekuci již spůsobilých jiných peněžních pohledaností povahy
ekonomoprávní, s jejichž zaplacením obec jsou v přitahu, ve součinnosti s poli-
tickým úřadem zemským přivěšky ku příslušným daním v obci předspospaným v oné
procentové výši, které k uhrazení pohledaností jest potřebí, rozvolnění nebo
zřízení a zřízení, aby byly vybrány orgány k vybiřování zemských přírátek
povoláními.

§ 3.

Zemským výboru náleží učiniti příhodně opatření, aby peněžné úlohy,
které podle zákona povoláními orgány byly vybrány, odvedly se tam, kam ná-
leží, i zřítil zemský výbor k tomu konci žádá se spolupůsobení orgánů
vybíracích.

§ 4.

Ustanovení tohoto zákona mají podle smyslu svého platnost také ohledně takových smlouvajících konkurenčních, kterým po zákone vyplýváno jest právo, vybírat přírůdky k úhradě svých potřeb.

§ 5.

Mým ministrem vnitra a finance jest uloženo, aby zákon tento provedli.

Ve Vídni, dne 20. dubna 1894.

František Josef v. r.

Bacquehem v. r.

Plener v. r.

54.

Zákon

daný dne 20. dubna 1894,

**platný pro markrabství Moravské, o vybírání poplatků za ústředí kanálové
v městě Prostějově.**

S přivolením zemského sněmu Město markrabství Moravského sází se Mě
následit takto:

§ 1.

Za porazení přírůdku neb nepřímého připojení domovní stoky ku hlavnímu kanálu města Prostějova má se započítati obcí poplatek jednou na vědy.

Pak-li domovní stoka a hlavní městský kanál již spojeny jest, má se jen v tom případě dodatečný poplatek započítati, když dosavadní prostory obytné, stáje aneb pracovny se rozšíří neb rozmnoží novými stájkami, přestavbami neb přístavkami. Tento poplatek vypočítá se na základě § 2. de toho, jak mnoho prostor obytných, stájových neb prostor pro pracovny a porozování s objemem dosavadním přibýlo.

§ 2.

Poplatek tento ustanovuje se na 20 kr. za každý čtvercový metr zastavěné plochy budov obytných, pracoven a stájů, i násobí se počtem pater, vyzna

prototypy sklepní a pšely, pokud se jich užívají k účelům obyčejným nebo pracovním.

§ 3.

Povinnost zapraviti poplatek nastává toho dne, kterého povolena byla stavba stoky ústřední.

Má-li však dle § 1., odstavce 2., zapraven býti dodatečný poplatek za rozšíření prostar obytných, stájových nebo pracovních, nastává povinnost zapraviti poplatek tehdy, když se přistavěná nová stavba, přestavba nebo přístavba nějaké části budovy povolí.

§ 4.

Poplatek tento náleží zapraviti tomu, kdo jest držitelem budovy v době, když povinnost poplatková vznikla; tento k veřejným účelům určený poplatek podléhá téžde právu, jako jiné veřejné dávky.

§ 5.

Obecní výbor může poplatek tento prominouti nebo zmírňiti.

§ 6.

Pak-li by se někdo způsobil poplatek zapraviti, má se vymoci prostředkem policejní exekuce dle předpisů, jež toho času platí pro vysočanské okresy k úředním účelům.

§ 7.

Zákaz tento nabude platnosti dne, kterého bude vyhlášen.

§ 8.

Měna ministra vnitra jest nalháno, aby tento nákaz provedl.

Ve Vídni, dne 29. dubna 1894.

František Josef v. r.

Barquehem v. r.

55.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 5. května 1894,

**jak se týče opětného propůjčení práva úředně zveřejňovati občanského zemědělce
Arnolda Budíkovi v Babovicích.**

Arnoldu Budíkovi v Babovicích znovu propůjčeno bylo právo úředně zveřejňovati občanského zemědělce se sídlem v Babovicích a vykonal již v této své vlastnosti předepsanou příkazu dne 27. dubna 1894.

Což se vzhledem k adalábské vyhlášce ze dne 13. ledna 1890, č. 12 a. s., u obecnou známost uvedl.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

56.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 7. května 1894,

jak se týká poplatku za ošetřování ve veřejné nemocnici v Jihlavě.

Poplatek za ošetřování ve veřejné nemocnici v Jihlavě ustanoven byl na rok 1894 obzorem 80 kr. za osobu a den a to pro příslušníky města Jihlavy a obzorem 85 kr. za osobu a den pro ostatní ošetřované.

Což se tímto u obecnou známost uvedl.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

Nariadení ministeria věd vnitřních ve shodě s ministeriemi vědi duchovních i vyučování a obchodu

ze dne 11. dubna 1894.

Jiná částí se zkušební taxa pro řaditelé za oprávnění mistra stavitelského, zednického, kamenického, tesářského a státního.

Na základě § 13., odstavce 2. zákona ze dne 26. prosince 1893 (n. l. č. 193.), jiné upraveny byly koncesované živnosti stavební, nařízaje se toto o skvělejších tuzích, které splátní povinnosti jsou řaditelé za oprávnění mistra stavitelského, zednického, kamenického, tesářského a státního:

§ 1.

Zkušební taxa pro řaditelé za oprávnění mistra stavitelského činí 63 zl., až nejsou-li číselně osvobozeni od skoušky dle § 6. ministerského nariadení ze dne 27. prosince 1893 (n. l. č. 195).

Z tohoto obnosu připadne po 15 zl. každému ze čtyř členů zkušební komise a 3 zl. úřednímu služební.

Jestliže řaditel sprováděl byl theoretické části skoušky, pod číselm 2. § 1. ministerského nariadení ze dne 27. prosince 1893 (n. l. č. 195) vyžadované, zkušební taxa činí 42 zl., a kteréhož obnosu každému členu komise připadne 10 zl. a úřednímu služební 2 zl.

Jestliže řaditel sprováděl byl části skoušky, pod č. 1. a 2. § 1. téhož ministerského nariadení vyžadované, zkušební taxa činí 21 zl., a kteréhož obnosu připadne každému členu komise 3 zl. a úřednímu služební 1 zl.

§ 2.

Zkušební taxa pro řaditelé za oprávnění mistra zednického nebo kamenického nebo tesářského činí 48 zl., až nejsou-li číselně osvobozeni od skoušky dle § 6. ministerského nariadení ze dne 27. prosince 1893 (n. l. č. 195).

Z toho obnosu připadne po 15 zl. každému ze tří členů zkušební komise a 3 zl. úřednímu služební.

Jestliže řaditel sprováděl byl theoretické části skoušky, pod číselm 2., § 2. téhož § 3., vztahem § 4. ověru téhož ministerského nariadení vyžadované,

zkoušební taxa činí 32 zl., z kteréhož obnosu případně každému členu komise 10 zl. a úřednímu sluhovi 2 zl.

Jestliže ředitel správců byl zároveň školníkem, pod č. 1. a 2., § 2 vztáhne § 3., vztáhne § 4. dočasněho ministerského nařízení vyžadované, zkoušební taxa činí 14 zl., z kteréhožto obnosu případně každému členu komise 5 zl. a úřednímu sluhovi 1 zl.

§ 3.

Zkoušební taxa pro ředitele za uprávnění studijního místa činí 10 zl., z kteréhožto obnosu každému členu zkoušební komise případně 5 zl. a úřednímu sluhovi 1 zl.

§ 4.

Zkoušební ředitelé, kteří na základě § 16., č. 1. ministerského nařízení ze dne 27. prosince 1893 (s. F. č. 193) spolu se školníkem místra stavitebského nebo zednického čištěj vykonají zkoušku pro řízení místra kamenického nebo tesárenského nebo státního, povinni jsou zaplatiti zkoušebnou taxa, napsotí předpisu prvního odstavce §§ 1. a 2. tohoto nařízení o 15 zl., napsotí předpisu druhého odstavce §§ 1. a 2. tohoto nařízení o 10 zl. a napsotí předpisu třetího odstavce §§ 1. a 2. a § 3. tohoto nařízení o 5 zl. vyřícenou. Zřícení toto nastoupí pro každou ze řízení dále řízených.

Ta částka, o kterou zkoušební taxa dle předcházejícího ustanovení jest zvýšena, případně ocesna živnostenského místra, jímž zkoušební komise musela býti seřícena. Musí-li zkoušební komise seřícena býti o více živnostenských místrů, částka ovcsa dotčená případně jin rozdělena býti.

§ 5.

Zkoušební ředitelé, kteří na základě § 16., čísla 2. ministerského nařízení ze dne 27. prosince 1893 (s. F. č. 193) spolu se školníkem pro řízení místra tesárenského čištěj vykonají také zkoušku pro místra státního, povinni jsou zaplatiti zkoušebnou taxa napsotí předpisu § 2. o 5 zl. vyřícenou.

Těchto 5 zl. připadne oznamu místra státního školství, jiná školní komise byla oslovena.

§ 6.

Žadatelé na oprávnění místra státního školství, kteří podle § 13. ministerského nařízení ze dne 27. prosince 1893 (z. č. č. 190) zkoušku a theoretické školení, t. j. se přednáškami uvedených v § 1., č. 2. právě dotčeného nařízení, vykonati chtějí v některé dřívější době, povinni jsou napraviti za tuto theoretickou část taxu školného 21 zl. a za pozdější část zkoušky, k číslům 1. a 3. dotčeného školního řádu náležející se vztahující, školného taxu 42 zl.

Ze školného taxy 21 zl. připadne kabiněmu Hlavní komise 5 zl. a úřednímu sluhovi 1 zl.; ze školného taxy 42 zl. připadne kabiněmu Hlavní komise 10 zl. a úřednímu sluhovi 2 zl.

§ 7.

Žadatelé, kteří opakují zkoušku dle § 13. ministerského nařízení ze dne 27. prosince 1893 (z. č. č. 190), nebo kteří se znova zkoušce podrobí dle § 15. téhož nařízení, povinni jsou znova napraviti školného taxu dle předcházejících ustanovení náležitou. Žadatelé, kteří následkem přerušeni zkoušky, nastalého dle § 8., odstavce 6. právě dotčeného nařízení, znova podrobí se zkoušce, povinni jsou znova napraviti část školného taxy, připadající dle dotčených předpisů na ocenění díl zkoušky, který jest opakovati.

§ 8.

Žadatelé na koncesi k stavebním živnostem, kteří na vysokých školách technických nabylí diplomu z prosmatka stavitelství nebo z inženýrského stavitelství a následkem toho dle § 6. ministerského nařízení ze dne 27. prosince 1893 (z. č. č. 190) správně jsou zkoušky v její celosti, nejsou povinni napraviti školného taxu.

§ 9.

Nařízení toto nabývá moci dnem vyhlášením.

Bacquehem v. r.

Wurmbrand v. r.

Madeyski v. r.

58.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 30. dubna 1894,

jež se týče periodického konání zkoušek dle § 9. zákona ze dne 26. prosince 1893 f. z., č. 193, předepsaných pro žadatele za koncesi k některé stavební živnosti.

U provedení § 9. zákona, daného dne 26. prosince 1893 (f. z. č. 193) a § 10. ministerského nařízení ze dne 27. prosince 1893 (f. z. č. 195) ustanovují se lhůty k výkonu zkoušek předepsaných pro žadatele za koncesi k některé živnosti stavební tím způsobem, že zkoušky pro mistry vednické, kamenické, tesalické a státního konání se mají v místech října, listopadu a prosince každého roku, zkoušky pak pro stavitele v měsících ledna, února a března roku následujícího.

Kandidáti mají tedy své žádosti za přípuštění k dotčeným zkouškám za připojení předepsaných dokladů nejdříve do konce července, pokud se týče do konce října každého roku v oběhého místodržitelství podati.

Což se uvádí u obecnou znalost.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

59.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 11. května 1894,

jež se týče zvýšení poplatku ošetrovacího ve všeobecné veřejné nemocnici v Uh. Hradišti.

Ve srovnání s moc. výborem zemským stanovena byl poplatek ošetrovací ve všeobecné veřejné nemocnici v Uh. Hradišti obnosem 80 kr. za osobu a den.

Což se uvádí u všeobecnou znalost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS
AND THE
PROPERTIES OF
NUCLEAR MATTER

PREPARED BY
THE COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS
AND THE
PROPERTIES OF
NUCLEAR MATTER

CHICAGO, ILLINOIS
1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

CHICAGO, ILLINOIS
1955

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XIII.

Vydána a recedována dne 15. června 1894.

60.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 18. května 1894.

Jež se týče ustanovení, že úřední jméno místní obce Hranic (německy Weiskirchen) nyní má německy „Mähr.-Weiskirchen.“

Vysoké c. k. ministerstvo vnitra sjednotilo se s c. k. ministerstvem práva a ministerstvem finanční ustanovilo výnosem ze dne 3. května 1894, č. 7115, k úřední místní obce Hranic, že úřední jméno této místní obce a tohoto místa německy nyní má „Mährisch-Weiskirchen.“

Češ se s obecnou změnou usádl s tím doložením, že, jak samo sebou se rozumí, týl německý název také „Mährische obci Hranic“ přeloží, kterážto tvoří část místa.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

61.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 28. května 1894, č. 18.272.

o tom, že Nejvyšší schváleno byla výběrní dávok, jež nepatří do kategorie přírůbků daňí, pak poplatku za přijetí do občanského svazku v několika obcích na Moravě.

Dle výnosu vysokého c. k. ministerstva vnitř. ze dne 23. května 1894, č. 12.596, náčn. Jeho cis. a král. Apostolského Velikánstva nejvyšším rozhodnutím daným dne 18. května 1894 nejzvlášťěji schválil usazení moravského zákona zenského, kterým povolano bylo, vybrání zvláštní poplatky a dávky, a sice:

A.

1. Městské obci Libavé vybrání poplatku od bezníků za ohledání dobytka a masa dobytka za porážku do místa přivedeného:

| | |
|---|---------|
| z 1 kusů skotu a z 1 koně přes 1 rok starého . . . | 30 kr., |
| z mladého kusu skotu, z 1 prasete, 1 telete neb ovce po . . . | 10 kr. |

2. Město Leštice vybrání poplatku za ohledání dobytka v ohnose 10 kr. z každého státní obchodníky do Leštic přivázaného a prodaného prasete.

3. Obec Líšeň (v okr. Val. Kloboučském) vybrání poplatku za ohledání dobytka a masa, a sice:

- a) z každého kusu dobytka bez rozdílů stáří na trh dohnaného, pak ze skopů i na více kusů za jedno ohledání 5 kr.
- b) za ohledání dobytka poráženého v jatcích v místě určeném:
- | | |
|--|--------|
| z jednoho kusu skotu | 20 kr. |
| z jednoho skopa, telete aneb prasete | 10 kr. |
| z jednoho kůzlete | 5 kr. |

4. Městské obci Brodovské vybrání poplatků za ohledání dovezeného masa:

| | |
|---|--------|
| za celého vola, býka, krávu | 1 zl. |
| za $\frac{1}{4}$ vola, býka, krávy | 25 kr. |
| za mladé dobytce, mladého býka, mladého vola aneb jalovce | 60 kr. |

| | |
|---|--------|
| za $\frac{1}{2}$ mladého dobytčete, mladého býka, mladého vola aneb jalovice | 15 kr. |
| za tříleté prasce výše 60 kg. | 60 kr. |
| za polovici takového prasete | 30 kr. |
| za prasce pod 60 kg. | 40 kr. |
| za polovici takového prasete | 20 kr. |
| za tele | 30 kr. |
| za půl teleta | 15 kr. |
| za ovci neb koza | 20 kr. |
| za polovici ovce neb kozy | 10 kr. |
| za kůle aneb sole | 5 kr. |
| za 1 kg. masa v masním množství než výše naznačeno | 1 kr. |

5. Město Třebíč vybírá následujících poplatků na vrcholácké obhledání dohnaného na tři dobytka:

| | |
|--|--------|
| z jednoho koně aneb hříběte | 10 kr. |
| z jednoho kusu skota bez roodila | 10 kr. |
| z jednoho kusu užpaného dobytka | 6 kr. |
| z jednoho selete, z kozy a ovce | 2 kr. |

6. Obec Skluzov-Hukvaldům (v okrese Hlavenčském) má do konce roku 1896 vybíráti poplatků na obhledání každého od besedky do veřejných jatek dopraveného kusu dobytka, a sice:

| | |
|--|--------|
| z jednoho vola, býka, krávy a vřetě jalovice | 25 kr. |
| z jednoho každého kusu jatek dobytka bez roodila | 10 kr. |

7. Městské obci Mor. Ostravě povoleno na vybíráti poplatku 1 zl. na obhledání každého na porážku na účelem jeho vysokého přivedeného koně.

8. Obec Přívouz (v okr. Mor. Ostravském) vybíráti poplatku na obhledání dobytka, a sice:

| | |
|--------------------------------|--------|
| z jednoho kusu skota | 50 kr. |
| z jednoho prasete | 30 kr. |

9. Město Bystřici pod Hostjancem vybíráti poplatků na obhledání dobytka a

| | |
|---|--------|
| masa z každého vola, krávy, býka a jalovice | 25 kr. |
| z každého teleta, pak prasete přes 20 kg. | 20 kr. |
| z každé ovce, kozy, pak prasete pod 20 kg. | 10 kr. |
| z každého jehněte a kůlete | 5 kr. |

Za porážkový dobytek po případě za maso mají se dříve uvedené poplatky v plněním výše vybíráti.

10. Městské obci Mor. Ostravě vybírání poplatků za oblédání poroseného do telecího masa na další prodej přivezeného dobytka, a sice:

| | |
|--|--------------|
| z jednoho kusu rohatého dobytka | 1 sl. 20 kr. |
| z jednoho prasete | 50 kr. |
| z jednoho telece | 40 kr. |
| z jedné ovce neb kozy | 25 kr. |
| za dobytek roztroušený dle váhy za 1 kg. | 1 kr. |

11. Iraseltické obci Boskovické at do konce roku 1896 vybírání poplatku za oblédání dobytka a masa:

| | |
|---|--------|
| z každého vola, býka nebo krávy | 1 sl. |
| z každého kusu mladého dobytka (mladého býka, mladého vola neb jalovice). | 30 kr. |
| z každého telece, ovce neb kozy | 10 kr. |

12. Obci Ostrova (v okr. Blazensském) vybírání poplatku za oblédání dobytka a masa, a sice:

| | |
|---|--------|
| I. Z každé krávy | 30 kr. |
| z každé jalovice | 20 kr. |
| z každého prasete, telece, kozy | 10 kr. |

II. Za oblédání masa:

| | |
|----------------------------------|--------|
| z celého kusu skotu | 30 kr. |
| z polovice kusu skotu | 15 kr. |
| ze čtvrtiny kusu skotu | 10 kr. |

Za oblédání ostatních druhů masa:

| | |
|-----------------------|--------|
| za celý kus | 10 kr. |
| za polovicí | 5 kr. |
| za čtvrtinu | 3 kr. |

13. Městu Pohorčevicím za oblédání masa odjinud přivezeného vybírání následujících poplatků:

| | |
|---|--------|
| z jednoho kusu skotu přes 1 $\frac{1}{4}$ r. starého | 50 kr. |
| z jednoho kusu mladého dobytka od 6 měsíců až do 1 $\frac{1}{4}$ r. | 50 kr. |
| z telece od venesa | 20 kr. |
| z jednoho prasete přes 100 kg. | 50 kr. |
| z jednoho prasete pod 100 kg. | 30 kr. |
| z jedné ovce aneb kozy | 20 kr. |
| z masa v menším množství za 1 kg. | 1 kr. |

14. Obci Velkému Týnci (v okr. Olomouckém) vybírání poplatku za oblédání dobytka a masa:

| | |
|---|--------|
| z každého kusu skotu přes rok starého | 20 kr. |
| z každého telece, skopa, kozy a prasete | 10 kr. |
| z každého křálece | 5 kr. |

15. Miestské obce Faluzsko vybírajú za ohľadní dobytka a masa:

- a) za ohľadní v miestě samém porazeného dobytka:
- | | |
|---|--------|
| z jedného kusu hovädého dobytka | 80 kr. |
| z jedného kusu hovädého dobytka do 1 roku | 50 kr. |
| z jedného praseta | 50 kr. |
| z jedného teleta | 30 kr. |
| z jedného skopa aneb kozy | 15 kr. |

- b) za ohľadní masa odřinod živoběžného:
- | | |
|--|--------|
| za celý kus hovädého dobytka 1 st. | 20 kr. |
| za celý kus hovädého dobytka do jedného roku | 75 kr. |
| za celé prase | 75 kr. |
| za celé tele | 45 kr. |
| za celou ovci aneb kozu | 25 kr. |
| za maso v menším množství bez rozdílu jakosti z 1 kg. | 1 kr. |

16. Obec Čáslava Bohdálkova (v okr. Šumperkém) vybírajú poplatku za ohľadní dobytka a masa:

- a) za vola, býka, krávu a jalovici plus rok starou za každý kus 40 kr.
 b) za tele, ovci, berana, kozu, koala, skopa a prase bez rozdílu za kus 20 kr.
 c) za šestvé maso dobytka a pol. a) a b) živoběžného bez kve a vnitřností za 100 kg. 40 kr.

17. Obec Opatovec (okresu Uherského) vybírajú poplatku za ohľadní dobytka a masa při porážce:

- | | |
|---|--------|
| za každý kus hovädého dobytka | 20 kr. |
| za každý kus drobného dobytka | 15 kr. |
| za ohľadní dobytka za příděnou vyhotovení dobytčého masa za kus | 10 kr. |

18. Město Stará Město s koloniemi vybírajú poplatků za ohľadní dobytka a masa:

I. Za každý kus hovädého dobytka, který za skladež sákoných předpisů při dovozu jeho a vývoz ohledán a z toho dobytčí maso vyhotoven býti musí:

1. z každého kusu hovädého dobytka (býk, vůl, kráva, tele výše 6 měsíců) 20 kr.
2. z každého prasete, kozy, ovce a teleta do 6 měsíců 5 kr.

II. Při porážce:

1. z každého porazeného kusu hovädého dobytka (býk, vůl, kráva, tele výše 6 měsíců) 30 kr.
2. z každého prasete 10 kr.
3. z každého teleta do 6 měsíců 5 kr.

4. z každého jehněte a kůže 3 kr.

Nuzné porážky, pak porážky a zabíjačky telat, prasat a koz u svazkom-
néh nepedčbníh poplatkům.

III. Za maso na prodej přivozené

do 20 kg. 10 kr.

přes 20 kg. 30 kr.

19. Městské obci Olomoucké vybírání poplatků za ohledání dobytka a masa,
a šec:

1. Za ohledání dobytka v městě samém poselstvem a každého kusu hovzího
dobytka (byk, vůl, kráva aneb jalovice) 20 kr.

a každého kusu drobného dobytka (telata, ovce, prasata, kozy) 10 kr.

2. Za ohledání masa odjinud přivozeného:

ze $\frac{1}{2}$ hovzího masa 20 kr.

ze $\frac{1}{4}$ " " 15 kr.

ze $\frac{1}{3}$ " " 10 kr.

ze $\frac{1}{4}$ " " 5 kr.

a jednoho kusu drobného dobytka (tele, ovce, prase
aneb koza) 10 kr.

a $\frac{1}{2}$ kusu drobného dobytka aneb z jejich menších částí 5 kr.

20. Obec Moč. Libišín (v okr. Uherském) vybírání poplatků za ohledání
dobytka a masa

a jednoho kusu hovzího dobytka plus 2 roky . . . 20 kr.

a jednoho kusu mladého hovzího dobytka do 2 roky 10 kr.

a ovce aneb kozy 10 kr.

a jednoho prasce 10 kr.

a jednoho kůže aneb sekce 5 kr.

za maso do 15 kg. 10 kr.

za maso přes 15 kg. 20 kr.

21. Obec Kosteků (v okr. Plzeňském) za ohledání porážkového dobytka
vybírání poplatků

a každého kusu hovzího dobytka 20 kr.

a každého prasce, telce 10 kr.

do konce roku 1896.

22. Městské obci Prostějovské vybírání poplatků za ohledání dobytka a
masa, a šec:

a jednoho kusu vyzrálého hovzího dobytka 50 kr.

a mladého hovzího dobytka, pokud má ještě mléčné
rasy za kus 25 kr.

a jednoho telce 10 kr.

| | |
|---|---------|
| z jednoho prasete | 10 kr. |
| z ovce neb kozy | 5 kr. |
| z jednoho koně | 50 kr. |
| za maso na trh přivezené | |
| z štertiny kusa hovězího dobytka | 12½ kr. |
| z jednoho prasete | 10 kr. |
| z jiné ovce neb kozy | 5 kr. |
| ze šelvy na trh dovezeného telete | 10 kr. |

23. Město Holice vybírání poplatky za obléhání dobytka a masa: při pozátkovém dobytku a jednoho kusa hovězího dobytka (vůl, býk, kráva) 50 kr.
 z jednoho kusa mláděho hovězího dobytka (mládý býk, mládý vůl, jalovice) 30 kr.
 z jednoho telete, z ovce, kozy a selvy 20 kr.
 z jednoho prasete vůbec 30 kr.

Za obléhání pozátkového dobytka bez rozdílu jeho druhu mimo hodinu na obléhání ustanovenou:

| | |
|---|-------------|
| za každou hodinu ve dne | 20 kr. |
| za každou hodinu v noci | 1 zl. — kr. |
| za obléhání syrového, odjízdní přivezeného masa z 1 kg. | 1 kr. |

Za obléhání dobytka na prodej do jiných obcí vypracovaného a za vyhotovení dobytčího masa 10 kr.

Pakli by kdo porážku satajoval aneb opomenul ohlášení, že přivezl syrové maso, popadne pokutě se vůli čtyřnáctiobného příslušného poplatkového obvodu.

24. Politické obci Velkého Bězanova, skládající se z usedl. Velkého a Malého Bězanova, Bradlova a Jeslova (v okr. Jihlavském) vybírání poplatků za obléhání dobytka a masa od usedlých tam bezúklé a každého kusa hovězího dobytka přes 1 rok starého a od sích poráženého 20 kr.
 z každého kusa drobného dobytka bez rozdílu, ať je to tele, prasec neb jakýkoli jiný druh drobného dobytka 10 kr.

25. Obec Mělník, skládající se z Mělníka a části osady Pustiny (v okresu Velko-Mezitříbském) vybírání poplatky za obléhání dobytka a masa od tuzemských bezúklé a jiných osad, které se porážkou hovězího dobytka a rozprodáním jeho masa zaměstávají, a sice:

| | |
|--|--------|
| z každého od sích poráženého kusa hovězího dobytka | 20 kr. |
| z každého prasete | 15 kr. |
| z každého šelvy, telete, kozy | 10 kr. |

23. Městské obci Mikulovské vyhlášení poplatků za ohledání dobytka a masa a masa:

I. Za ohledání dobytka a masa v městských jatcích porážecího:

| | |
|--|--------------|
| 1. z jednoho vola, krávy, býka, koně a telea přes 3 měsíce starého | 1 ul. 50 kr. |
| 2. z telea do 3 měsíců | 50 kr. |
| 3. z prasat přes 30 kg. za kus | 40 kr. |
| 4. z prasat pod 30 kg. za kus | 40 kr. |
| 5. z ovce a kozy za kus | 25 kr. |
| 6. z jehnět, selát, křálek za kus | 10 kr. |

Pakli se porážka děje v jatcích mimo hodiny na ohledání ustanovené, má se za ohledání mimo uvedené poplatky zapraviti ještě zvíředkání poplatků za masa 50 kr.

II. Za veterinářské ohledání masa odjízdné přivozceho.

| | |
|--|-------------------|
| 1. za celého vola, krávu, býka, koně, pak tele přes 3 měsíce starý | 1 ul. 50 kr. |
| 2. za čtvrtinu těchto zvířat | 40 kr. |
| 3. za jedno tele | 50 kr. |
| 4. za $\frac{1}{2}$ telea | 35 kr. |
| 5. za prase přes 30 kg. | 40 kr. |
| 6. za prase pod 30 kg. | 40 kr. |
| 7. za $\frac{1}{3}$ prasata | 30 kr. |
| | po případě 20 kr. |
| 8. za ovce aneb kozy za kus | 25 kr. |
| 9. z masa v menším množství za 1 kg. | 1 kr. |

III. Za ohledání dobytka na trhu dobytčím:

| | |
|--|--------|
| 1. za vola, krávu, býka a tele přes 3 měsíce | 30 kr. |
| 2. za koně | 50 kr. |
| 3. za prase, tele, ovce aneb kozy | 5 kr. |
| 4. za selce, křáky, jehně | 2 kr. |

IV. Za ohledání dobytka mimo dobytčí trh a po případě za vyhotovení dobytčího masu:

| | |
|--|--------|
| 1. za vola, býka, krávu, koně za kus | 50 kr. |
| 2. za telata, prasata, ovce, kozy do 5 kusů za kus | 10 kr. |
| 3. taktéž přes 5 kusů a kusů | 5 kr. |
| 4. za jehně, křáky aneb selce | 5 kr. |

24. Městské obci Mikulovské vyhlášení následujících poplatků za ohledání dobytka a masa.

I. Za veterinárního ohledání odjizd příbuzného po případě mimo jatek poraženého dobytka:

1. za celého vola, krávu, býka, koně a tele přes 2 měsíce staré 1 sl, 50 kr.
2. za $\frac{1}{4}$ těchto zvířat 40 kr.
3. za 1 tele 50 kr.
4. za $\frac{1}{2}$ tele 25 kr.
5. za prasce přes 30 kg. 60 kr.
6. za prasce pod 30 kg. 30 kr.
7. za $\frac{1}{2}$ prasce 30 kr.
po případě 20 kr.
8. za ovce a kozy 25 kr.
9. za maso v množství menším než 1 kg. 1 kr.

II. Za ohledání dobytka mimo dobytčí trh a po případě za vyhotovení dobytčího pasu:

1. za vola, býka, krávu, koně a každého kusu 50 kr.
2. až do pěti kusů telat, ovce, prasat, koz za kus 10 kr.
3. přes 5 kusů a každého kusu 5 kr.
4. za jehně, kůzle, selce 5 kr.

III. Jelikož dříve uvedené sazby nabude platnosti, až budou otevřeny jatky, které se mají stavěti, povolují se do té doby, než se jatky otevrou, poplatky za ohledání dobytka mimo dobytčí trh po případě za vyhotovení dobytčího pasu:

1. z vola, býka, krávy, koně a každého kusu 50 kr.
2. z každého tele, ovce, prasce, kozy 10 kr.
3. z každého jehně, kůzle, selce 5 kr.

28. Obec Drachovská vybírání poplatku za ohledání dobytka a masa, 1 sliv:

I. Od feničků a hostinských Drachovských

1. z každého tele do 1 roku 10 kr.
2. z každého kusu hovězího dobytka přes 1 rok 20 kr.
3. z každé ovce, kozy, prasce 10 kr.
4. z každého kůzle a selce 5 kr.

II. Za veterinárního ohledání masa odjizd příbuzného:

1. za celý kus hovězího dobytka 1 sl.
2. za půl kusu 50 kr.
3. za čtvrt kusu 25 kr.
4. za celý prasce, kozu, tele a ovce 50 kr.

29. Obec Kladecká (v okrese Jeseník) do konce roku 1900 vybírání poplatku za ohledání dobytka a masa, a sliv:

| | |
|---|--------|
| z každého kusu hovädzieho dobytku plus 2 roky . . . | 40 kr. |
| z každého kusu hovädzieho dobytku plus 1 do 2 rokov | 30 kr. |
| z každého kusu úspaného dobytku plus 30 kg. . . | 25 kr. |
| z každého kusu telete, kazy, ovce a ovce do 30 kg. | 20 kr. |
| z každého kusu kňažky a jahnky | 5 kr. |

a masa odjrad pľaveleného

| | |
|---------------------|--------|
| do 10 kg. | 10 kr. |
| do 40 kg. | 20 kr. |
| do 60 kg. | 30 kr. |
| plus 60 kg. | 40 kr. |

30. Miestke obce Kroměřížské vybírají následujícího poplatku za obilniné mrtvol:

| | |
|------------------------|--------|
| v I. třídě | 1 sl. |
| v II. třídě | 70 kr. |
| v III. třídě | 40 kr. |

Za spolupůsobení úředního lékaře aneb jeho náhrada při dopravě mrtvol poplatek

5 sl.

při vykopávání mrtvol

10 sl.

při přepravě lidových mrtvol z Kroměřížské lidovsko-náboženské obce do Kroměříže

| | |
|-------------------------------|-------|
| v I. třídě poplatek | 5 sl. |
| v II. „ „ | 3 sl. |
| v III. „ „ | 1 sl. |

31. Obec Janovice (v okr. Rymařovském) vybírají všeobecné daně ze psů ve výši 1 sl. z každého psa ročně bez výjimky.

32. Obec Staré Vsi (v okr. Rymařovském) vybírají daně ze psů v obnosu 1 sl. ročně z každého psa bez výjimky.

33. Město Hodonín dále vybírají daně ze psů a sice 1 sl. ročně z každého psa bez rozdílů do konce roku 1903.

Obyvatelé psak jsou od této daně osvobozeni.

34. Město Pohořelice vybírají poplatku ze psů, kteří v obvodu města Pohořelice chováni jsou, výjma psy na běžící chovné ku střebení dozrá, a sice:

1. ze psů plemena Bernhardského, Newfoundlandského, a tarabů (dogg), bul-doků a vlkodavů ročně

5 sl., pak

2. z každého psa jiného plemena 2 zl. ročně.

35. Obec Paskova vybírání daní ze psů, a sice v obzoru 1 zl. z každého svobodně běhajícího psa do konce roku 1893.

B.

Vybírání šimlovního krojcaru z nájemného:

36. Městské obci Lipanů do konce r. 1898 vybírání přírůdky 5 krojcarů na každý státek z úředně upraveného nájemného jakožto zvýšení šimlovního krojcaru, jež Nejvyšším schválením šimlovního usnesení ze dne 31. října 1889 již povolán byl.

37. Město Třebíči do konce roku 1898 další vybírání přírůdky 4 krojcarů na každý státek z úředně upraveného nájemného, která Nejvyšším schválením šimlovního usnesení ze dne 31. října 1889 do konce roku 1893 povolána byla, a sice s doplňkem, že se tato přírůčka vztahovati má též na šimlování souz otcích místností, kterých držitelé domů sami používají.

38. Město Fulneku až do konce roku 1898 další vybírání přírůdky schválením usnesením šimlovním ze dne 5. října 1888 až do konce roku 1893 jemu povolán, až do 3 krojcarů na každý státek úředně upraveného nájemného po případě souz nájemného otcích bytů, ježti užívají vlastníci domů, ze všech budov ležících v obvodu města Fulneku a podléhajících daní z nájemného. Vše přírůdky v mezích dříve zmíněných budí každý rok usnesením obecním ustanovena.

C.

Vybírání poplatku za přijetí do občanstva českého:

39. Obec Krobčebín (v okr. Mohelnickém) v obzoru 10 zl. až 50 zl.

40. Obec Arnoltice (v okr. Rýmskokobylském) v obzoru 20 zl.

D.

41. Městské obci Starého Města vybírání poplatku 2 zl. z každého hektaru vinn, které si soukromníci pro svou vlastní potřebu do Starého Města a do domů k němu přistavěných do téh samého námežského dvora (Schlüsselhofu) č. 21. až 23., čítá to obec Hájmarlova přivádějí, do roku 1896 s podmínkou, že se vybírání toto nebude čítí při přívodu.

42. Městské obci Šumperk, která povoleno bylo schváleným usnesením sněmovny ze dne 7. dubna 1892 vybírat poplatek 2 zl. z každého hektoltru vína, jež si soukroměděl pro svou vlastní potřebu opatřují, dále vybírání tohoto poplatku až do 1. srpna 1897 s podmínkou, že se vybírání toto nebude dít při plívání.

Poplatky z vína v Starém Městě a v Šumperku uznají před prohlášením dotyčného Nejvyššího schválení vybírat, pokud se třeba dále vybíraty býti.

Což se uvádí a obecnou známost.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boeden v. r.

62.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 29. května 1894,

v příčině odlučení obcí, které dle obecního zákonná ze dne 17. března 1849 a jinych v jedné místní obec spojeny byly, a jich zřízení jakožto samostatné obce místní.

Jako c. k. apolitošské Velikostel ražilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. dubna 1894 nejmluvivěji schválilo usnesení moravského sněmu ze dne 18. ledna 1894, pokud ním povoleno bylo odlučení osad Zahradky a Častošicemi, Jedova, Otratic, Křešova a Helfmanice z dosavadního svazku obecního a jich zřízení jakožto samostatné obce místní.

Na základě tohoto Nejvyššího rozhodnutí a uvedeného zemského zákona vylučují se obce Náměst, Zahradka, Častošice, Jedov, Otratic v politickém okrese Třebíčském,

Budostín, Křešova, Zahraditě v politickém okrese Velko-Moravském-kanálské obce Bouchovany, Helfmanice v politickém okrese Mor.-Krumlovském a jich dosavadního svazku i budtež obce

Náměst, Jedov, Otratic, Křešova, Bouchovany a Helfmanice každá pro sebe a

Budostín se Zahraditě, pak Zahradka a Častošicemi společně, poslední dvě pod jménem Zahradka, sdruženy jakožto samostatné politické obce místní.

Oblíbené těchto obcí budí ušitá článek IV., V. a VI. zákona ze dne 18. ledna 1907, z. z. č. 6., jakž i ustanovení mezi v. k. místodržitelstvem a zemským výborem sjednané instrukce ze dne 5. srpna 1907, z. z. č. 21., jež se týče rozdělení společného jmění a statků a společných břemen.

Což se tímto k všeobecné záležitosti uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boeden v. r.



Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Čísťka XIV.

Vydána a rozobírána dne 1. září 1894.

63.

Zákon

daný dne 16. června 1894,

kterým vydává se stavební řád pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. města Jihlavu a Znojmo a pro jejich města předměstská.

S přiblížením zemského sněmu Něho markrabství Moravského vidí se Ji pro hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pak král. města Jihlava a Znojmo a pro jejich města předměstská vydati přípojný řád stavební a nahraditi takto:

Článek I.

Přípojný stavební řád nabude platnosti za 90 dní po tom dni, kterého bude vyhlášen, a touto dobou počne platnost stavební řád pro markrabství

Možavské, daný den 20. prosince 1869, ž. l. n. z. z r. 1870, ohledně obecních úhrad jmenovaných měst a míst předměstských.

Článek II.

Které obce máti srah šesti jejich za předměstská místa hlavního zemského města Brna, potažno král. hlavního města Olomouce a král. měst Jihlavy a Znojma považování a k nim tudíž předpisy tohoto stavebního řádu vztahování býti mají, to ustanoveno bude cestou usilovací od politického úřadu zemského, až se provede vyjednávání mezi obecními zastupitelstvy jmenovaných měst a dotýkajících obcí městských a až se o věci stane dohodnutí se zemským výborem.

Článek III.

Práva, která v připojení stavebním řádu vyhrazena jsou obecním výborem, vykonává v král. hlavním městě Olomouci a v král. městě Jihlavě sbor městských úřadů (Stadterordneten-Collegium).

Článek IV.

Němž ministři vnitra jest uloženo, aby zákon tento provedl.

Ve Vídni, dne 16. června 1864.

František Josef m. p.

Racquehem m. p.

Číslo I.

Ustanovení o plánech polochovejích.

§ 1.

Zdělání plánů polochovejích.

Pro budovy nyní již a pro stavby budoucí v městech a obcích městských, potažno městech úst, pro které platnost má tento řád stavební, budíci odlišný plány polochovejí, v které pojmovati se mají všechna tam jsoucí náležitá, třidy a ulice, stoky (kanály) a potrubí i jejich srah (úroveň, výška nad hladinou mořskou), pak velikost parcely pozemkové a stavební i s budovami na nich vystavenými, konečně též hranice záplavné (inundační) a nejvyšší výšky vody, které na některých neobyčejných bodech byly pozorovány.

§ 2.

Regulování tříd a ulic.

Do těchto polohových plánů budíž vřesleno veškeré regulování, které se právě provádí a které v době nejbližší přití se zamýšlí.

Při tom, jakož i při všem regulování podléhajícím budíž vždy k poměrnému mírnému zúžení a dokonale vyhověno potřebám uličným, bezpečnosti a snadnosti chůze a vozy, polohování v příčině okraňování a stavěbního poručje dotyčných míst, jakož i jejich předchozích míst do tohoto stavěbního řádu pojetých, konstaté vzájemného vhodného spojení těchto míst s místy sousedními.

Upravují-li se třídy a ulice již stávající, budíž jim určena šířka nikoli menší než 15 m, při kruzích ulicích pobohých a příčných alespoň 12 m.

Zakládá-li se nová řada ulic, potakno řada místa, budíž hlavním třídám určena šířka alespoň 30 m, křížovým ulicím vedlejším alespoň 16 m a křížovým ulicím vedlejším a příčným alespoň 12 m.

§ 3.

Měřítko polohových plánů.

Polohové plány zvláštní budíž v měřítku 1:500. Spůsob, jakým polohové plány se mají zvláštní a kterými doklady opatřit, ustanoven bude zvláštním nařízením.

§ 4.

Komu a jakým způsobem náleží zvláštní plány polohové.

Zvláštní těchto polohových plánů náleží na obec, již se týká.

Nejdříve na pět let ode dne platnosti tohoto řádu stavěbního náleží, plány ty po čtyři třídy veřejně vyložití, le se tak stane, úroveň vyhlášení, a potom i s náležitostí, které musí od úřadůvků proti nim byly podány, a s jednáním v příčině těchto námitok konaným, občanským výborem předložití, aby tento s nich se usnesl.

Dotýkají-li se polohové — potakno regulovací plány několika sousedních obcí, pro které tento řád stavěbní má platnost, mají tyto obce v příčině zvláštní jich společně předložití.

Potvrzení polohových plánů, jakož i rozhodnutí všech nesoudů a sporů, které by v příčině jich zvláštní vznikly mezi jednotlivými obcemi, ustanoveno jest

zemského výboru ve shodě s politickým úřadem zemským, kterýmto úřadem jest zřídleno, zaříditi v případě potřeby vyložení na místě země.

K tomu konci budí zemskému výboru každý pololetní plán podán ve dvou stejných výkresech, z kterých výkres potvrzený obcí se navrží, druhý však z zemského výboru se ponechá.

Schválené pololetní plány zůstávají v obecní kanceláři napobídat vyloženy, i jest úřadníkům, jakož i osobám ku provádění staveb po nároku oprávněným dovoleno, do nich nahlédnouti a je kopírovati.

§ 5.

Změny schválených plánů pololetních.

Takto schválené pololetní plány mají platnost oběma směry, polohy a ovahu (niveau) veřejných ulic a náměstí v nich stanovených, i nesmí při velkém podléhlém provádění státi se odchylka od toho, co v tomto trojím ohledu bylo stanoveno.

Kdyby tedy průběhem času na základě usnesení dotyčného obecního výboru uznávklo se, schválené pololetní plány v tomto trojím ohledu změnit anebo je rozšířit, mohlo by se tak státi jen způsobem v § 4. ustanoveným.

§ 6.

Rozhodování v jednotlivých případech podle pololetních plánů.

Nastane-li potřeba upravití šířky ulic (§§ 2, 13, 14—19), neb stoky a potrubí, a následkem toho také, kdykoli v jednotlivých případech nastane potřeba rozhodnutí o stavění stavební čáry, vyhrazeno jest dle § 128 příslušné usazení obecnímu výboru, při čemž ovšem četiti jest pololetního plánu ve směrech v § 5 platně uvolněných.

Bylo-li rozhodnuto, jak se má čára stavební stát v některém zvláštním případě, nelze tomu odporát pořádem práva.

§ 7.

Evidence pololetních plánů.

K tomu konci, aby pololetní plány v patrnosti byly udržovány, má stavební úřad dotyčné obce pobovati o to, by v nich počínaje ihned po provedení písemné vyznačeny byly veškeré nové stavy a přístavby, aneb byla-li budova některá zbořena neb jiné změna provedena.

O všech záležitostech, které takto se staly v polohových plánech, má starostní úřad obce křizem každého roku podati apríle dotyčného obecního výboru.

0440 II.

a) O rozdělení pozemku na stavební skupiny a na jednotlivá místa stavební.

§ 8.

K rozdělení pozemku na stavební skupiny a na jednotlivá místa stavební třeba vyvolati schválení.

K takovému rozdělení pozemku na stavební skupiny a na jednotlivá místa stavební, kterým se nazývá regulování neb rozdělení již jasných anebo založení nových částí městských neb vsí, musí vyměřeno býti schválení obecního výboru úřadu, nežli se podá žádost za povolení ku stavbě jednotlivých budov.

Pokud ta ještě není potvrzený polohový plán pro pozemek k rozdělení určený, třeba kromě toho, že projekty pro rozdělení pozemku na stavební skupiny byly schváleny, vymoci ještě potvrzení jich ze strany vrchního úřadu ve smyslu § 4.

Toto schválení netýče se však oněch projektů, dle kterých jedná se pouze o parcelování již schválené stavební skupiny na jednotlivá místa stavební.

§ 9.

Česko potřební k žádosti za schválení rozdělovacího plánu.

Ten, kdo za rozdělení žádá, jest povinen, předložit křizovní výřez, vlastnické jeho právo prokazující, a v uzavření, dle měřítka v § 31. ustanoveného uhlášeném polohopisném plánu nanesení, kterak rozdělení má býti vykonáno.

Tento plán, který ve dvou stejných výřezech třeba předložit, má obsahovati uzavřené míry objemu celého pozemku černé, a míry stavebních míst červené kotírované, počítané plochy a výřezem a šířkou v nanesených barvách (černé a červené), dále též stavební objekty, nalázející se snad na pozemku k rozdělení určeném, při čemž budli ulán desíradní jejich šedí, konečně pak tabulky pro počítání ploch, a síce:

1. o výměře cesty pozemku před rozdělením, a
2. o výměrných jednotlivých parcel, pak ploch pro třídy a ulice určených.

Tyto tabulky mohou, jedná-li se o větší území, též různé ku plánům být připeřeny.

Kdyby pozemnost k rozdělení určena skládala se z několika částek, ježto mají různé složky křižovní, buďtež tyto složky jak v plánu, tak i v tabulkách vyznačeny.

Kromě toho třeba ještě předložit zvrstvený, v náčrtku § 31. užitý plán zvrstvený, až nemohou-li stavové poměry již z plánu polehovaného dokonale být poznány.

§ 10.

Místní komise ku ukončení plánu rozdělovacího.

Ku ukončení plánu rozdělovacího nebo regulačního buďtež ve 14 dnech po předložení žádosti komisa místní komise, jež tvoří tři členové:

Ředitel komise od starobního úřadu ustanovený, vyslanec obecního zastupitelstva, lékař ve veřejné službě postavený a vyslanec městského úřadu statistického, anebo ten, kdo není obecního úřadu statistického, anebo od starobního úřadu vyslaný, jenž dle hládk živnostenského oprávněn jest ku provádění pozemních stavů.

Ku komisi buďtež pokračující příslušní: ten, kdo žádá za rozdělení pozemku, náhlatel projektu, všichni sousedé, ježž nějak rozdělení se týká, a v případě, že by pozemek k rozdělení určený ležel na blízku hranic některé cíli obce, též starosta obce této.

Činí-li se při komisi námítky, jež se vztahují ku právu soukromým, a žádá-li se za opravy nebo změny, buďtež k tomu hleděno, aby se stalo dohodnutí; toto dohodnutí pak, — aneb kdyby ho nebylo lze dosáti, — tedy žádanou opravu nebo změnu dlečno v plánu vyznačiti, o celém pak jednání komise zvrstvený protokol sepsati, který mají všickni účastníci podepsati.

§ 11.

Zkouška plánu rozdělovacího neb regulačního.

Při komisionální zkoušce plánu rozdělovacího neb regulačního buďtež k tomu přihlíženo:

1. Aby celé založení v náležitě spojení bylo uračeno se stárbami, jež jsoucími a s celými, ježto dle polehového plánu jsou projektovány;

2. aby stavební skupiny pokud jen možná měly pravidelnou a takovou podobu a rozlehlost, by na těch postaveny mohly býti budovy úžasná, vyhovující všem požadavkům v příčině světla a vzduchu;

3. aby navržené nové třídy a ulice založily se pokud možná v rovné čáře, aby pokud možná v pravém úhlu odbočovaly a aby pokud možná měly spád stejnorodý a mírný;

4. aby třídy a ulice založeny byly v čáře v § 2. určené;

5. aby kostely, školy a jiné veřejné budovy navrženy byly na příhodných místech a vždy mimo ulic zaplavených;

6. pamatovati jest na to, aby voda bez překážky mohla odtékati a aby při tom budován a jinakým uspořádáním nemohla škodu způsobiti; též aby stoky a srovnice se založily a lásky i mosty přes potoky a příkopy, pak takové úpravy se učinily, které chrání proti škodám vodním;

7. aby nové láhly města, potudno místa měla dostatek vody;

8. jde-li o rozdělení rozsáhlých skupin pozemků, budž v té míře, jak toho vyžadují závažnosti a jiné okolnosti veřejné, pamatováno na to, aby se ponechala dostatečně velká místa veřejná.

§ 12.

Vyhízení žádosti za rozdělení pozemku.

Jakmile rozdělovací plán od komise byl prozkoumán a od úřadu schválen potažmo potvrzen (§ 8), budž žádatel ve 14 dnech doručen potvrzený jeden výkres předloženého plánu a zároveň písemný výněr o tom, že rozdělení pozemku se schvaluje. Kdyby však žádátem schválení rozdělovacího plánu něco bylo na závadu, budž o tom žádatel rovněž písemně v kratší lhůtě upraven a učiněn důvodů, a kterých žádost se změní.

§ 13.

Vytýčení stavebních čar a svahů.

Aby se náležitě zabezpečily rozměry a směry, které ve schváleném rozdělení pozemku jsou předepsány pro nové třídy a ulice, mají se dříve, než se skutečně počne stavěti, čáry úhly a ulice, pak svah úředně vytýčiti, což vždy nejdříve v osmi dnech po tom, kdy za to bylo žádáno, ze strany stavebního úřadu budž salisito.

§ 14.

Jak dlouho trvá platnost povolení daného k rozdělení pozemku.

Povolení, které bylo dáno k rozdělení pozemku na místa stavební, pozbude platnosti, když v 5 letech počítaje ode dne, kterého povolení žadatel bylo doručeno, na rozdělených pozemcích nemůže se stavět. Kdyby však ne to škádl ten, kdo svůj pozemek chtěl rozdělit, může stavební úřad toto lhůtu prodloužit, však nikdy na dobu delší pěti let.

b) O zákazu stavby.

§ 15.

Uvalení stavebního zákazu na budovy.

Obecní výbor jest oprávněn, podle úředně stanoveného plánu polohového a až do doby, kdy plán tento bude změněn, na základě schválení, které od zemského výboru ve shodě s politickým úřadem zemským bylo uděleno, na již stávající budovy uvalit zákaz stavební, jestliže tyto budovy spadají do regulované čáry, a takové změny, jimiž by se regulovaná čára změnila nebo v nebezpečnosti uvedla, nejen tomu, kdo toho času jest vlastníkem, výběh i jeho nástupci v držení bez větší náhrady zapověditi.

Vydaný zákaz stavební hodí vlastníkovi dotyčné budovy doručěn a v úředních novinách zemských uveřejněn.

Při podobných již stávajících budovách nesmí býti učiněno, aby předešly se opravy k jejich zachování v dobrém stavu, ať jestliže tímto opatření něžho se uzná mí v zvažném útravu budovy dla její formy základní a výšky.

Stavební zákaz pozbývá platnosti:

- a) když polohový plán na příslušném stavebním místě se změnil, anebo
- b) projitím doby, když obec v desíti letech, počítaných ode dne, kterého stavební zákaz byl doručěn, nepodáje výhrady, učiněné ohledně regulování stavební čáry při místě stavebním.

c) O ustanovení stavební čáry a svahu (níveuu) pro větší nové stavby, přístavby a přestavby, jež se mají provésti při veřejné třídě neb ulici.

§ 16.

Žádost, aby úředně byla oznámena čára stavební a svah.

Hodlá-li se při veřejné třídě neb ulici provésti nová stavba, nebo taková přístavba neb přestavba, která zasahuje do pásu přízemního, nebo když se hodlá

při úřadě nebo úřadu zříditi obecna, než půln staroby, ještě nežli zakročí o povolání ke stavbě, žádati aby mu úřadaž byly oznámeny stavební čára a vrub, i má k tomu komisi polohopisný i vrubopisný plán, udělaný v měřítku dle § 51, ve dvou stejných výtiscích předložiti, zároveň pak prohláseti své vlastnické právo ke stavebnímu místu aneb to, že vlastník souhlasí.

§ 17.

Obsah polohopisného plánu.

V polohopisném plánu buďtež namaleny hranice čáry úřady nebo úřadu s obou stran, a to vždy v rozdílnosti, jež se uváděvá s okolnostmi místními, v částech místa již zastavěných ašepod ní k nejbližším ulicím; mimo to buďte v něm porovnané čáry, dílel jednotlivé nemovitosti, pak dírky, domovní díla, aneb jiné místní úkryy těchto nemovitostí; také buďte líčka úřady nebo úřadu, kolmo ku směru délkového měřenk, v těch místech kotami rytěna, kde se v ní stěží má polstátná úřada.

Pro délku úřady nebo úřadu, v polohopisném plánu uvedeno, buďtež namaleno vrub jak uprostřed úřady nebo úřadu, tak i na okrajkůu té strany, kde se má stavba provésti. Tento podílňý vrub má se vztahovati k rovinné porovnávaci a obsahovací vřetiny podstatné rozdíly výřky, pak polohu domovních práhů všech srazedních budov v polohopisném plánu uvedených, mimo to křesťka dva již stávající hlavní stoky uliční, a je-li o stavbu v obvodu záplaveném, též největší výřka vody.

§ 18.

Zkoušení a vyřizení žádosti na oznámení stavební čáry a vrubu.

Plány tyto a příslušná žádost zkoušeny buďtež na základě schválených plánů polohových nebo rozdílkových (§§ 5. a 12.). Až do té doby, kdy úřad polohové plány schválí, jakoli i když pozemek nebyl již před tím na stavební skupiny a stavební místa rozdělen, buďtež ve smyslu § 10. komisi komisíonální jednání k tomu komisi, aby stavební čára a vrub byl vyřetřen. Vyřizení stavež se nejdelší ve 14 dnech; kdyby však v některém zvláštním případě bylo třeba, stavební čára a vrub teprve ustanoviti, buďtež žádost vyřizena ve 4 týdnech.

Kdyby nebylo možno žádost v těchto lhůtách vyřetiti, buďtež plány toho žadatelé v týchž lhůtách písemně oznámeny.

Zároveň a písemným vyhlášením budí žadatel doručem jeden výkres podaných plánů, v němž se má vyměřiti správní stavební čára a upravený svah, vztahem k prvním bodům určený.

§ 19.

Zachování stavební čáry a svahu.

Úřední stanovencem čára stavební a svah, ježž vytyčeni od úřada stavebního se zachová ještě před upočetím stavby (§ 18), dle něho přímě zachováti, bez rozdílu při veškerých stavbách.

d) O postupování pozemků a náhradě za to.

§ 20.

O bezplatném postoupení půdy k založení tříd a náměstí při rozdělení pozemku na místa stavební.

Jestliže se dle §§ 8—14 rozdělí pozemky na místa stavební, povinen jest ten, kdo za rozdělení žádal, v době, kdy rozdělení počne ve skutek učiniti, postoupiti obci k základu její ulice a bez nárad takové část svého pozemku, který jest potřebí pro ulici, jeho parcelovaný majetek protínající, avšak jen nejvýše 20 metrů šířky mimo stanovencou čáru stavební.

Za těchto podmínek povinen jest ten, kdo za rozdělení žádal, postoupiti půdu až do největší šířky 20 m mimo stanovencou čáru stavební k tomu konci, aby se mohly rozšířiti již stávající nebo tříditi nová, parcelovaný pozemek chránícími námiti, nářteli nebo žlabě, třídě, t. j. takové třídě, které třeba založiti v šířce alespoň 25 m.

Rovněž tomu, kdo za rozdělení žádal, v případě, když podél hranice parcelovaného pozemku třída neb ulice v menší vzdálosti naznačená šířce nové má býti založena nebo takováto již stávající třída neb ulice rozšířena, náleží povinnost, bezplatně a bez nárad postoupiti potřebnou půdu, avšak jen až do polovice šířky nové třídě neb ulice a na nejvýš až do šířky 10 m po celé délce stavebních míst, třídou neb ulicí tou chráněných.

Uzná-li obec, že veřejné zájmy toho vynárají, aby taková nová třída neb ulice ihned anebo postupem času v celé své šířce veřejnému užívání byla odevzdána, má právo, druhou část pozemku nezastavěného, pokud jest ho potřebí, aby se cesta dle stanovencou čáry stavební mohla založiti, od dotýčných vlastníků

na přiměřenou náhradu zakoupiti; obec ale může prohlásiti náhradu útrat zakoupením vzájemných, avšak bez úroku, až by svým úmsem se zastarala stavební místa při zakoupení půdy, na těch, kdež o povolení ke stavbě budov žádá, v pozemku k dílce přiblíží jejich stavebních míst ke třídě, potudně ulici chráněnou, i má obec také právo prohlásiti, že povolení ke stavbě dílce bude jen pod podmínkou, když tato náhrada se zapraví.

Další dělení stavebních míst již jsoucích, kterým vzniklé nové třídy neb ulice, neprováděje se na parcelování v tomto smyslu.

Obec pak nařídí, aby dle postupu, jakým se pozemky zastavují, usílila, nebo jinak třeba k upravení nových ulic a hlavních stoky. Zejména jest obec také povinna, avšak sňaznou třída neb ulici osvětlovat, diábrdit, po případě natakantovat azeb, na spráech silnice, karnaným náhledem opatřené, upravit.

Byla-li při parcelování rozdílných stupia pozemků ve smyslu 3. odstavce § 11. část půdy určena pro veřejné účely, má půda, které jest k tomu potřebi kromě plochy dle 1. a 2. odstavce tohoto paragrafu bezplatně postoupené, obec za přiměřenou náhradu popustiti ten, kdo na rozdělání žádal.

§ 21.

Postoupení půdy za náhradu, když stavební čára ustupuje nebo vstupuje.

Když při nových stavbách, přístavbách neb přestavbách vznikne potřeba, podle stanovené čáry stavební ustoupiti za mezní čáry budovy již jsoucí azebo pozemku ještě nezastavěného, jest vlastník povinn, obci bez přitahu postoupiti onen dílec pozemku, o nějž musilo se ustoupiti za dotčenou mezní čáru. Pakli však podle stanovené stavební čáry nastane potřeba, aby stavba vystoupila z mezních čar pozemku stavebního, postoupí obec přívodi stavby část ulice k tomu potřebnou. V obou případech budí se toto postoupení díla přiměřeně náhrada.

§ 22.

Postoupení půdy a budov za náhradu, když se zřizují nové ulice.

Kdyby nějaký veřejný komuniace, bezpečnosti před ohněm azeb nějaký zdravotní potřeba toho žádaly, aby v obvodu obce zřizována byla nová ulice nebo třída, povinní jsou majitelé nemovitostí, jejich pozemkem tato třída neb ulice vedena býti má, obci za přiměřenou náhradu postoupiti k tomu potřebné parcely i s budovami, jsou-li jaké na nich zřizovny.

Za to má obec právo, na těch, kde při této nové zřízení třídy nebo ulici dříve prováděl nové stavby, přístavby neb přístavby, pak na majitelích budov při takové třídě neb ulici již jeoucích, z nichž každá je na třída neb ulici zřídití ohrna neb dvoře, lédati náhradu částí útrat, vzniklých zakoupením půdy uliční, kterážto část útrat ustanoviti se má dle výhod, obcí a poměrikům vznikajících, pak dle jednotné míry přiblíží k ulici obkročného; obec může též prohlásiti, že povolení ke stavbě dáno bude jen pod výhradou, když se zapraví tato část náhrady, a má se útrky nepočítají.

Při stanovění částí útrat, které má býti nahrazena, není se částí hodnota zakoupených budov sených, které se nacházejí na dotýkání částí ulice.

K posouzení toho, jaké výhody v každém jednotlivém případě ze zřízení nové třídy neb ulice vzniknou jak obci, tak i posazeníkům, pak vyměření oné části útrat za zakoupení uliční půdy, kterou nahraditi mají posazeníci při nové zřízení třídy, jest povolna sený výbor, janaž také náleží o to dbáti, aby podle zákona bylo se zachováno při stanovění hodnot, na jaké základe oná náhrada se má vyměřiti.

Proto jest obec povolna, v každém jednotlivém případě, kdy podstatou nahraditi část, výmoci schválení seného výboru.

§ 43.

Rízení vyvlastňovací a příslušný úřad.

V případech, kdy pozemek nepostupuje se zdarma, budíž předeším učiněna pokus, aby ti, kteří se týče, uzavřeli se o jeho výměru a cenu.

Kdyby nebylo lze v té příležitosti dojíti shody dobrovolné, rozhodne politický úřad sený podle těchto ustanovení a podle zákonů jinak pro vyvlastňování pozemků, zda-li a pokud nastal má vyvlastňovací majetku seného nebo půdy uliční. Kdyby pak i po vydání nálezu vyvlastňovacího nebylo možná dojíti dobrovolné shody o výši náhrady, budíž hodnota pozemku, o jehož postoupení jde, vyšetřena seným odhadem na přítomnosti těch, kteří se to týče.

Politickým úřadu senému jest vyhrázeno, také v případě sporu rozhodnouti o otázce bezplatného postoupení pozemku.

§ 24.

Úřad v řízení vyvlastňovacího pozemku.

Byla-li náhrada seným odhadem vyšetřena buď zaplácena neb o senou složena, nelze úřad v řízení, který prováděti se má na základě nálezu vyvlastňo-

vešho cestou politicko-administrativní jaké i uložení vyhovujícího pozemku zřízení ani odporem proti odhadu, počínám soudních instancí vedeným, ani tím, že by se nastoupila cesta práva civilního, která byla vyhrazena v příslušné míře na odhadu výšší, nežli jaká se vyšetřila odhadem soudním.

e) O zřízení stok (kanálů) uličních a stok pobočných.

§ 33.

Komn uliční zřízení stoky uliční. O příspěvcích ku zřízení těchto stok.

Hlavní stoky v nové zakládacích neb již jevních třídách a ulicích uliční měřící obci, ne nejmenší k tomu po právu soukromém jsou osoby zasvězeny. Vlastníci pozemků, ležících po obou stranách těchto tříd a ulic, jsou povinni, k prvnímu zřízení příspěvků jednou šestinou nákladu úhravně, a to bez ohledu na to, zda-li hlavních stok od obce zřízených tříd nebo menší měrou uliční, nebo zda-li jich vůbec ani nezřídí, i jest tento příspěvek úhravně odplaten na pozemku, aby stoka domovní (§ 82.) mohla být napojena do hlavní stoky (poplatek za měřbu kanálové).

Tento příspěvek budí takto určen, že na základě celého nákladu na hlavní stoka dle celé její délky v dotčené třídě neb ulici vypočítá se část nákladu na jeden délkový metr připadající, a že se pak z každého pozemku po obou stranách tříd vybere jedna šestina tohoto nákladu dle poměru délky toho kterého pozemku.

V případě, že by se mělo tomu opíral, mohou tyto příspěvky jako jsou veřejné dárky cestou politické existence být vymáhány.

Pro hlavní městské město Brno, pro král. hlavní město Olomouc a pro král. město Jihlava zřídila obecně poplatků za měřbu kanálové v plainotě dotčené městy se dne 8. ledna 1888, č. 5 z. z., se dne 28. ledna 1888, č. 38 z. z., a se dne 27. listopadu 1888, č. 120 z. z., i uznají se k těmto obcím vztahování kolejší ustanovení o příspěvcích k nákladům na zřízení hlavních stok.

Kdyby nebylo jinak možno, hlavní stoka zříděná, budíček prostředím uličny v § 83. namáhané úpravy k odvádění splátek a výkalů, a tou však povinností, že, jakmile hlavní stoka bude zřízena, stok do ní bez odporu musí být provedena.

0441 III.

O povolení ke stavbě.

§ 26.

Stavby, ku kterým jest potřeba povolení.

Má-li se podříknoucí jakákoliv nová stavba, přístavba nebo přístavba, má-li se změnit obrada na straně třídy neb ulice, neb mají-li se provádět podstatné opravy neb změny na budovách již stojících, potřebí jest k tomu povolení úřadu stavebního.

Vyjímky jsou z toho všeliké stavby, které provádějí Nejvyšší dvůr, stát a země, pak stavby prováděné nákladem veřejných fondů, státem a zemí spravovaných, dále stavby, které v místech předměstských provádějí se od okresu aasbo nákladem veřejných fondů okresem spravovaných, konečně ony stavby prováděné od správ teleonic na území teleonizátním, pro které byly přelákané plány schváleny od správy státní dle zvláštních ustanovení, platných pro stavby teleonizátní.

Leč i při těchto stavbách jest úřadu, jež stavbu provádějí, po případě orgánu společenstva mimo dotyčné zvláštní předpisy kromě také ustanovení tohoto Hlka stavebního, a dleho ve srozumění a úředem občanstva provedení všechna úřední jednání, které předepsána jsou v příčině úřední stavění díry a asaba, v příčině vylučování sousedů a jiných věch, ježli soukromých užívá stavba se týče, a v příčině ježli příslušných námitek, pak v příčině hájení místních užívá veřejných neb vykonávání policie bezpečnosti v době stavby.

§ 27.

Podrobné vyznačení oních stavb, ku kterým jest potřeba povolení.

Za novou stavbu pokládáti služí stavba taková, která ve všech částech jest nově provedena, a to i takly, upotřebě-li se nákladů a sklápěních nebo jedné neb více společných hranitých stě dosavadně budovy asba neb částečně k tým částem.

Přístavba jest zvláštní budovy ve směru vedlejšíma nebo kolmým.

Přístavba jest přeměna budovy nebo její jednotlivých částí.

Za podstatné opravy nebo změny pokládány buďto ty:

- a) jině přeměnit stavění změni se ve svých zevnějších rozměrech vůbec asba ve svém průčelí (šouří);

b) které by mohly mít vliv na bezpečnost budovy, na její bezpečnost před ohněm a na její poněkud zdravotní, na její zvenějšek neb na práva sousedů.

Sam náležitě zejména vybourání oken a dveří na straně k ulici neb k domům sousedním neb k nemovitostem pohraničným obráceně, přeměna střešů a zřizování bytů nebo kózar podkrovních, střešníků aneb přestavění schodů, sklepů, stánek, kump, uložení, stok, struh, stájů, koojů a urvů, úprava pro tepání, kominů, vadičů pro osvětlování a pro opatřování vody, přeměna bytů v krámy, v kůlly, dílny, místnosti hospodářské a naopak přeměna takových místností v byty, odstranění plhých zdí, kadeř zvenějška na azobích, pasech, sloupcech, trámech a povalech a jiných konstrukcích nosících, komeňné postavení lemnosvodů.

§ 26.

Opravy a stavební změny druhu nepatrnějšího.

Jde-li o pouhé opravy nebo stavební změny druhu nepatrnějšího, dostačí, aby byly úřadu stavebnímu písemně oznámeny; toto oznámení budí však účinně právo, než-li se počne provádět.

Uzná-li úřad stavební, že změna spadá pod ustanovení § 27., může provedení její zastaviti a žádati, aby byly plány předloženy.

Opravy, při kterých jde o to se jednat, aby budovy v dobrém stavu byly zachovány, a kterýmiž se všeobecný úroveň budov zvedá, nestěna oznámiti.

§ 29.

Co jest třeba přiložiti k žádosti za povolení k stavbě.

Spolu se žádostí za povolení k stavbě má budatel, prokázat úmysl, že mu přibudí vlastnické právo k stavebnímu místu nebo že vlastník jeho s tím souhlasí, předloží stavební plán ve dvou výkresech ku prozkoumání a schválení.

Žádostí za povolení k stavbě, podané jménem osoby jiné, doloženy buditel písemně musí, žádostí podané jménem osob, jež nejsou vzájemně, průkazem o úmýslu, daném vzhledem k jejich ústupu.

§ 30.

Co má obsahovati stavební plán.

Stavební plán budí předložen ve dvou stejných výkresech a obsahuj:

1. poloha stavebního místa a okolí jeho v rozložení takové, aby bylo zvrubaš určeno; buditel v něm tedy vyznažena stáří stavení, je-li se náležejí na stavení, sousední domy a pozemky s udáním čísel domovních a parcelních i vlastnických, pak sousední dvory, dráhy a okna, dosavadní mezení čáry a obou stran, šířky a hloubky příslušajících úřad neb ulic, stavební čára úřadem udělená a svah, mimo to, má-li se stavěti v území inundacním, také nejvyšší výška vody;

2. půdorysy a průřez všech pater budovy se sklepen a přístav, při čemž buditel vyznažena konstrukce stropů všech pater a konstrukce krova.

V plánu základů a sklepů buditel s příslušnými profily náležitě vyznaženy studně, které tam již jsou nebo teprv zřídit se mají, stoky domovní, vodotoky a šumpy, pak hlavní stoka, která jím třídou neb ulicí a s ní spojit se mají stoky domovní. V plánu podkrovi buditel vyznažena všechna díve podkrovná, zejména též díve komínová a díve pro štíty, dále také vazba krova a buditel vyznažena, jakým způsobem půda jest rozdělena a jak jsou kladeny šlaby střeškové;

3. geometricky vyznažená průběh (fasády) budovy, je-li pak budova ve dvou nebo více třídách neb ulicích, fasády všech průběhů k ulici obrácených, dále výšky fasád budov sousedních;

4. vyznažená ležaná konstrukce obyvatelna způsobu.

Zvláštní konstrukce budite však ve větším měřítku podrobně vykresleny a buditel přidán výpočet jejich nosnosti;

5. výpočet ploch celého staveníště budov, jak tam díve stály, pak zamýšlené budovy nové a dvorů.

Žádá-li se na povolení k změně, je-li provázen se mají na budovách již zřízených (§ 27.), dostatek, když v plánu vyznažili se jen to, čeho třeba jest k pozemkové, může-li být třídou vyhověno. Žádá-li to však úřad stavební, musí také tyto plány býti doplněny.

§ 31.

Měřítko plánu.

Plány polohopisné budite uděleny v poměru 1 : 500 skutečné velikosti, plány vrahopisné pak, je-li o šířky, v území pozemku, je-li o výšky, v dosavadním územím (1 : 50).

Půdorysy a vazby krovů buditel vyznaženy v poměru 1 : 100, fasády a průřezy v poměru 1 : 50 skutečné velikosti.

Plány podrobné a plány na konstrukce budov zhotoveny v měřítku větším, aby byly počítány jen jednou stěží.

§ 82.

Zevnější úprava plánů.

Všechny plány budov na trvanlivém bílém papíře kancelářím nebo na plátně animacím rysovacími prostředky, které se odávají veškeré, vykresleny a posílány stěží ve formě kancelářského papíru, t. j. v šířce 21 cm a výšce 24 cm. Duplikát může být zhotoven též na animacím papíře.

Všechny plány budov úplně a přesně zhotoveny, měřítka opatřeny a takovými způsobem barvami položeny, aby dle obrysků barev, aneb náře-li se barvy jiných, dle připojených vysvětlenských listů rozuměti, které stěží má se zhotoviti, které stěží jest staré a které nové, které dříve jest staré a které nové, a jaké stěží se navrhuje.

Dle uvážení stavebního úřadu může se, nejsou-li plány dosti zřejmé, člásti též popis stěží.

§ 83.

Kdo má podepsati stavební plány.

Plány stavební mají podepsati: stavebníhož náčelník oprávněný, pak ten, kdo plán odělal (ne-li náčelník stavebníhož), a pán stěží, po případě náčelník jeho nástupce.

§ 84.

Komise stavební.

Najde se v oznámeních po předložení žádosti buďli komise stavební komisionální k tomu konci, aby se ukončil projekt stavební. Komise skládá se z ředitele komise úřadem stavebním ustanoveného, z technického orgánu obce a z osoby stavebním úřadem ustanovené a k provádění staveb pozemních po náčelníkovi oprávněné, z osoby, kterou obecí zastupitelstvo k tomu vybere, v případě potřeby, zejména když jest třeba ohledně zdravotních, sč z orgánu zdravotního aneb z lékařů ve veřejné službě ustanoveného. Ku každé komisi buďli přivazati: pán stěží aneb jeho zástupce, po případě jeho náčelník nástupce, jakž i stavebníhož, pak

sousedé, jecht se stavba týče, a kdyby stavba hradila s veřejnou silnicí nebo kolezíci, též orgánové, kterým přísluší správa této silnice neb kolezíce.

Jde-li o stavbu nad dělovými mírami již prospěšnější, mají dotyční majetníci dohléd tak jako sousedé z povinnosti úřední býti přivzati ke komisi, jež se konají za příčinou žádosti na povolení k stavbám.

Kdykoliv stavěbní komise konati se má v místech předměstských, budíh to městské radě dotyčného místa na vědomí dáno a jí na vůli zástupce, aby ke komisi vyslala svého zástupce.

§ 35.

Obhajka interestentů.

Obhajka interestentů ku komisi budíh jim písemně k vlastním rukám poštou potvrzení přijma a nejpozději 48 hodin před tím dohláno a připomenutím, aby námitky, se mají-li jaké, při komisi učinili osobně anebo skrze písemnosti, jinak že by povolení ku stavbě uděleno se bez ohledu k jich námitkám, pokud by ovšem povolení tomu nevedly překážky z příčin veřejných.

Nemohla-li by obhajka některému interestentu za příčinou překážky v osobě jeho spolévající k vlastním rukám býti dohláno, doručí se s platným účinkem právním tomu, komu přísluší správa držebnosti, již se týče, aneb alespoň dohléd k ní.

§ 36.

Jak si jest počínati při komisionálním řízení.

Při komisionálním řízení budíh plány budíhě zobrazeny se zřetlem k tomu, co stanoví tento řád stavěbní, jakéž i s ohledem ku schvátostim a jiným poměrům veřejným; vidičné pak úměry, které se podle toho udělati mají v předměsta stavěbním, budíh v plánech dle příkazu komise od toho, kdo se povolení k stavbě žádá, naznačeny. Rovněž buď přiblíženo k tomu, aby provedením stavby dotyčné námitky, třída neb alie nebyla zohydána (§ 78.); stalo-li by se tak, máše stavěbní úřad odepřiti povolení ku stavbě takové.

Jedná-li se zároveň o závod provozovací ve smyslu zákonů živnostenských, budíh v místech komisionálního řízení pokud možná konáno současně s vyšetřením, jež se k tomu konati má, aby bylo zjištěno, ho-li závod ten přípustný s ohledu police živnostenské, povolení pak k takové stavbě nesmí nikakým způsobem uděleno býti prve, než-li se právoplatně rozhodne, zda-li udělení závodu provozovacího vůbec povoliti lze.

V místech přednástkových má v takovémto případě komisionální řízení jak v příčině provozování závodu, tak i v příčině provedení stavby konati osoba živnostenský úřad, jest rozhoduje o povolení ku stavbě (§ 130.).

Při stavběch, ulehčejích ku provozování závodu živnostenského, budíh šádnost za povolení k stavbě připojen popis a náčrtu pro úřad živnostenský potřebný, i budíh v něm zvlášť dopodrobná udáno, jak se odpadky budou odstraňovati aneb odváděti, splátky náhodných škůti a odváděti, jakým způsobem vznikn a rozdělení plyni vzduší škodlivých odstráno a příčině snad vyvíjeni kouře a páry naměřeno bude, a v jakých asi rozměrech, pokud předvídati možno, závod vzhledem k těmto komunistickým prostředkům bude provozován.

O celém jednání komise budíh sepsán protokol, jest obsahovati má stručný popis návrhu stavby, vyjádření stran a obcí, jak náčrt zasleš a návrh komise; protokol budíh pak cele všech přítomných podepsán.

Stavební plány, které stavební komise měla před rukama, budíh od šádnosti komise podepsány a poznamenány, tato okolnosti potvrdíh.

§ 37.

Řízení v příčině učiněných námitek.

Činí-li sousedé aneb jiní šádnosti námítky proti navržené stavbě, náleži stavebnímu úřadu pokusiti se, pokud možná, o mírné usrovnání.

Nevládí-li se usrovnání, a týkají-li se námítky sousedů jejich práv soukromých, má stavební úřad sporně strany odlišno na pořad práva, vždy ale o tom rozhodnouti, udáti a pokud stavba lze z veřejných ohledů dovoliti a technicky provésti.

O všech jiných námítkách sousedů, jež nebyly odstraněny, rozhodne úřad povolení k stavbě uděljíh.

Námítky soukromoprávní, v příčině kterých spor odlišno byl na pořad práva občanského, budíh ve vylíčení výslovně uvedeny.

Vyjádření stavebního úřadu, že stavbě z veřejných ohledů ale není na závadu, platí jako povolení ku stavbě, pokud se jedná o šádnosti tohoto náčrtu; tím však nečiní se újma právům jiných osob, kterým jest na vůli odstráno, šádnosti za rozhodnutí soudní dle ustanovení §§ 340.—342. všeobecného náčrtu občanského.

Jedině soudní občanské přícháti pak rozhodnouti na šádnosti strany o tom, udáti stavba, o níh vysloveno, že a příčině veřejných lze jí dovoliti, má se odlišiti

sá do skončení přechní rozpisu, aneb udání a s jakými podmínkami může se tímto zájím stavět.

§ 38.

Vyřizování žádostí za povolení ke stavbě.

Na základě jednání komise budíh vyřizuje vyřizování žádostí za povolení ke stavbě. Žádost za povolení ke stavbě budíh a pravidla vyřizována ve štrnáci dních po tom, kdy se konala komise, a písemné vyřizování vyřizuje budíh dojatě a jemu navrčen jeden výkres stavebního plánu, její stavební úřad, bylo-li povolení ke stavbě dáno, opatří določkou schvalovací; písemné vyřizování to budíh žádostel jakob i navrčením, kteří byli slyšeni, a jazyka ústavním neb jich nástupcem, jestliže dání námitek neb výslovně žádali za vyrozumění, doručeno k vlastním rukám, po případě způsobem ustanoveným v druhém odstavci § 35.

§ 39.

Zároveň stavby, pokud povolení ke stavbě nezahylo právní mocí.

Pokud povolení ke stavbě nezahylo právní mocí a v případě, když stavba dotýká se šar silničních neb uličních, pokud šara stavební dle §§ 13. a 18. úřadně se nezavřela, není dovoleno se stavbou začít.

§ 40.

Předehzení povolení ku provedení některých prací stavebních.

Skládalo-li se při komisi, že proti navržené stavbě není příčin technických, ani z veřejných, a nebylo-li také od sousedů něčeho namítáno, může již stavební komise tomu, kdo se domáhá povolení ke stavbě k žádosti jeho takové práce udati, které i dříve než se mu povolení ke stavbě dostane, začíti může, jako na př. aby mohl začít stavění bouřad, na staveníh kopati, je srovnati a zapuliti, přepody státi, uklady kopati, až k povrchu země je vydati a t. d.

§ 41.

Odechyky od schváleného plánu stavebního.

Od schváleného plánu bez svolení úřadu stavebního není dovoleno se odchýlit, ba by odchýlka týkala se takových zmlu, které také při budování již

úřadních pověstí lze na počátké oznámení (§ 28), avšak oznámení musí se státí také v tomto případě.

Jde-li o odchylky, jež by spojeny byly s podstatnou změnou schváleného plánu stavebního, aneb které mohou mít vliv na bezpečnost budovy před ohněm, na zdravotní poměry její neb na práva sousedů, dřívene prve, než-li se počne prováděti změny takové, žádá se jejich schválení a předložit spolu nové plány.

§ 42.

Povolání ke stavbě a plánu stavební třeba na stavebníci vyložití.

Povolání ke stavbě a schválený plán stavební musí na stavebníci stále býti pohotově, aby do něho nahlednouti mohli veřejní úřadníci, jež přicházejí dotaz ke stavbě.

§ 43.

Provádění staveb při veřejných silnicích.

Staví-li se při silnicích říšských, okresních a obecních, budíž při provádění staveb a úřadovních úhrad v tratiích příjezdových nebo výjezdových stavební díla, na základě schváleného polohebného plánu úředně ustanovení (§§ 3., 13., 16., 18. a 19.).

V době, pokud ta není úředně schváleného plánu polohebného, pak staví-li se vůbec za místem, nesmí se při uzavíraných silnicích státi žádná stavba, ani jakákoli nef. úhrada nebo plot, jež by od kraje silničního pásu nebyl alespoň 4-70 m vzdálen.

Výjimky z tohoto ustanovení v přímé vzdálenosti mále v případech vládního úřadu hodajích podle toho, jak to jest silnice, povolá buď politický úřad zemský, buď zemský výbor neb obecní zastupitelstvo, předež v polohebných případech náleží úřadu, jež povolán jest, v 1. instanci povolání ke stavbě úřadu, aby, nežli toto povolání udělí, vymohl rozhodnutí na místě příslušném.

Prostora mezi krajem silnice a stavením, po případě uří neb úhradou musí zůstati úplně volna.

§ 44.

Provádění staveb v místech opevněných a uvnitř ochranného obvodu při celních skladátních práchu a střeliva.

Při všech stavebách uvnitř obvodu opevněných míst a uvnitř předepsaného ochranného obvodu při celních skladátních práchu a střeliva dleže se žádá dle předpisů v této příloze staných; plány pro podobné stavby má při stavby předložit ve třech výkresích.

O všech komisích stavebních, které se konají na příkazem takových staveb, budíž určilomá příslušný úřad vojenský.

Teprv až bylo dosaženo svolení c. a k. úřadu vojenského, může se učiti stavěti na základě politického povolení ke stavbě.

§ 45.

Pravidlení staveb na pozemcích lezebnických a při lezebnicích.

Při stavbách na pozemcích lezebnických, pak na blízkú lezebnic již zřízených, neb lezebnic, které se právě stavějí, potažno v pobřežovém jejich obvodu šedřeno budí předpisů, v té příčině platných. Zejména budíť, jedná-li se o stavbu v pobřežovém obvodu lezebnic, ve stavebních plánech, které předkládá třeba ve třech výkresech, náležitě vyznačena počta projektované stavby smloum ku druze a poměr výšky drůky k výšce zamýšlené budovy.

§ 46.

Stavby na blízkú řek a potoků.

Na blízkú řek a potoků dovoleno jest stavěti nové stavby hydriei a hospodářské jen v příslušné vzdálenosti, která budíť již jest ustanovena smloujovními předpisy říční policie, anebo které dílo místních poměrů jest k tomu konci potřebí, aby se zamezily nebezpečí a škoděky v příčině užívání vody.

§ 47.

Veřejné ohledy vábec. Stavby a hřbitová.

Povolání ku stavbě nových hydrieckých budov budíť vábec oděpřeno tam, kde stavební místo ohroženo jest velkým nebezpečím stravy vody, posuváním země, úricím skalak neb jiným nebezpečím, anebo kde odlehlá počta, ohledy bezpečnosti před ohněm, ohledy zdravotní aneb jiné veřejné přičiny vabuzají proti tomu chary podstaté.

Okolí hřbitové zemí se zastavěti a budíť stavební hranice ustanovena od úřadu stavebního, kterému náleží, v místech předměstských vymoci k tomu schválení politického úřadu okresního,

§ 48.

Jak dlouho platí povolení ke stavbě.

Povolání ke stavbě počtuje platností, když ve dvou letech, počítájo ode dne, kterého povolení právní moci nabýto, stavěti se nezabýto, nebo když stavba po dvě leta byla přerušena a povolení ke stavbě nebyto prodleáno.

0448 IV.

Předpisy pro stavbu.

§ 49.

Osoby k vedení staveb oprávněné.

Pán starby má ke stavběm svým poskytnutí jen osob k tomu dle zákona oprávněných, i má při každé stavbě, k níž jest potřeba povolení stavebního, a to jestli živě, nežli starba zapadne, stavebnímu úřadu oznámiti stavebnívedoucího, rovněž pak každou změnu, která se v osobě téžeb přihodí.

§ 50.

Kde ručí za stavbu a kde koná kontrolu v její příčině.

Za to, aby zachováky byly stavební díla, svah a podlahy, učiněné při povolání starby a při schválení stavebních plánů, zodpovědný jest jak pán starby, tak i stavebnívedoucí.

Stavebnívedoucí má plnou zodpovědnost z toho, aby starba byla důkladná, dle pravidel stavebních provedena, a aby se vše dobře a trvanlivě stavělo; on též odpovídá z osobní bezpečnosti těch, kteří při provádění starby jsou zaměstráni.

Tím však není vyloučena odpovědnost jiných osob, v provádění starby zaměstráněných, pokud jin na přísluší více zdáje.

Jakmile nová starba dostoupí rovně z ulice, má to stavebnívedoucí neprodělně oznámiti, aby se stavebnímu úřadu oznámilo, stavební, zda-li stavební a svahová díla jest zachována, a učiněná opatření snad potřebná. Rovněž třeba stavebnímu úřadu bez přetáhu oznámiti, když starba z kraje jest dokončena.

Úřad, který jest povolán, v L. instanci dle povolení ke stavbě, jest oprávněn, kdykoli přesvědčí se o tom, má-li starba dle plánů a důkladně se provádí.

§ 51.

Opatření k vůli bezpečnosti a v příčině policejní silniční.

Stavebnívedoucí jest povinen, obecnímu úřadu písemně neb ústně v čas oznámiti, kdy má být stavěti nebo nějakou porušující budovu budováti, aby v příčině veřejného užívání ulice, vodičů elektrických a snad potřebného osvětlení ulice mohlo se uskáliti, jeho potřebi, a aby se vše mohla jinak ještě potřebná opatření k vůli bezpečnosti a v příčině policejní silniční.

Když jde o novou stavbu, též když se starší opravuje na straně, k veřejné cestě obřícné, buďtež po každé postavení předepsaně znamená vyznačení, v případech pak, kdy starší a náčiní přes noc vstávat musí na místě veřejně přístupném, dlužno po nepříteli utáhnout oporou postaviti dle potřeby svítilny se světlem, i jest starobudovalci, ať již smí obkličovati úřední rozkaz, poroučen, na vlastní útraty pečovati o bezpečnost obecnostu, jakož také o to, aby cesty zůstaly přístupné.

Zapadení staveniště, jakož i ležení smí s nejbližšími svou hranici vystoupiti 2 metry před záda stavební, úřad však může podle okolností povoliti, po případě žádati, aby od míry této se bylo odchýleno.

Všední draky ležení buďtež odělny důkladně a tak, aby byly dokonale nosné, kromě toho třeba je vždy opatřiti ochrannými deskami; každé ležení visuté buďtež opatřeno důkladně upravenými přístroji vyťahovacími, kterého se užívati smí jen s ležení samého. Všecka další opatření k větší bezpečnosti, která povolání činnosti úřadu stavebního za potřebné uznají, dlužno vždy bez odporu provésti; zejména buďtež nad chodníky činnosti krytba k tomu kromě, aby se po nich bezpečně mohlo choditi, i může se od tohoto opatření upustiti jen v případech zvlášť posouděných, a to s přivolením úřadu.

Abý se na veřejné ulici směl písek proházovati, vápno hasiti, malta dělati a dříve stěsírati, jakož i sít bez užívání korýt, vyťahovacíh aneb kbelůk stavovati, to povoliti může úřad jen v případě nezbytné potřeby. Musí-li stavivo skládati býti mimo staveniště, dlužno s úřadu zvlášť žádati za vyložení skládky, jehož hranice však pod uzavřením trestu nesmí býti překročena.

Když se ležení staví, mění aneb odhazuje, též když se rosti dříve, buďtež pečlivě nejen o osobní bezpečnost, nýbrž také o to, aby přiměřeným zavlažováním smí, postřikováním stavebního místa a nejbližšího okolí, činností pažení a pod, chodcové a sousedé pokud jen možná prachem nebyli obtěžováni.

§ 53.

Výška budov bydlících, počet a výška patet.

Bydlící budovy nesmíjí kromě přízemku míti více nežli čtyry patra, v která se jakožto patro počítá polopatro (mezzanin), ať jest-li jaké. Rovněž třeba za úřední patro počítati nejvyšší patro stěban jen částečně vystavěné. Rozdělení přízemku může se od stavebního úřadu jen pod tou výmůvkou povoliti, když každé z oddělení takto světu a vespod vnikajících okřetí světlem výška alespaň 3 metry.

Výška budov bydlecích má se rovnati šířce třídy neb ulice, nesmí a pravidla obzvláště více než $\frac{1}{4}$ šířky třídy neb ulice, v nákladním pak případě nesmí přesahovati maximum 20 metrů, počítaných od šířky chodníku až po hranu římsy. Rovněž nesmí podlaha v nejvyšším patře nikdy ležeti výše než 30 metrů nad povrchem ulice.

Jest-li ulice zaklíněna, budíť tyto výšky měřeny od středu budovy.

Budovy národní, které stojí při úzkých a širokých třídách neb ulicích, budíť starší v té výšce, která odpovídá široké třídě neb ulici.

Šířka třídy, počítáno ulice měří se od protější čáry starších, počítáno od nákladní čáry postýpších průčelí (šasád).

Má-li se nákladě schválené regulace čáry národní třída, počítáno ulice býti rozšířena, má platnost nová šířka, pro tuto třídu, počítáno ulici stanovena.

Výšky budov národních určovaný budíť způsobem, kterýmžto předpisem požadujm dle rozšíření dráha.

Prostory k bydlení určené musí býti světlé a tak stíneny, aby výhledné mohly býti prostředkovány (ventilovány); světlá výška některých prostor bydlecích a pracovních musí, jsou-li stropy rovné, obzvláště alespoň 3 metry, tam pak kde stropy nejsou rovné, budíť tato výška poměrně vypočtena.

§ 53.

Počet a prostora části bydlecích.

Ustanoví počet a rozdělení bytů ustanoveno jest úzko pána starby; neslyšno jest však, uspořádání bytů takové, které, jakož i bydlecí prostory samy, odpovídají ohledům zdravotním a jsou náležitě světlé, vzdušné a prostorné, jinak budíť vyřazeno, že povolání ku stavbě částe bude jen pod výjimkou, jestliže, byty přiměřeně budou rozloženy a oještěny.

§ 54.

Upotřebení trvanlivého staviva.

Ku stavění sli jakéhokoli druhu musí se při budovách bydlecích a hospodářských upotřebiti jen trvanlivého staviva, t. j. kamene, pálených cihel, vápna, písku, cementu a betonu, nikoli však: vepřovic, jíl, malty křemové neb jílové.

§ 55.

Rozměr cihel.

Pravidelný rozměr celých cihel na zděná stavení se na 25 cm délky, 14 cm šířky a 6,5 cm tloušťky.

Talíky, klenáky, šachvice, cihly obléhací, cihly duté a jiné cihly formové a podobné mohou se brát v jakýchkoli rozměrech.

§ 56.

O tloušťce zdí.

Tloušťka zdí závisí na tří, jakou jest jin materiál, na stavbu, jakáto k nim upotřebena, na počtu a výši pater, na hloubce světlic, na volné délce zdí a na konstrukci stropů a krovu.

Prochůz v následujícím ustanovují se jen předpisy pro bydlící budovy a obyčejnými, rovněž stropy trámovými a se zděnými v obyčejných světlých dílkách a výškách z obyčejných cihel a obyčejné malty vápenné, při čemž má platit pravidlo, že v příčině udržení a kotvení tloušťky zdí nemá se brát ohled k omítkě.

1. Tloušťka zdí posílána buď stupovitě po půl délce cihlové; prochůz smějí se zdí stavět jen v tloušťce $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2 a t. d. cihel sedmic, i mají se v příčině kotvení a výpočtu zaokrouhlovati délkou tloušťky takto:

| | | |
|---------|--------------------------|-------|
| půl zdí | $\frac{1}{2}$ cihlové na | 15 cm |
| " " | 1 | 30 " |
| " " | $1\frac{1}{2}$ | 45 " |
| " " | 2 | 60 " |
| " " | $2\frac{1}{2}$ | 75 " |
| " " | 3 | 90 " |
| " " | $3\frac{1}{2}$ | 105 " |

2. Hlavní zdí v nejvyšším patře musí, jsou-li světlíce v tomto patře 6,5 m hluboké, máti tloušťku alespoň 45 cm; jsou-li však světlíce více než 6,5 m hluboké, mají být alespoň 60 cm tlusté. V poschodí, které leží pod nejvyšším patrem, buďtež hlavní zdí o 15 cm oslabeny, i má se toto oslabení směrem dolů při každé druhé patrové výšce opakovati.

Zřizují-li se stropy povahové, musí hlavní zdi v každém spodním patře, přírůstek k tomu počítaje, o 15 cm býti vyšší než k tomu konci, aby se docílilo větší pevnosti pro povahy.

Ony části hlavních zdí, na které se konstrukce stropové ukládá, mohou bez ohledu na hloubku světlíc ve všech patrech, přírůstek k tomu počítaje, obdávány býti v tloušťce 45 cm.

3. Zdi střední mohou při budovách nejvíce dvoupatrových mít tloušťku 45 cm, musí však při domech trojpatrových býti budovány 40 cm silné v každém poschodí a při domech čtyřpatrových v přízemí 75 cm a v ostatních patrech 40 cm silné.

Zřizují-li se povahové stropy, musí střední zdi, jestliže nahoru postupují, musí obdávány, alespoň 15 cm širokými podlahkami vbyť ještě mít tloušťku alespoň 30 cm.

4. Základy hlavních a středních zdí musí budovány vždy o 15 cm silnější, než-li zdi na nich stojí.

5. Všecky zdi, v nichž se zřizují roszy a komory, měly tloušťku takovou, aby vedle světlé šířky rosz nebo komorů na každé obou stran byla ještě křka jedné cihly.

6. Zdi, které jako zdi hraničné oddělují budovu od pozemku sousedního, budově, jestliže celé nebo jen z části do ovzduší vynikají, budovány alespoň v tloušťce 45 cm.

Kdyby se podobná zď hraničná venkonce přistavila ku zdi již jeoucí, měla mít v horních 3 patrech tloušťku 30 cm, musí však dále směrem dolů býti alespoň 45 cm silná, ať není-li potřeba, aby tato zď proto, že snad má ještě jiný nějaký účel, byla silnější.

7. Zdi světlíků (švorků), dále zdi chodbové, které budovu na venek uzavírají, též zdi vřstupků pro okna, komory (potrasny) a t. d. mohou, jestliže se na ně bezprostředně ukládá stropové konstrukce, v horních třech patrech obdávati nejmenší tloušťku 30 cm; jinak, jakož i v dalších patrech směrem dolů musí býti alespoň 45 cm silné.

8. Zdi schodové mohou, jestliže budova na venek uzavírají, při jinakých než vřstupčích schodech v budovách nejvíce dvoupatrových obdávati nejmenší tloušťku 30 cm; jinak ale, pak v budovách 6i- a čtyřpatrových musí se budovat alespoň 45 cm silné.

Zřizují-li se vřstvé schody, musí schodové zdi bez ohledu na to, zda-li budova na venek uzavírají či ne, alespoň 45 cm býti silné, a to ve všech patrech.

9. Zdi oddělovací budovati důlno alespoň 15 cm silné; jestliže podobné zdi oddělují dva různé byty, musí býti 30 cm tlusté.

Stoupi-li oddělovací zdi úroveň na jedné své straně za podlahy pro stropy povahové, musí býti zbudovány alespoň 45 cm silně, jestliže mají směrem vzhůru pokračování; jinak stačí tloušťka 30 cm.

10. Zdi sklepnové a základní nesmějí do svisce vystupovati dříve než na 15 cm.

11. O tom, mohou-li se připsati odchytky od pravidel zde vytknutých v případech, když se ulivá železných stropů a stropů na železných nosičích (stropů traversových) aneb jiných zvláštních konstrukcí a materiálů, rozhoduje úřad stavební na základě podaných důkazů o dostatečné pevnosti a síllosti.

§ 57.

Nosici sloupy a pilíře.

Při zdech namnoze prolamovaných, ježto pilíře, když byly zbudovány z obyčejného zdiva cihlového, neměly by následnou odspiravost, buďto tyto pilíře z cihel silně pilených na maltu z hydraulického vápna anebo z kamene budovány, po případě zahrnuty příslušně silnými železnými konstrukcemi, i budli to ve stavebním plánu vyznačeno.

V případě právě uvedeném, též když se ulivá sloupů neb pilířů, aby nesly zdi aneb klenby, buďto ocyne ustrojeny tak, aby mohly snést tíži na nich spočívající a aby měly následnou vahu, i budli, žádá-li toho úřad stavební, předložen obšírný statický výpočet jejich.

Shledá-li stavební úřad, že v té příčině jest třeba dalšího průzkumu nebo že jest potřeba, zkouseti stavbu neb obhlédati provedenou konstrukci, když byla již nasazena, má to naříditi ihned, když vyřizuje žádost na povolení ke stavbě, a spolu oznámiti, jakým způsobem a v kterou dobu zkouška a obhlédání se provede.

O výsledku sepsán budli protokol, podle něhož pak stavební úřad nařídí, jeho potřeba.

§ 58.

Ochranné zdi (štítů) proti ohni.

Každá budova budli ve své části podkrovní na straně, obrácené k sousedním prozmkům, zvláštní ochrannou zdi proti ohni uzavřena.

Ochranné zdi proti ohni musí se vystavěti tak, aby vynikaly alespoň 15 cm nad plochu střechy, a musí po obou stranách výponou maltou dobře býti omítnuty.

Tyto zdi nesmíjí míti otvorů na straně k sousedu obrácené, a dřevěné štěty střešky mohou do nich zapuštěny býti jen tak daleko, aby ve zdi zůstal dílec zdiva mající šířku cihly.

Ochranné zdi proti ohni, které spočívají na zdech hrazených, o nichž jedná § 54., odst. 6., musí alespoň do poloviny své výšky zbudovány býti v té šířce, jakou má zeď hrazená. V další polovině výšky mají se zbudovati alespoň 30 cm směrem alespoň 15 cm silné s přílohami 15 cm tlustými.

§ 59.

Ochranné zdi oddělovací.

Jest-li střeška delší 30 metrů, buďž po celé šířce pády přikrytá ochrannými zdmi oddělovacími.

Tyto ochranné zdi musí býti nejméně 15 cm silné a dle potřeby pilně osázeny, což po obou stranách dobře zkontrolovány; ohy mají alespoň 15 cm nad plochu střešky vyčnívat a dříve vsady střeškové úplně rozlokovány.

Kabla těchto ochranných zdí buďž opatřena kolovými deskami v okrajích kamenné neb kolenné; dvoje ty buďž tak přizvány, aby se vzájemně otvíraly, aby směly zapadati a aby jich zárky a obou stran křídla snadně se mohly otvírati.

K zlati dvořech kotletů do kamenné chruby smí se míti jen cement a pod., nikoli vápno sýr.

§ 60.

Stěny hrázděné a dřevěné.

Zhrovnání stavebních objektů s vyřazených stěn hrázděných (příkrovňových) a neb dřevěných a pravidla není dovoleno. Stavby takové mohou jenom ve zvláštních případech od stavebního úřadu býti povoleny.

Za to však jest dovoleno, jednotlivé štěty již jasného bytu oddělit podobnými stěnami hrázděnými neb dřevěnými; stěny takové musí však po obou stranách býti málo osázeny a, nestojí-li na zdi, musí býti postaveny na přiměřeně silnou konstrukci, samostatně je nesoucí.

V bezprostřední blízkosti některého topení buďž vždy přizváno plné zdivo.

§ 61.

Poběžné zdi a základní zdivo při rodu.

Poběžné zdi a základní zdivo při mýzích, kotelnicích a jiskřích budovách, jichž spodek voda omyvá, musí se stavěti z trvanlivých materiálů a by-

dvacitým výprosní aneb jinými stejně dobrými látkami pojivými a následně zabezpečiti proti podmoření se strany, kde voda proudí.

§ 42.

Sklepy a sklepové otvory.

Sklepy buďte z písků pod starším stínem a bez výmuky náležité překlenuty; též buďte náležitě postaráno o vydání jich provětrávání (ventilaci).

Dno sklepa má, pokud jen možná, ležeti nad nejvyšší výškou vody a nedí se proti vystupování vlhkosti ze země opatření vstros izolovat.

Má-li se sklep založiti v obvodu inundačním, buďtež od, kterými jest ohlédnuto, stavěny na malta hydraulická, mimo to buďtež u všech otvorů učiněna opatření, aby jimi při povodni voda nemohla vniknouti; k zachytání pak vody, která by snad přece vnikla, buďtež učiněna stěna, ku které dno sklepa rovněž svým nakloněno a vyhládkou býti má. Kromě toho buďtež od sklepa až k nejvyšší výšce vody opatřeny hladkou cementovou omítkou.

Má-li se sklep výmukou mimo stavění založiti, nesmí se nikdy stavěti pod úroveň neb úřci aneb pod veřejným prostranstvím.

Takové sklepy, kterých se užívá k ukládání látek ohavně zvláště nebezpečných — abť jestli to dle platných předpisů vůbec dovoleno, — buďtež náležitě zabezpečeny lehkými obložkami a lehkými dveřmi, které zvenčí se dají uzavřouti a se vně se otvírají.

Sklepy na led či lednice musí se založiti se zděmi, které nepromokají a na straně k sousednímu majetku občasné mají přiměřenou dnočku. Podlaha buďtež takéž náležita tak, aby nepromokala, kromě toho pak třeba učiniti opatření, aby voda z rozpouštěného ledu byla odváděna.

Vchody do sklepů buďte zvenčí domu opatřeny stojacími dveřmi, které se dají uzavřouti.

Ploché ležaté vchody do sklepů zříditi před domy na ulici, v chodbičkách domů aneb v těch částech veřejných místností, které obecněmu vůbec jsou přístupny, jest zapovězeno; kde podobné vchody jsou, má starosta úřad na to náležiti, aby při nezbytných se příležitostech byly odstraněny.

Vodorovné díry do sklepů, pak otvory ku vpenění světlů a ku provětrávání smíjí se mimo stavění v dlabě chodbiček, potažno v ulici zříditi jen se zvláštním povolením starostního úřadu, i musí pak zakryti se lehkými mřížkami nebo plotnami ze silného skla nebo z kamene.

Za to mohou v jainích aneb vohodech demovalch zříditi se takéž vodorovné díry do sklepů, které lze otvírat, jest to však dovoleno jen tehda, když se díry ty opatří přístrojem který za všechkých okolností poskytuje bezpečnost.

§ 63.

Místnosti při zemi a pod pavrahem uličním. Izolování budov od spodní půdy.

V domech nově stavebných musí podlahy ve všech bytích přízemních alespoň 30 cm, podlahy pak v místnostech křemových alespoň 15 cm nad povrch ulice nebo dvora být kladeny; v obvodu izolačním však dáleho je klást přízemní výše dle toho, jak vysoko voda stoupává, a sice alespoň 30 cm nad úrovní nejvyšší výšky vody.

Místnosti bytí a dílny pod touto výší mohou v budovách nově stavebných a již jevných výměnitel dle volného uvážení úřadu stavebního, avšak jen za následujících podmínek být povoleny:

1. Části bytí musí se proti vnikání spodního vlhka náležitě zabezpečiti i mají tam, kde jsou stropy rovné, obdržeti světlou výšku alespoň 3 m. Nejsou-li stropy rovné, počítá se tato výška poměrně takto, aby volná část byla právě tak velká, jako při rovných stropích se světlou výškou 3 m.

2. Musí tyto byty, jestliže světlá výška jejich nepřesahuje 4 m, alespoň s polovinou světlou výškou profilu svého vynikati nad povrch ulice nebo dvora, kromě toho pak musí míti třída nebo ulice alespoň šířku 15 m a potažno dle šířky alespoň 8 m.

3. Nemí podlaha takových bytí, mají-li více než 4 m světlé výšky, nikdy ležeti níže, než 1.5 m pod pavrahem, pokud musí takové byty v přiměřeném poměru vynikati nad povrch. Tam, kde půda stoupá anebo kde povrch ulice není stejný s pavrahem dvora, ustanoví se poloha podlah ve všech přízemních částech budovy podle nejvyššího bodu terénu nebo podle vyššího povrchu.

4. Části bytí musí světlá sklepná chodba, která se dá dobře provětrati, odděleny být od sklepů, které také dáleho opatřiti dobrou ventilací.

5. Dílny v podzemí musí být překlenuty; jinak musí obědné sítě být předpřaty, jako pro byty podzemní.

V obvodu izolačním a tam, kde se objevují spodní vody, musí dáleho ani byty, ani dílny v podzemí zliknovati.

Všeobecně musí při nových domech, které se stavějí na vlhké neb mokré půdě, uličníma být přikladná opatření k tomu účelu, aby mokřota nemohla do sítí a prostor v budovách vnikati a v nich vystupovati. Tož při budovách již jevných má stavební úřad naléhati na to, aby dotčené vady pokud jen možná byly odstraněny.

§ 64.

Kuchyne a komory.

Kuchyne, prídavné a komory môžu vo sklopiť alebo v podzemí byť uličkové, avšak, neodporúča sa im podmieňan § 63. nesmú sa jich uliční ku spáň. Prídavné majúť podlahu naprotokovú a byťť klenutý, vo spádu dláždený a dobre ventilov., voľnotakom k uzavretí optočislým, konečne tš dostatočnú veľkosť úpravou pro odvrátení výparú opatfeny.

Skladistá (magazíny), v ktorých se uchovávať ľahky znehavé alebo samy od seba znehlavé, musí takto byťť zbudovaná, aby byla pred ohnám úplne bezpečná, vrchné pak musí byťť opatfena bezpečnými okennými, jeho zvonú se dajú zavretí, pak podobnými dvermi v izolovaní rímú neb kamennú obrubú.

§ 65.

Klenba prízemných miestností.

Pán starby má na rúh, dáť miestnosti prízemí preklenutí, ak není tobo potrebné vzhľadom k účelu a poloze stavení a príčin bezpečnosti pred ohnám; vjad a vohod musí však byťť preklenutý z ohledu bezpečnosti pred ohnám.

U vohodu nebo vjadu budú sařícou řídny a příměněně silný přístroj zvonú.

§ 66.

Okna a dřeře v přízemí.

Taková okna v přízemí, které jsou zřezna v domovním průběhí bezpečně k ulici obrácením, a jejich řezky či pásky podobnými umístěny jsou níže, než 2 m nad dláždeným chodníkem, nesmújí do ulice vynikati; rovněť není dovoleno, zasadí do takových okon vystupující mříže nebo taková křídla okenní a sklenozní okenné (jaluzie), které se na venek rozptřejí; v přízemí tš nesmújí ořezané dřeřní neb vratové křídla vynikati přez sákladní okru přěběhí.

Dřeře, které slouží za vřchody z takových místností, v nichž občas lid u velkém počtu se scházívá, musí se ořezati na venek.

Úpravy již postřívající, které tšmú podobným neodporúcají, mají náležít býtť přěděřány do jedneho roku ode dne, kterého tento stavění říd platnosti nabude.

§ 47.

Schody v budovách bydlecích.

Každá budova bydlecí má být zřízena tak, aby byla lze s půdy i ze všech bytů po schodech před ohnáním bezpečných sejít až do přízemí domu, potaženo z domu ven a též do sklepa. Z této příčiny jest potřeba, dle toho, jak jest budova rozložena, zřídit též náležitě schody před ohnáním bezpečné.

Upotřebení dřevěných částí při nosných konstrukcích pro schody, odpovídavá a pod. jest upraveno.

Hlavní schody májet v budovách jedno- a dvoupatrových alespoň 1:10 m, v budovách vícepatrových alespoň 1:10 m světlostí, a buďtež žerděmi k přidržování, kromě toho pak na všech volných místech zábradlím opatřeny, které jest z ohnivěodolného materiálu zřízeno a má výšku alespoň 1 m, měřena od hlavy stupně v pravém úhlu ku povrchu zábradlí.

Při vnitřných schodech zřízeno buďtež zábradlí tak, aby nebylo lze po něm dále se svážeti.

Při schodech na půdu a do sklepa vedoucích dostává šířka 1 m, až nevedoucí úseček do bytů.

Stupně schodůvých májí než 30 cm a náklon vyšší než 16 cm; při schodech vlnitých, které vedou jen na půdu a do sklepa a náklon do bytů, může být náklon jen 25 cm široký a až do 20 cm vysoký.

Při vnitřních hlavních schodech mají křehké stupně ve vzdálenosti 45 cm ode zdi schody obepínající májí šířku alespoň 30 cm, na úzkém konci alespoň 13 cm.

Aby se snáze zřídit schody, ježli rozměry se odchylují od předpisůh bezpečných, k tomu jest potřeba zvláštního úředního schválení.

Vnější schody, které spojují jednotlivé místnosti, k nimž lze dojít též po schodech hlavních, nepodléhají témtó předpisům, avšak schody podobné třeba opatřit též příslušným zábradlím.

Při budovách čtyřpatrových buďtež v prvním a třetím poschodí, při trojpatrových vlnitých alespoň v prvním poschodí umístěna příprava k postavení žlámen.

Ve zvláštních případech avšak při budovách vřejných nebo při schoditých náherných může starobní úřad upustit od přípravy k postavení žlámen, též od žerdí přidržovacích.

§ 48.

Chodby.

Chodby, které usníž budovy pravidelně spojují byty se schody hlavními, musí máti alespoň šířku schodových ramén a, stavějí se pokračování schodů

nebo vůbec za hlavní spojení, musí být překlenuky nebo opatřeny jinakým stropem proti ohni bezpečným.

Otvřené chodby, které, jsouc umístěny při zevnějších stěnách budovy slouží komunikaci, podléhají ohledně šířky své též předpisům, postihlé třetí hlavní spojení.

Na vícečetných patře musí podobné chodby vestav z materiálu před ohněm bezpečného být odděleny, též před ohněm bezpečným, alespoň 1 m vysokým zábradlím být opatřeny; kromě toho mohou ještě též dřevěné zaklenuté stěny být uloženy.

V posledním patře budie otevřené chodby opatřeny ohnivzdornou krytkou, od střešky oddělenou.

Při nastupujících se příkladnostech může stavební úřad na to naléhati, aby chodby, které neodpovídají těmto předpisům, byly odstraněny anebo přiměřeně upraveny.

§ 63.

Stropy, nášypy.

Všichni konstrukci stropů, má pán starý na vál. Ony však musí mít potřebnou nosnost a před ohněm být bezpečné; z této pak poslední příčiny budie polštře (podlahy) dřevěných podlah odděleny alespoň 8 cm vysokým nášypem od stropových trámů pod nimi kladených aneb od bednění na trámech ležících, potažne od látek spárových.

Uklá se při konstrukci stropu v posledním patře stropů povahových, budie příklap oddělen ve výšce alespoň 4 cm a upravení nikoli mezi trámy, nýbrž ke trávám nejvíč 1 m od sebe vzdáleným, kromě toho pak od dlažby přední oddělen nášypem alespoň 8 cm vysokým.

Všecké dřevěné části stropů kladeny budie ve vzdálenosti alespoň 16 cm od vnitřních stěn komínů.

Stropy, které by měly dřevěnou konstrukci ze spodu viditelnou, mohou jen se zvláštním povolením úřadu být uloženy.

V případech, kdy již zkušeností není prokázána nosnost stropových konstrukcí, dlužno předložit spolehlivé výpočty, kromě toho pak má stavební úřad na vál, především skoušky tloušťkové.

K nášypům na stropy a pod podlahy budie vůbec užíváno jen dokonale suchého a čistého materiálu, pokud možná písku říčního.

§ 70.

Krovy a krytba střech.

Krovy budie sestaveny tak, aby se zamezilo vedroverné polštati na zeď,

Posledně užití jen se dras stran zdírem být obloženy; nejspodnější plochy dřev vnitřních musí se klást tak, aby ležely alespoň 8 cm vysoko nad půdní úrovní; vůbec pak nesmí dřevinné části střešky nikterak soustíci se stropem nejvyššího patra. Skoupce užití se postaví jen na střední zdi nebo na vnější vanech.

Železné krovy musí na zdiva spočívat.

Krytba budí zřízena z talok, blátnic, kova neb jiné hmoty, kterou politický úřad zemský uznal za bezpečnou před ohněm.

Při budovách, které jsou štáblem zakryty a jejich klavní zdi a krov jsou dle toho, že by ohně mohly střechu před ohněm bezpečnou, budí, když se nastytné přikloště, na to nakládné, aby byla zřízena střecha před ohněm bezpečná.

§ 71.

Hromosvody.

Postaví-li se na budovu hromosvody, budí kládnice k tomu, aby měly dokonale vodící spůsobnost až do země.

Hromosvody mají se stáhnouti na všech věžích, budovách, majících nezbytnou výšku, a stábních.

Hromosvody již zřízené budí se do své vodící spůsobnosti lepší prohlédnouti, a sledí-li se, že vodivost jest přerušena, budí ihned úprava náprava.

§ 72.

Střeškové hlavy, odkapné roury a sněžové zádržky.

Všecky nové domy, k nim počítaje též zakryté vřstupy, budí spůsobu kovových neb jinakým střeškovým hlavy před ohněm bezpečným a neprohořivým, i budí hlavy ty tak uspořádat, aby se zamezilo kapání vody a spadnutí částek kryty.

Kládnou-li se střeškové hlavy nad okružní střešky, nesmí dílka této okružky mezi hlavicí a nejspodnějším krajem okružky být větší než 30 cm políhaných od nejnižšího bodu hlavy.

Na těch střeškových ploškách, které se stáhnouti neb uliti jsou okruženy, třeba kromě toho stáhnouti náležitě ustrojené sněžové zádržky.

Předpisy tyto dlešce zachovávat také při budovách již jezených v případech, když se hlavy neb střeškové okružky ohrožují; ohledně sněžových zádržek však jen tehda, když toho spád střešky neb materiál kryty vyžadá.

Ku střechovému žlabu buďtež postříjí průhledí budovy příslušný kolmé rovy odkapné v příhodných rozměrech, které se ve výšce alespoň 150 m nad úhelným obvodužkem do žlabové kolečné rovny mají zapustiti. Pomocí těchto rovny buďtež vody pokud možná roztápní znečištěnými, jestliže tyto rovy do žlab. žlab. ale přímo a kryty do stok anebo, kde těchto není, do stok odváděny.

Tam, kde jsou stoky uliceny, budíž do dvou let, počítaných ode dne platnosti tohoto stavebního řádu, provedena úprava taková, aby voda odkapájná rovtm již žádnou podobným způsobem do stok byla odváděna.

Zřídí-li se hlavní stoka v některé ulici, jsou majetníci pohraničných domů povinni, zároveň se postarati o to, aby podzemní odkapy z hlavní stokou byly spojeny.

§ 73.

Střechové římsy a návadky.

Střechové římsy buďtež z pravišla sblížny z materiala ohnivzdorného; jestliže uměně vystupují, jest postříjí, aby buďtež uvnitř krovové vazky vyčnívám dostatečně byly odtřeny, anebo křeslení příhodně staženy.

Střechové římsy úplně neb částečně sblížny z materiala, který není před ohněm bezpečný, smí se povoliti jen výjimečně v případech zvláštního ohledu hodných.

Návadky nad střechovou římsou a nad střechovou plochou musí býti z trvanlivého a účinným prostředkem odolávajícího materiala sblížny a před opadnutím dokonale zabezpečeny.

§ 74.

P í d a.

Páda buďtež uzavřena kolečnými dveřmi zasazenými v kolečný rám nebo v kamennou obrubu. Ohledně zalívání dveřních kulisů v obrubách kamenných a ovinění dřeví se musí platit to, co jest ustanoveno v § 58.

Podlahy v prostěře pádní musí býti opatřena dřívem před ohněm bezpečnou.

Otvory, kterými se může přivěsti nebo kterými se na střechu vylíná a jsou vedna přímo do postavy pádní, nesmíjí uvnitř máti žádných dřevěných částí otevřené kůlnok.

§ 75.

Byty na půdě.

Zřizování bytů v prostěře pádní jest dovoleno jen tehda, když podobné byty na nejvyš bezprostředně nad druhým patrem se umísti, od vedlejších částí pády masivními sblížny způsobem před ohněm bezpečným se oděsí, a když proti užívání jich nezískána se obavy z ohledů zdravotních.

§ 76.

Dveře a průduchy.

Dveře u domů musí býti tak prostorné, aby přilehajícími místnostem a okolím na výšku budovy poskytovaly dostatečného, pokud možná přímého světla a vzduchu. Mají zakotveny býti tak, aby bylo lze z třídy neb ulice pojmout možná přímým směrem do nich se dostat, a aby tam, kde uličná se několika dveřmi, tyto vzájemně pomocí vekoří nebo vjezdů byly spojeny.

Při zastřešení jednotlivých stavebních míst místností nejmenší 15%, veškeré výšiny zastřešeno, větší pak část této plochy vyhrazena buď pro hlavní dveře. — Dveře u domů mají se ve spádu vykládky a vstřem do kanálu s uzavřenou na vodu spádku, aby deštná voda mohla odtékat.

Stříšky povolí lze jen tam, kde jak nevyhnutelně jest potřeba, aby světlo a vzduch mohl přístup do vedlejších místností; mají-li osvětlování byty a kuchyně, musí při budovách nejvýš dvoutpatrových míti nákladní plocha alespoň 12 čtverečných metrů, kdežto při budovách ještě vyšších počítati se má alespoň po 1 čtverečném metru na každý běžný metr výšky stříšky. Mají-li však stříšky osvětlování pouze chodby, schody neb jiné místnosti neochylené, dostačí pro ně při budovách nejvýš dvoutpatrových plocha alespoň 4 čtverečných metrů, kdežto při vyšších budovách počítati se má nákladní plocha alespoň 0,5 m² na každý běžný metr výšky stříšky.

Průduchy ku prostřešení náhodě rovnají při budovách nejvýš dvoutpatrových míti menší průměr nežli 1 m², na to ale mají při vyšších budovách míti nákladní plocha alespoň 0,1 m² na každý běžný metr výšky průduchu.

Všechny stříšky a průduchy buďto k tomu konci, aby se mohly provětrovati, ve výšce hlavného dvoru neb ve výšce třídy neb ulice s tímto vzdušným prostorním spojeny pomocí vzduchovodů, jež mají míti přiměřený průřez přímý.

V příčině stavebních míst, na kterých se uzavírají starší hlavní domy bydlící, jakož i tam, kde stýkají se dveře a stříšky několika budov, a konečně v příčině takových stavebních míst a parcel mezi budovami položených, které by nebylo lze zastřešit, kdyby se poněkud neupustilo od pravidel výše uvedených, jest stavebními úřady ovládnuto, ohledně prostornosti dveří povolit úhry místním poměrům přiměřené.

§ 77.

Střešní světlodody.

Mají-li schody osvětlování se střešním světlododem, musí kontra jeho veskra se zcela býti sestavena a se všech stran spočívati na pevném základě, alespoň 5 cm nad úroveň vykládky.

Svrchní světlorady, kterých se má dostávat světa jiným místem v budově, musí být sřízeny tak, aby se zamezilo vniklé pro oběh nebezpečné spojení těchto místností s půdou a s budovami sousedův.

Kromě toho jest se při takových svrchních světloradách postarati o to, aby měly dobrou ventilaci, a kdyby toho potřeba kázala, aby sklenění stěcha připojením ochranných mříží náležitě byla zabezpečena.

§ 78.

Zemějíži výdoba.

Válci také stavěni slouh pro budovu, která se má stavěti, jest pána starší na vlně dříve.

Přechodi a zemějíži stěny, válčkové z ulice neb se sousedních domů, jednoduše na bílo nebo křiklavou barvou cihlů jest zakázáno.

Obyčejně hrubé zdívo nesmí se nechat bez omítky, jest-liže jest viditelná z veřejných ulic neb prostranství.

Tvoří-li několik budov delšího řádu zemějíži nebo architektonický celek (starší skupinové), jsou vlnička jich majetníci povinni, v případě, že by tyto budovy byly opravovány neb obnoveny, spolu přisouhlasiti k tomu, aby jednotněmost přechodi nebyla porušena.

§ 79.

Výstupky, balkony, přístřešky, římsy a pod.

Výstupky přes čáru stavební, jaké jsou: římsy, výstupky se sloupy nebo pilíři, zábradlí, stupně před prahem neb schody zemějíži a t. d., mohou se sřizovati jen s povolením úřadu a se svolením vlastníka pozemku.

Otvřené balkony neb galerie na konzolách mohou se stavěti, nesmíjí však vystoupiti více než 1'25 m od stavební čáry až k zemějíži základní úže ulice, zábradlí neb parapetu.

Zavřené balkony a arkýře smíjí se z pravidla sřizovati jen v takové šířce, která se rovná vzdálenosti jedné ohy okenní od druhé, a v ulicích alespoň 16 m širokých; ohy mají alespoň 3 m od sousedního domu být vzdáleny a nesmíjí před stavební čáru vystoupiti dále než 1'25 m, počítaje až k zemějíži základní úže stěny balkonové nebo arkýřové.

Mohou-li se zavřené balkony neb arkýře sříditi v ulicích, které nesmíjí šířku 16 m, pak zavřené balkony a arkýře ve větší šířce, než-li okenní vzdálenost jedné ohy okenní od druhé, o tom rozhodne stavební úřad v každém případě zvlášť.

Přístřešky, galerie, balkony, arkýře a jinaké výstupky římsové sřizovati dříve jen z ohledu na materiál a ohy smíjí se umísťiti jen ve výši alespoň

3 m nad důkladným chodníkem. Tyto vystupují šišky bezes, jakož i šišky střechové (§ 71.) musí opatřiti se šišky, a někdy voda pomocí odkapních roty pošli přitéká dnuu se odvádí do strouhy, potažno do veřejné stoky (§ 72.).

Výkladní skříně, výklady krámské neb jinaké úpravy při místnostech přizemních, které slouží ke vykládní neb prodeji zboží, mají právě tak jako skály (schodce) před základní čáru udi vystoupiti až do 15 cm, jest-li ulice stěh než 15 m, a až do 25 cm, jest-li stěha neb ulice širší; má-li se vystoupiti nad tuto úroveň, jest k tomu potřeba zvláštního povolení úřadního.

Oknačky aneb jiné okna vystupovatí 15 cm přes základ udi (čára starobní).

Zbývá-li se při výkladních skříních, výkladech krámských a t. d. svínovací okna, musí tyto skřínky býti tak, aby při spouštění a svínování nezachotily. Svínovací okna, které nyní již jsou zřídka, ačkoli při spouštění a svínování rachot pšně, buďtež do jednoho roka, poštázného vde dne příměstnosti tohoto zákona, příměstně příměstny.

Starobní štád máže v uskytájně se připadě na to nakládati, aby již stěžené buhony, skříně a jinaké výstupky, které opatřují se dřevěné konstrukci, v příměstné hřídě buďtež na dále odstraněny anebo podle kolejších podmínek upraveny byly.

§ 60.

Záchody.

Počet záchodů máže se počtem a rozšířeností bytů, i buďtež vždy nejméně pro dva byty stěžno po jednom záchodu. Pro veřejné místnosti buďtež rovněž počet záchodů podle velikosti náběhy, které se dá obkřvat, a dležno zde také stěžit vhodně upravené pšněry a dobrá ventilaci. Záchody mají býti ve vnitřní své stěžnosti nejméně 90 cm široké a 1-20 m dlouhé, i buďtež stěženy tak, aby pokud jen možná nezapíchaly a aby měly okna do veřejné ovadně štěh.

Záchodové roty nesmějí býti se dřeva stěženy a musí, majíce příměstnost stěžně, jako roty výparové až nad stěchu býti vedeny.

Při důkladné opravě chatrých záchodů v domech již jasných jest se rovněž chevati dle kolejších předpisů.

Při pšněrech ve veřejných místnostech buďtež pšněry stěh a pšně stěženy z materiálu nepromokavého (z kamena, mřálu neb cementu a pod.). Pšněry mají býti alespoň 1-30 m široké, jinak mají odpovídati podmínkám pro záchody stěžny a tam, kde jest veřejný vodovod a kanalizace, máže úprava splachovací.

Starobní štád máže konečně příměstně k tomu, aby při nových stavbách, a to zvláště v takových stěch, kde jest veřejný vodovod, jednotlivé záchody pokud

jen možná opatření byty úpravou splachovací. Záchody umístěné navenek, kde jest kamínková, má waterclosety, jinak pak třeba je opatřit železnou uzavírací přípravou.

§ 81.

Domovní stoky a úpravy pro odvádění výkalů.

Při každé nové stavbě, přístavbě neb přestavbě, též při větších k tomu potřebných opravách nebo změnách v domích již jevících požaduje se o to, aby se odvádění mohlo dělati ve vodě, splašky a různé odpadky.

Což státi se má:

- a) zřízení odváděcího potrubí,
- b) vystavením stok domovních, jest-li s dostatek vody ku splachování výkalů, anebo
- c) zřízením takovým, kterým jest možno, výkaly odváděti.

Ad a) Odváděcí potrubí buď se klesá, a klín se tvoří pálené a leštěné (kameniny), a beton nebo z jiné hmoty dovolené zřízeno tak, aby bylo naprosto nepropustné. Při tom buď spád příhodně využitkován. Roury v potrubí položené nejtež světlé nejmeně 18 cm, ostatní pak, kde náhodou potrubí položené se spojí, nejtež roury světlé větší rovněž a buď též náležo přírodně opatření, aby se nemohly zaplavit.

Ad b) Stoky domovní buďte zřízeny dokonale tak, aby spád co možná nejvíce byl využitkován, aby mohly větší profil nejmeně 60 cm světlé šířky a 10% se světlé výšky, a buďte stavěny z kamene nebo z cihel na hydraulickou maltu nebo z betonu; též má se po případě dáti obloženo býti kameninou, vyčnívající nad střední hladinou odváděných tekutin.

Stavějí-li se domovní stoky z cihel, buď se stěny jejich, dno a klenba provedeny ze dvou stojatých vrstev cihel dohromady nejmeně 30 cm silných, i buď, též spáry na vnitřní ploše stoky vyplněny.

Stavějí-li se stoky z betonu, třeba stěny stěny nejmeně 20 cm silné.

Stavění úrad má povolit odchytky od těchto rozměrů, avšak jen tehda, když však nebo místní poměry tomu nedovolují, aby jich zvrátně bylo řečeno.

Roury záhodové a stoky při sousední zdi hranice zříditi jest jen tehda dovoleno, když světlost roury záhodové nebo stoky jest nejmeně 45 cm vzdálena od hranice sousední.

Stoky a potrubí buď se s tokami sblíženými přírodně spojeny a umístě domě nebo posezení založeny tak, aby byly alespoň 6 metro vzdáleny od stěnů vlastních a sousedních.

Stoky a potrubí větší pod místnostmi bydlivými a pracovišti není dovoleno. Když se však výjimkou k tomu stalo, budě zevnější objem jak stok tak i rozr opatřen vnitřem latem 15 cm silnou, aneb buďte v takových tratích lachty pro přístup ke stokám a k potrubí a pro jich oděrkání tak usloženy, aby taková stoka nebo rozr kdyžkoli byla snadně přístupna.

Příklady lachot budě uloženy z kamene nebo rýhovaného želena, a to spůsobem takovým, aby neprůdušně přiléhaly.

Dovolí-li se výjimkou ke zvláštní účelosti toho, kdo žádá na povolení ke stavbě, zříditi na ulici lachtu ke stocím, třeba příklep jakosi i otvoru její, malují-li se v drahším chodníku, zříditi z železa rýhovaného a dostatek silného.

Provádění domovních stok aneb potrubí má se děi pomoci průdušití, vedoucích, pokud možná mezi komíny, až nad střechu.

Ad c) V oněch částech města, místech původních nebo domoch, pro které stavební úřady nařídily nebo povolily zvláštní soustavy k odstránění výkalů, mají pánové stavby mimo potrubí nebo domovní stoky pro odstránění vody dešťové a spáňka provésti podle návodu stavebního úřadu také veškeré stavby, kterých jest potřeba ke provedení této soustavy.

Odvádění výkalů, močůvky (hnojůvky) a tekutín v § 81. ustanovených na ulici nebo číseli a veřejná místa, pak do vod jest upovězeno.

Jestli takové odvádění někde zříceno, má stavební úřad naléhati, aby v příslušné lhůtě bylo odstraněno.

§ 82.

Porinnost spojití stoky domovní s hlaavní stokou.

Majetníkům domů v oněch částech města, kde hlaavní stoky již jsou nebo budou uloženy, má se od úřadu ustanoviti shodná lhůta, v které oni jsou povinni, od svých náhledů, žump a výtoků vlastním nákladem zříditi podzemní potrubí nebo odvádění stoky k hlaavním stokám, i mohou majetníci domů jen tehda této porinnosti býti sproštěni, když nepřekonatelné místní poměry, které však musí býti prokázaný, jsou tomu na návodu.

Odhadné příspěvku, který dotyční majetníci domů povinni jsou dáti k nákladu na stavbu těchto hlaavních stok, platí to, co jest ustanoveno v § 25., potudino se zvláštních smlouvek v příslušné poplatků na náklady kamňkové.

§ 83.

Žumpy.

Tam, kde není ještě hlaavní stoka, aneb kde pro místní poměry není lze zříditi stoka domovní nebo potrubí, buďte uloženy žumpy.

Jestliže není možno anebo se nedovolí (§ 115., odst. 2.), tekutiny z chlévů, močí, splašky a jatek a jiných živnostenských provozoven do hlavní stoky odváděti, buďtež k tomu konci rybně žumpy zřizovati.

Žumpy nejméně přiléhají k místnostem sklepným, nebo ke zdem stavení hydroticích; ony musí od budov sousedních nejméně 1 m a od stádní nejméně 6 m být vzdáleny, míti stěny a dno cementem nepromokavě zřízené a neprůhledné být uzavřeny.

Starostní úřad má v době stavby dohlížeti k tomu, aby žumpy byly stavěny tak, jak to předepisuje.

Zakládá jány pro vzháání vody dešťové není dovoleno.

§ 84.

Mrvičká, hnojivě a jány pro hnojivku.

Mrvičká, hnojivě a jány pro hnojivku buďtež opatřeny nepromokavými stěnami a dny a potřební přiklopy dobře přiléhajícími, a umístěny ve vzdálenosti 6 m jak od vlastních, tak i sousedních stádní a nejméně 1 m od místností odháněných.

§ 85.

Kůlny, stodoly, sýpky, malé stavby dřevěné.

Zříditi oterené kůlny na dřevěných sloupkách bez stropu jest dovoleno, mají-li střecha před ohněm bezpečnou.

Přiléhají-li však takové kůlny k budovám hydroticím neb hospodářským, nebo k posesedu souseda, musí tyto budovy zdi proti ohni být odložené, potudno musí soused na přilehlé straně takovouto zdi být chráněn.

Uterené kůlny k uschování vod, domovního a hospodářského nářadí a pod. musí míti zevnější stěny zdivné, aneb slepou zdivné plíže a musí těmito plíži stěny laťová.

Starba dřevěných oterených kůln, které by neměly střechy před ohněm bezpečné, smí se dovoliti jen výnimkou pro účely přechodné a na dobu od úřadu výslovně určenou.

Stodoly lze v městských obcích stavěti jen v palácích izolované (§ 114.); stodoly takové musí míti zevnější stěny zdivné a střechu před ohněm bezpečnou.

V místech předměstských buďtež stodoly, nejsou-li vystavěny dle bezpečnějšího způsobu, zřizovati mimo osadu a, jest-li jich více potřebováti, oděhávány zdivem, až nad střechu vyčnívajícími.

Sýpky budínek a pravidla se ukládá odlišným (masivnějším) způsobem, při velkých dělákách ukládá se přes střechu odděleny a před oknem bezpečně zakryty.

Otěrnost desky zahradní, otěrnost koberců, díle podlahy, stěny na ochranu sazí a pod. směřjí se s porcováním dřeva také se dřeva starší musí však před oknem bezpečně být zakryty.

Starobní úhled může při poskytování se přiležitosti na to nalháti, aby již starší kůlny a stodoly, které nevyhovují lepšímu předpisům, přiměřeným způsobem byly přestavěny neb odstraněny.

§ 86.

Dřevníky.

Dřevníky, v nichž se ukládá kámen, budínek a pravidla ve sklopné zřizování. Mohou se však také skládati jakouto přehození kůlny, jež nejspíše vodotěsně být zedřívány, avšak musí mít rovněž stěny ukládat a střechu před oknem bezpečně.

§ 87.

Stáje a komory na píseč.

Stáje aneb chlévy a komory na píseč (písečky), nad kterými se naléhají byty, anebo které jsou přestavěny ke zdím, v nichž jsou otvory pro dveře a okna, musí mít klenuté stropy a pokud možná vlnitá schody.

Stáje musí být dobře provětrávány a směřjí se v nich okna do ulice a do dvora jen tehdy vříditi, když se nepotřebuje a stále uzavřeno.

Podlahy stájí a stoky k odvodění kmožičky budínek zřizovny tak, aby se zamezilo prosáknutí půdy a uliva.

Mimo to budínek stoky pro kmožičku spojovny se stokami pro výkaly nebo s nepropouštěcími jámami pro kmožičku.

Při každém stáji budínek k ukládání suchého kmože zřizovny jáma oděná, dle dřívka, nepropouštěcí a přikrytá, i budínek umístěna takovým způsobem, aby přívod k ní byl snadný.

Pouze při stájích s volně stojících dřevozem jest ukládání píseč stáby v nepříkrmných prostorech podkrovních.

Mají-li stáje být zřizovny v podzemí budov bydlenských, píseč v příhradě jejich starby ustanovovny, která jsou uvedena v § 63, v příhradě dílen podzemních.

Starobní úhled může při poskytování se přiležitosti na to nalháti, aby nalázi již trvalí, která vřechu uvedení předpisům anebo vůbec zřizování podlahovkám nevyhovují, byla přestavěna neb odstraněna.

Stoje pro obchodní dobytek buďte přičísly uloženy tak rozloženy, aby v každém oddělení bylo místa nanejvýš pro 20 až 25 dobytčích stánek; tato oddělení ve stájích rovněž ani dveřmi neb okny, ani jinakým otvory mezi sebou být spojena, přístup k nim ani tedy být pouze z venčí.

V podobných stájích třeba pečlivě dobytčích stánek a stájových chodůk, oterbenou odváděcí rýhu, samíku stěh, až do výše 2 m z cementu, žlaby z cementu, kamena, páleného jílů nebo betoně bílých uložeti; zakryté odváděcí rýhy, žlaby i dřevěné žlaby nejsou dovoleny; košťky do samíku mohou být ze dřeva, musí však tak se umístiti, aby se mohly snadně odlepnouti a odstraniti.

Z příčin policejní morové uměle se zakládá, aby již uložené stoje pro obchodní dobytek, z nichž se dobytek a většina počtu přečíslová, v příslušné lhůtě předloženy způsobem byly upraveny.

Úpravy pro tapeni.

I. Ustanovení všeobecná.

§ 88.

Komíny, které stojí v samém břehové střechy, musí alespoň 1 m přes břehem tento, jinak ale nejméně 1:50 m, na kratší straně poškáného, přes sklon střechy vynikati, a smíjí se budovati jen z peraltka, na výšinně malé stavěcího materiálu. Ulicevní betoných násadků jest jen výjimečně dovoleno, i musí v takovém případě ulice komína alespoň 15 cm přes plochu střechy vynikati.

Všecky komíny musí máti příčný průřez takový, aby byl přiměřen počtu topenišů a množství vyvíjejícího se kouře a plynu; vnitřní plocha jejich musí být nepropustná a hladká, rovněž pak musí komíny na všech stranách být hladké zomítány a ve spárech vyplněny. Do ulice komínů nesmí vstati prostory páni hladké dřevěné žlásky být naplněny, vůbec nesmí hladké dřevěné žlásky budovy umístiti se blíž, nežli 15 cm od vnitřní stěny komína.

Odváděcí kouř vstruzati na ulici neb na dvůr jest zakázáno.

Tam, kde se utváří podobných rozr. ustítek a bytů, dílen neb krámsí, buďte tyto rozry odstraněny do tří let, počítaných ode dne, kterého tento stavební předpis platnosti nabude.

II. Ustanovení podrobná.

A. Topení v kamnách a krbech; podlahy v kuchyních.

§ 88.

Kamny ošidno z pravidla stavěti tak, aby se dala vyčistiti každá místnost, kterou lze obývatí neb za účelu užívání.

Abý topeniště z různých pater šlo do jednoho a téhož komína, není dovoleno.

Z pravidla má každá skupina topenišť v jednotlivých bytech mítí svůj vlastní komín.

Přikládání tak zvané zavracl klapky neb hospůtka ke kamnům jakéhokoliv druhu jest zakázáno.

Podlahy v kuchyních budí se před krbem na té straně, kde se ohně rozdělvák, nespojí na 60 cm vydlážděný obmázaným kramem; krby a kamna budí se od dřevěných podlah odlohouy způsobem proti ohni bezpečným.

Otvorová ohniška mějše klenutý nebo z jiného obmázaného materiálu stříhaný plátek.

Při pozech (na ohně) budí se na straně k sousedu obráceně zřizena vstava ledovaci.

B. Kamny.

§ 89.

a) Úzké komíny.

Při stavbě úzkých (ruských) komínů šloba zachovávatí následující předpisy:

Úzké komíny mějše vnitřní průměr přibližně okrouhlý; jest-li komín určen pro jedno neb dvě topeniště, mějše průměr 15 cm, jest-li však určen pro tři neb čtyry topeniště, mějše průměr 21 cm. Kamny podobné staré budí se a kramových sídel k tomu se hedících (§ 55). Více než čtyry uzavřená topeniště nesmějí v náležitém případě vypouštěti do jednoho komína nepřítlesně. Tyto kamny budí se pokud možná kolmo; nesmějí mítí sklon menšího 60 stupňů k ústí vedlečnému, aniž mají se tam, kde se s kolmou čarou stýkají, v ostrou hranu lomiti, ať se máli hrana šidně býti zakulatována.

Kamny tyto mohou se vymetatí buď se střelky nebo s páky.

Mají-li se vymetatí také sítěmi, budí se k tomu krami zřizova místek náležitě připevněný a bezpečný náhradním způsobem.

Dvoře, jinak se na tento nástek vystupuje, budte příměrně velké a obnuzované a musí se nacházeti buď na předpědi neb na chodcích mezi oddělenou půdy i má k nim přídělná hýti ležící rovně stojel.

Mají-li se komíny vymetat s půdy, musí otvory pro dvořka k šířce stěti se zpočt 45 cm vysoko nad dlažbou půdy a 65 cm pod společnou plochou krokvic, a musí míti dvě na sebou stojel, od sebe oddělená železná dvořka 4 mm silná, která jsou ve šířku uzavřena, dají se zamknouti, a jejich výška 40 cm činí, dvořka pak vnitřní světlou komínu rovnati se má. Vnitřní dvořka budte opatřena železným výtěkem, pomocí kterého se ona při zasírání vnitřních dvořek do šířky přitisknou.

Dvořka k vymetání komínů mohou se stázarati toliko na otevřené spojovací chodbě půdní, nikdy však v uzavřených místnostech podkrovních, i mají se označiti šedý patar a hýti, jejich se týkají.

Šace z komínů umístění mají se z pravidla odklízovati ze sklepa, počtež třeba pro každý komín stěti dvořka k čistění na spojovací chodbě sklepné vždy otevřené.

Kdyby vše nebylo možno, komín ze sklepa čistit, budte dvořka k čistění stěna společně vyše namalováným v onom patře, pro které komín jest určen, a to vždy ve vzdálených místnostech obnuzovaných, nikdy však v místnostech bydlecích.

Kdyby se to nedalo usklditi tak, aby blže dvořek k čistění nebylo ve zdi železného dřeva, má se toto plocha počtů anebo jinak obnuzovanou železnou zabudovati.

Na světlém železe, která však podrobnými výkresy doložena hýti musí, má se povolit stěni obnuzací komar s potřebnými dvořky k čistění, aby se spojily komíny jedné neb několika skupin topicích a ventilací za tím účelem, aby stajícím otopováním spůsobil se stajný tak ve všech komínech, a aby se mohli vedle a ventiláčích rozr vysáratí a společně přes střechu odváděti.

Jde-li o komíny již stězané, které kouřem svým okolí obnuzají, budte majetek domu, jehož se týče, přidívati k tomu, aby komín příměrně dal světlé aneb aby této vadě odpomohli jiným prostředkem již uváděným.

§ 31.

b) Komíny příměrné.

Příměrné komíny budte stavěny tak, aby ve vnitřní světlou byly 48 cm dlouhé a 44 cm široké, a budte na společném kmeni opatřeny dvořkami se železa, pro vstup příměrně velkými a dobře přiléhajícími. Spojovací dohromady několik

komínů přilepených není dovoleno. Rovněž se zakazuje, dlouhé železné rostry k odvádění kouře vésti skrze několik míst byta do vzdálených komínů. Těš se co nejjednodušší napovídk, záhod komíny na hřesna, po dřevěch je roztahování nebo vládnuti, do komínů dřevěná hrdla k menší nadšlárovi a dřeva jakéhokoli druhu do nil komínových napovídků.

§ 22.

e) Velké komíny.

Komíny pro větší ohniška, zejména pro parní kotle, musí býti opatřeny přístroji keť účinně stravnělní a vůbec hadič komíny pro taková ohniška zřizovány tak, aby součástí je jiskrami, kouřem nebo sazími nebylo obšléváno.

Komíny takové hadič u spodního konce opatřeny železným koutníkem nebo klapkou, a pokud možná tak, aby koutníkem nebo klapkou vládnuti se mohlo v místa, kde topič stojí; v těch pak výškách, kde komín jest více než 50 cm široký, hadič musí komínu nadšláro železná stupňáka. Výška takových komínů ustanoví stavební úřad, naje při tom úvahu k poměrům místním, i musí pak komíny vždy tak býti zalehány, aby se mohly požději po případě alespoň na 50 cm celkové výšky zvýšiti.

V přímě stability a sly síla takových vysokých, o sobě stojících komínů musí stavebnímu úřadu předložiti se výpočet statický.

Komín hadič stavěn s materiálu ohnivzdorného.

Železné komíny lze dovoliti, plechové však pouze pro průmyslové stavby o sobě stojící; stojí-li však tyto mezi budovami hrdělními, lze náležeti plechových komínů jen na čas dovoliti.

f. Parní kotle.

§ 23.

Veliké kotle.

Veliké parní kotle postaveny hadič pokud možná v místnostech zahlubených a v náležitě vzdálenosti od místností hrdělních.

Od stěny musí takové kotelny odděleny býti alespoň plátem (výjimečně spojovací otvory nezbytně potřebné), a zejména 60 cm plátem, a ohy musí býti lépe kryty, a jest naprosto zakázáno, je plechování neb nad nimi síce vystavěti. Dvoře pro výhled hadič v každém případě zřizovány na straně ke dvoran obšlévané a tak, aby se do zevníku otvíraly.

K postavení velkých kotlů parních potřeba jest svolení stavebního úřadu, jenž náležeti, napřed ve smyslu §§ 24. až 26. zařádu komisionální jednání k tomu komé, aby se zkontrolovala projektovaná úprava.

Parní kotly malých parních kotlů, jak to naznačeno bylo v plánech, které vyrobíte parních kotlů, učitel a příslušný státní dozorce upravit.

§ 34.

Malé kotly a kotlíčky.

V příčině malých parních kotlů, jež se jednotlivě užívá, povolují se některé úpravy.

Malé, to jest takové kotly, které, naplní-li se až po známku označující nízkou výšku vody, neobsahují více než 1 m³, jejichž parní tlak nepřesahuje 6 atmosfér a jejichž topičný povrch nepřesahuje více než 10 m², mohou se postaviti v obyčejných domech a samy o sobě v dílnách:

1. nejsou-li místnosti, přímo nad nimi se nacházejí, obydleny a neobrážejí-li se v nich stále dělníci;

2. přesahují-li komín, jež může býti též obyčejný komín, alespoň výšku, kterou má hřeben střechy bytelských budov přímo sousedících;

3. vzdánu-li kotel vzdálen nejméně 3 m od každé sousední hranice.

K postavení malých kotlů parních jest potřeba svolení stavebního úřadu.

V příčině postavení kotlíků či kotlů zcela malých, to jest takových, které nespěšně jsouc vodou až po známku označující nízkou výšku vody, neobsahují více než 0,5 m³ vody, jejichž parní tlak není větší než 4 atmosféry a jejichž topičný povrch nepřesahuje 2,5 m², platí tytéž předpisy jako při stavění ohněk.

K postavení jich potřebna zvláštního povolení úřadu stavebního; kde jich však užívati chce, jest povinn, přeč než jich užívati začne, ohlásiti to úřadu stavebnímu, vyžádati se svolení vlastníka domu a, jako při velkých a malých kotlech, též příslušnému komisi pro zkoušení parních kotlů učiniti oznámení a při tom předložiti přepis certifikátu o vykonané nízkou zkoušce tlaku, načež se mu dostane potvrzení, že spěšně užívá.

3. O různých druhích motorch.

§ 35.

O strojích, hnaných silou plynovou, jež pracují bez hluku, a strojích, hnaných vyhláčením vzduchem, a podobných strojích, hnaných silami šrochými, platí totéž, co jest shora ustanoveno v příčině kotlíků či zcela malých kotlů. K postavení motorů, jež pracují s hlukem, potřebna jest svolení úřadu stavebního, jenž učiniti, napřed ve svých §§ 34. až 36. učiniti komisi státní jednání k tomu konci, aby se zkoušelo-projektované postavení.

Povolí kotli pak příslušné opatření učiniti, aby se odvrátily lífty, které při spalování se vyvíjejí.

E. Oběma pro účely průmyslové buďte z pravidla umístěna jen v takových prostorách, které mají stěny a krytina před ohněm bezpečnou a též takovou podlahu.

§ 96.

Otevření oběma pro účely průmyslové buďte z pravidla umístěna jen v takových prostorách, které mají stěny a krytina před ohněm bezpečnou a též takovou podlahu.

Dynamite a udřiny buďte stavěny tak, aby před ohněm byly bezpečné; buďte klenuty, dvojnásobným dřívím ze železa k uzamykání opatřeny a podlahu jejich ohnivzdornou hmotou vydlážděna.

Příprava k zavěšování masa buďte ze železa uložena; tam, kde kůže do udřiny visí, buďte přidělena došková mřížka k zachytání jisker, tam pak kůže kůže s udřiny do komína vstupuje, přidělena buďte přístroj zavrací.

Sušárny, paderny, ohřevy a výpenny pece buďte zakládány v náležitě vzdálenosti od stavení hydlocích a hospodářských, pak od veřejných komunikací; stavějí-li se na blízké silnice, musí jejich láčkové stěny alespoň 10 m od silnic být vzdáleny.

§ 97.

Opatřování vody.

V každém stavení hydlocím buďte se postarano o dobrou, zdravou vodu k pití a jejím potřebám pomocí vřelobuše potrubí z veřejného vodovodu, kde se takový nalézá. Výnimky z toho jsou dovoleny jen se zvláštním přivolením úřadu:

- a) nalézá-li se ve vzdálenosti, 100 m nepřesahující, veřejné studně, jež mají uložení své nepřekážlivé;
 - b) kdyby přivádění vody z veřejného vodovodu do domu přišlo velkého nákladu vymáhalo, v kterémžto případě lze dovoliti, aby byla uložena studně s pumpou.
- Tyto studně mohou se však uložiti jen pod tou výnimkou, jestliže jsou od kump a kuzněl nejmenš 6 m vzdáleny, a jestliže podle jakosti půdy dostal by vody zdravotním požadavkům vyhovující.

Z veřejných obědů může se naléžiti, aby ta neb ona již jednou studně byla zastřena.

V příslušné uložení vřelobuše potrubí ku přivádění vody z veřejných vodovodů a v příslušné uložení vodní linie platí příslušné předpisy, v příslušné pak uložení vodovodů v budovách dotyčné zvláštní předpisy.

Pro král. hlavní město Olomouc uloženo v platnosti příslušný nákon, daný dne 18. ledna 1887, č. 18 z. z.

§ 98.

Plynovody a vodidla elektrická.

Roury plynové usazby budně až po vyčištění uliční, roury pak, pomocí kterých se dům urazit osvětluje, nesmějí nikdy ponechány býti volně aneb ve spojení se dřevem, velkore pak roury budně provedeny s největší opatrností; též nesmějí plynové roury býti vedeny pod podlahou místnosti bydlících. Plynovody není dovoleno postaviti pohltit úprav pro topení, ani v místnostech, ve kterých se spí, i budík k postavení plynoměru vůbec uložiti jen takových prostor, které mají dostatek světla a náležitě mohou býti provětrávány.

Kladení rour plynovodních v domcích prováděti slušeno dle zvláštních, o tom vydaných předpisů.

Totéž platí o uložení vodidel elektrických.

§ 99.

Dílková chodníky (trattoirs).

Při každé budově, jakož i při každém pozemku budě po celé jejich délce vedle ulice, třídy neb uliční uličen dílkový chodník. Výjimkou a za poměru zvláštního ohledu hodných může stavební úřad povolit, aby dílkový chodník vůbec nebyl uličen, anebo aby uličen jeho bylo omezeno.

V jaké šířce a jakým způsobem, v které době a z jakého materiálu dílkový chodník státi se má, ustanoví stavební úřad.

První vyhlášený chodník, počítaje k tomu i potřebné úpravy svahu, může majetníkovi příslušajícího domu nebo pozemku, dále udržování chodníku převzít, pak obec, avšak jen v tom případě, byl-li chodník tento uličen z materiálu, jež obec sobě dala, a udržel-li se při odvedení v dobrém stavu.

Taktéž jest každý, kdo se stane vlastníkem stavebního pozemku ležícího při ulici, která dílkovým chodníkem již now jest opatřena, povinen, obci nahraditi od ní učiněný náklad na uličení chodníku podél dotčeného pozemku.

V takových uličích, kde domů ještě není dílkových chodníků, budně tyto chodníky náležitým způsobem od majetníků domů na výzdobu se strany stavebního úřadu uličeny, jakmile sájn obvodu neb země v základním útvaru budov toho vymáhají.

V takových případech mají majetníci domů, pokud to možné jest, před svým domem také odstraniti všeliké výstupky, potůčky, stupně před prahem, schody a pod., které náhodou uličení chodníka jsou na úřadu.

Jedná-li se o ulice dležířných chodníků vedle ulic říšských neb okresních, budí se o tom dohodnuto s orgány, tyto komunikace spravujícími.

§ 100.

Ohrady k ulicím.

Jakožto ohrady k ulicím a veřejným prostranstvím střídi úřad budí bezvadně měří na zvláštním místě nebo ploše zem. v architektonickém ohledu přiměřeně upravenou; voda nesmí však stékat k dležířnému chodníku. Dřevě a vrata v ohradách musí se otvírat do vnitř. Jedná-li se o ulice podél ulic říšských a okresních, měří úřad stavebníma, dohodnuto s orgány, tyto komunikace spravujícími.

6440 V.

A. Význačné úlevy pro stavební soustavu v obcích městských.

§ 101.

Ukládání úlev.

Úlevy, v tomto odřídle označené, mohou se povoliti jen ke zvláštní žádosti a jen když se ství dle otevíření stavební soustavy (soustava parikovaná).

§ 102.

Uzavření a otevíření soustavy stavební.

Za uzavřenou stavební soustavu budí považována ona, kde budovy na obou stranách sahají až k hranicím sousedě a vše ochrannými zděmi proti obci jsou zakončeny.

Za otevířenou stavební soustavu budí považována ona, kde budova na stavební símě nebo skupina budov na několika stavebních soustavě vystačí na souše až k hranicím sousedě, byťli kde mezi tímto hranicemi a mezi budovami neb skupinami budov jest prázdňá prostora, která se uzavírá.

V kterých úřádech neb částech stíjí má se úřad stavební soustavy uzavření a v kterých stavební soustavy otevíření, to se ustanoví v plánu polikovním (§ 2) anebo určí to, dokud tento plán nebude ustanoven, obecní výbor, jehož ustanovení v příčině té musí býti potvrzeno od zemského výboru ve spolupráci s politickým úřadem zemským.

V oněch částech obvodu městského, pro které jest předepsána stavební soustava otevířená, a kde již jsou budovy, které sahají až k hranicím sousedě

a zde končí hranicí a ochrannou zdi proti ohni, ku které ještě nic není přistavěno, tudíž žádá se povolení ke stavbě přídělné k tomu, aby svou svou budovu k této zdi připejli.

Při všech jiných stavbách dle soustavy otevřené nesmějí strany domu k příslušné prostofe obrácené, končí se hranicí a ochrannou zdi proti ohni výškou musí mít fasádu, která souhlasí s architekturou celé budovy.

§ 103.

Zahrádky před domy.

Jestliže při ustanovení stavební a uliční láry se určí, že některé úhly, v nichž se má zachovati stavební soustava otevřená, mají mít zahrádky před domy, musí tyto zahrádky po celé délce k tomu určené skupiny stavební býtli zřizovny, stále udržovány a ohrázeny; zastavěti je anebo uliční jeh na skladiště není dovoleno. Podobné zahrádky před domy nesmějí ani podlé ulice, ani při hranici sousedně býtli ohrázeny masivními zdmi neb uzavřeným plátkem; masivní zdi ani býtli nejvýš 80 cm vysoký.

Zahrádky před domy nesmějí nikdy vystupovati před čáru stavební a musí býtli nejméně 3 m hluboké.

§ 104.

Výška, délka a vzdálenost budov. Výška místnosti bydlecích.

Výška budov dle otevřené soustavy stavební nesmí na žádný způsob přesahovati dvě patra nad přízemí, při čemž půlpatro (mezzanin) nebo podlažní s byty podkrovnímí laktě se čítá za jedno patro; při tom platí zásada, že výška bydlečích domů od povrchu uličního až ku kraj střechy nemá převyšovati 17 m; jest-li ulice nakloněna, platí tato výška pro místo, na kterém jest ulice nejvyšší.

Délka jednotlivých budov, počítáno skupin budov, kterou lze dovoliti při otevřené soustavě stavební, hlídá se dle poměru příslušné šířky a jejího okolí; skupiny budov nesmí však na žádný způsob býtli delší než 45 m.

Prostora mezi budovami nebo skupinami budov a hranici sousední musí obmáketi nejméně 5 m, tak že dvě budovy musí od sebe nejméně 10 m býtli vzdáleny.

§ 105.

Domy dělnické.

Domy dělnické lze podle otevřené soustavy stavební stavěti a síce na místech, která úřad stavební k tomu za vhodná uzná, za ohrazení vytknutých v některé ze dne 8. února 1902, č. 27 l. a.

Při těchto domech jsou dovoleny stěny hraničné, zejména oty částí zdí, kde se nalézají úpravy pro topení, kotelny částí zdí musí sestávat z pláche zdíva náležitě silná.

§ 106.

Tloušťka zdí.

V příčině toho, jak silné a z jakého staviva mohou se zdi a stěny zřizovati, platí následující ustanovení, při čemž při stavby a stavobedovatel musí za dostatečnou pevnost stavby.

Vyšší stěny hraničné mohou jak z cihel, tak též ustít býti zřizovány.

Příčné stěny, oddělující jednotlivé místky bytů, mohou budovati se z jakéhokoliv staviva, při samém topení však důkladně střídit zdíva plně; dřevěné stěny buďte ale na obou stranách štukovány. Příčné stěny, které oddělují byty od sebe, musí zřizovány býti z plácho zdíva nejméně 18 cm tlustého.

Budovy k sobě přiléhající (skupiny budov) mohou mít společné ochranné zdi hraničné; tyto zdi musí však býti nejméně 20 cm silné.

§ 107.

Schody.

Schody s dřevěnými nástupními nosiči a dřevěnými stupni jsou v takových budovách, které mají pouze jedno patro mal přístavím, a ten významu dovoleny, jestliže schůdky a odpočívadla, ramena schodů a k nim příslušející chodby jsou na spodní straně štukovány. Při domech rodinných, které vyhovují podmínkám na základě usazením, může se též upustit od štukování spodní strany, na všechen spánek buďte však vždycky hladino k tomu, aby půda, jakož i celý krov byty od nevyžádáno pota uzavřeny opatřena před ohněm bezpečným.

§ 108.

Byty podkrovní.

Byty na půdách zřizovati dovoluje se. Byty také musí však i s příchyty velmi opatřena před ohněm bezpečným býti zřizovány a od krovu úplně odděleny; oty musí mít 2-60 m světlé výšky, a to nejméně pro pokojové plochy podlahy a ustít na stěnách a stropech býti zapaženy a štukovány. Každá místnice podkrovní májí okno s vyhládkou na venek. V domech se stěna hraničných mohou se také podkrovní byty připravití jenom takda, nejsou-li tyto domy vyhlá jednoho patra.

§ 109.

Pavlače (balkony), besídky (verandy) a výtahy při střechách.

Provděl-li se stavba v podstatě izolovaná, mohou se výtahy budov i střech v mezích ustanovené izolací prostory (§ 104, odst. 2.) a na všech stranách libovolně zřizovati.

Výtahy oty, tak verandy a balkony mohou též z dřeva býti zbudovány.

§ 110.

Dřevníky a náchody.

Dřevníky a náchody umístí lze mimo dům v dřevěných kólních s krytím před oběma hospodárně, jestliže kólny tyto vyhovují ustanovením § 104, odst. 3, v příčině izolování od hránců sousedovy.

§ 111.

Zřízení hospodářských dvorů.

Zřízení hospodářské dvory dle ustanovení, platných pro stavební soustavu otevřenou, jest dovoleno.

Pro stavbu takových dvorů platí nejen úlevy stavební, v tomto oddělu obsažené, ale též úlevy pro staroby průmyslové, které jsou uvedeny v oddělu VI.

Hlavní dvor hospodářských mohou zůstati nezakryta, musí však zbudovati se dokonale nepromokavé a uschlána býti tak, aby jech s ulice nebylo lze viděti.

B. Výmnožné úlevy při provádění staveb v územích předměstských míst.

§ 112.

Pro jednotlivé části míst předměstských, kterážto část se určí v polohebném plánu (§§ 1. až 4.), nebo které, pokud tento plán učiněn není, ustanoví obecni výbor se schválením zemského výboru, urozměření se o politickém úřadem zemským, mohou též též zastáti se kolejší úlevy stavební, platné pro stavební soustavu otevřenou.

ODDÍL VI.

O stávkách průmyslových.

§ 113.

Které jsou staroby průmyslové?

Stavbami průmyslovými rozumějí se naproti starším bydlicím stálé budovy tovární, budovy pro dílny a skladiská.

Dle své polohy rozlišují se staroby průmyslové na takové, které stojí o sobě (isolované), a na takové, které nastojí o sobě (neisolované).

§ 114.

Budovy průmyslové v poloze izolované.

Budova průmyslová neb skupina budov průmyslových nachází se v poloze izolované, jest-li každý bod její vzdálen od jiných budov aneb od hranic sousedních nejméně na 25 m.

Základy továrny, které hraničí bezprostředně s továrními závody státního druhu a jejich prostora izolují od hranic sousedního závodu továrního obklopí nejméně 10 m, patří do kategorie průmyslových staveb o sobě stojících (izolovaných).

Tyto prostory izolující nesmí být zastavěny a musí tak i na příštích státech.

Půda veřejných ulic, jakož i koryta řek neb jiných veřejných vod také se řítají při ustanovení bezpečnějších vzdáleností.

§ 115.

Všeobecná ustanovení pro všechny stavby průmyslové.

Následujících předpisů a opatření dlužno dodržeti při všech stavbách průmyslových, a jest i při stavbě, i stavebnictvím zodpovědným, aby jich přesně bylo dodrženo:

1. V každé budově průmyslové, která nepočítávkou toliko z přízemí, užívány buďte oboustranné rovné schody, ve výšném schodišti před oboustrannou krytou umětkou, kteráž možná se všech místností budovy přímo ven vystoupí.

V rozdílných továrních státech dlužno více takových schodů, a to v ten způsob, aby žádný bod v továrně nebyl od schodů vzdálen více než 40 m.

Nejméně takové schody určeny pro více než 50 osob, šířka šířka 1-25 m. Pro každých dalších 50 osob budí šířka schodů vzdělána vždy o 50 cm, anebo budí šířeno poměrně více schodů.

2. Místnosti průmyslové, v nichž se vyrábí pára, kouř anebo prach, nepřijímají výpary a dýh nádech, užívány buďte tak, aby sousedstvo nebylo jimi ohrožováno.

3. Odvětlací tekutiny nečistých a smradutých dých se tak, aby okolí tím neupřílo a přitom aby jimi neprosákla. Potřebné tedy, aby nečistá a smradutá splašky před vpuskáním do stoky vyčištěny byly splaškovem, její ústí umístěná pro byt vzdal na přibodný.

Ústívní veřejných, pro vřítaly určených stok k odvětlání splašků může se ukázat, kdyby se to státi mohlo anebo skutečně stalo náhodným.

Kamióny musia byť so zabezpečenými pravidlami v té príslušnej dani.

4. Vo všetkých priestoroch továrňach musí postarať byť o náležitú ventiláciu prívádzajúcu čerstvého a odvádzajúcu zkaženého vzduchu; miestnosti pak v nich dĺžnici po dĺži dobu jsou uzavretými, najmä by budeli tak, aby voniči jich výška prímerne byla počtu dĺžnic a spôsobu práce, aby však nikdy nebila menš než 3 m.

5. Všetky zdi, ktoré uzavirajú budovy priemyslové a veřejnými službami hranicami, musí byť uzatvorenými tak, aby byly před ohněm bezpečné.

6. Pokud se týče zřizování komínů, pak úprava pro topení a pro parní kotle, patří také pro starby priemyslové kotlí, to ustanovuje tento řád stavební v §§ 88, až 96.

7. Takové části závodů, které jsou pro ohně velmi nebezpečné, jako tržárny, sušárny a t. d., musí být také při znané být umístěny a musí se uskladňovati a opatřiti izolujícími okennými a dveřmi, které zvaně se dají uzavřeti. V takovýchto závodech, pak v příslušných na les, bavlnu a jutu střídi topení pomocí kamén, musí dovoženo.

8. Když odvádním páry přehřátými, zvláště při vypouštění ji, současně byla ochlazována a když v příslušných závodních nebylo možná vypouštění ji do stok pro výšky, tedy budeli vypouštění jiným způsobem příslušným.

9. O náklady a plácoty dobře ventilované a příslušně umístěné postaralo budeli v tom způsob, aby vždy pro 25 osob stálo se alespoň jeden náhled, a aby náhledy byly od sebe odděleny podle počtu dĺžnic.

10. Rovněž budeli opatřena zvláštní voda pitná dle § 97, a požadováno o to, aby na vhodných místech postaveny byly nádržky na požadované množství vody a umístěna hasičské náčiní, které úřad v každém jednotlivém případě ustanovi.

11. Priemyslové a obchodní závody, ktoré by zdravi maob veřejnou bezpečnosť ohrožovali maob okolím obťažovali, musní se zřizovati zvaně obvodu městského.

Ústavně se stavební tento řád nedotýká ustanovení, zvláště živnostenskými a zvláště předpisy daných o tom, čeho jest třeba ku zvláštěmu povolení závodů provozovacích při některých živnostech.

§ 116.

Předpisy v příčině budov priemyslových, jež nejsou v poloze izolované.

V příčině stavob priemyslových, které uzavírají se v poloze izolované (§ 114.), patří obecná ustanovení tohoto řádu stavebního, dovědí se však následující úřady:

1. Ustanovení tlesáčka ať s možnostmi všech konstrukcí ustaveno jest pán starby a starobavedoucíma, kteří dle § 117, a) a b) ovšem ručí za úplnou bezpečnost; v příčině té upozní se tedy od toho, co v ohledu tom předpisují §§ 56, 57, 69, 70, a 74.

Starobní úřad má však právo šlehati, aby podlé byl důkaz, že starba jest náležitě pevná a trvanlivá. Hradě tedy při starbách tohoto druhu úplně tak se zachovává, jak to nalikují §§ 26. až 48.

2. Při starbách těchto se dovoluje, aby se mohly zřizovati příčné stěny dřevinné, až nejde-li o místnosti, v nichž se konají práce ohněm nebezpečné aneb kde se shromažďují zásoby předložitě smadně vzdušných.

3. V příčině počtu a usazení pater, pak konstrukcí stropů a jednoduchou pedlakou překennou bez nárypu a bez štukování (vyjma strop nejvyššího patra), může úřad starobní v mezích ustanovení § 52., podle náhod celá budova zemí býti vyšší nežli nanejvýš 25 m, povoliti všechny úlevy, ježž jest potřeba k provozování podniku, až mohou-li úlevy tyto s ohledem na místo a polohu dle stávajících poměrů a s ohledů veřejných býti přípustnéy.

4. V příčině bytí vlastnicka, úřednicka a dělnická platí, jak naseo se rozumí, všecko to, co tento starobní řád ustanovuje v příčině hygienick budov vůbec.

§ 117.

Předpisy v příčině budov průmyslových v poloze izolované.

Jde-li o starbu budov průmyslových, které nalikují se v poloze izolované (§ 114.), též při podnikání rozličném neb přístavbě budov takových, platí takéž všeobecné ustanovení tohoto řádu starobního, avšak mohou se přizpůsobiti dle § 116. dovoleně, pak následující úlevy:

1. Při starbách těchto může pán starby dle libosti svéž voliti způsob konstrukce i staviva.

Za náležitou pevnost a důkladnost starby ručí:

- a) pán starby bez ohledu na nějakou dobu učebnou;
- b) starobavedoucí, po případě osoba, která starbu vedou, až do té doby, kdy úředním vyhlášením dle § 122. udělí se předepsané povolení k užívání budovy.

2. Kromě schodů ohavných dovoleno jest při těchto starbách zřizovati dle potřeby též vedlejší schody dřevinné, a v místnostech, kteréž chystá nekonati za díly, aneb kamě vstupuje se jen ohněm, nebo v nichž udržuje se jen malý počet osob, mohou též zřizovati se schody dřevinné.

Aby se zřízení schodů ještě více usnadnilo, mohou schoditě stavěna býti též na zevnější straně budovy v prostoru izolaci, avšak jen tak, aby tím nepřekáželo se dopravě a užívání hasičského nářadí.

3. Dále jest sice dovoleno, v budovách takových vystavěti patra v počtu libovolném, neliková však výška budovy nesmí činiti více než 25 m.

4. V budovách těchto může strop také v nejvyšším patře zřízen býti s jednoduše deskovou podlahou bez vrstvy rumosť a bez štukování.

5. Byty vlastního, úředního a dělnického mohou se stavěti s vydatnými sítěmi hřívadlovými, ovšem pak třeba náležitě ležiti na to, se stavějí tento bád stavějí v příslušné úpravě pro topení kominou, kamna, ohnišť a jiných přístrojů k topení. Tyto byty, přiléhají-li k důmům, buďtež od nich odděleny plácn ochrannou stěnou proti ohni; též strana jejich k ulici chráněna zřízena buďti ze zdiva plátna.

§ 118.

Předpisy v příčině budov průmyslových, jak nejsou ducela v poloze izolované.

Není-li průmyslová budova ducela o sobě postavena (§ 114.), zřizována jest úřada starostou, aby, učiniv vaděnost sousovních hranic a maje vřetel k budovám nejbliže ležícím a jich jakostí, dále ke spůsobu a rozsáhlosti odvětví průmyslového a konečně k místním poměrům vřetel, učinil nálezu o tom, zdali a pod jakými podmínkami může se k tomu svoliti, aby se upustilo od ustanovení tohoto bád starostou.

0440 VII.

O veřejných budovách, bazarech a pod.

§ 119.

Jde-li o budovy veřejné, divadla, tělocvičny, bazary, výstavní budovy a jiné budovy trvalé aneb zatímné, které jsou k tomu ustanoveny, aby se v nich sešlo větší množství lidí, a jichž nelze počítati ani k budovám bydlicím ani k závodům živnostenským a průmyslovým, může starosta úřad, podle toho, v jaké poloze se nacházejí a jakého jsou druhu, v mezích nájmut veřejných a ohledě policejní policejné učiniti opatření výměstné v příčině jich zřizení, i buďti při takových budovách se zvláštní péči k tomu hleděna, aby v případě nebezpečí požáru bylo každému možno, rychle se zveřinout.

Při stavbě budov, v nichž podle jich úřadu sešlo se větší množství lidí, buďti kromě předpisů tohoto bád starostou ležetno též zvláštních, v té příčině vydaných zákonů a policejních nařízení.

Číslo VIII.

O dohledu ku provádění staveb a jakých ustanovení šetřiti třeba po skončené stavbě.

§ 120.

Dohled ku provádění stavby.

Starostní úřad obec má ke každé stavbě dohlédnouti technickým svým orgánem, tam pak, kde obec nemá orgánu technického, jest ona povinna, ustanoviti osobu ku provádění posuzování stavěb po ukončené upravením, které by náleželo, dohlédnouti ke stavěním v obci.

Zvláště pak má tento stavební úřad přihlížeti k tomu:

1. aby se stavěti nezačalo a stavba neprovedla přve než-li se dá povolení nebo než-li dané povolení ke stavbě nabude právní moci;
2. aby začatá stavba až do ukončení svého řízení postupovala;
3. aby se všude šetřilo záry stavební a zrakové;
4. aby schválený plán stavební byl přesně zachován;
5. aby stavba neprovedla osoba, která k tomu práva nemá, komuž
6. má stavební úřad nebo třeba naříditi, aby se vyhledalo místo, kde se má skládati stavivo, a aby učiněna byla jasná opatření, kterých za příčinou provádění stavby vynahrá polohu bezpečnosti a polohu silniční.

Kdyby dozorní orgány od úřadu stavebního ustanovené sledovali, že při provádění stavby ježto se proti předpisům vydaným v odstavcích 1., 3. a neb 4., mají o tom úřadu stavebního dáti zpráva, zároveň však zakázat pokračování ve stavbě; a teprve tehda může se pokračování to dovoliti, když nedostatky shledané byly odstraněny, aneb když odchylky, pokud je přípustiti lze, zákonným způsobem dodatečně byly schváleny. Vedou-li stavba osoby, která k tomu práva nemá, budíž další provádění stavby zakázáno a zároveň o tom úřadu živnostenského oznámení učiněno.

Kdo by opatřeními orgánů dozorních za státna se pokládal, může dovolování se rozhodnutí stavebního úřadu.

Bylo-li v povolení ku stavbě spolu také nařízeno, aby ku ukončení nosnosti konstrukci provedeny byly zkoušky úhonné, budíž tyto vykonány za přítomnosti technického sílnence úřadu stavebního neb jiného znalce, kterého tento úřad k tomu povolá, anebo budíž vyvedením dotyčné stavby prokázáno, že byla náležitě skouška již provedena.

Zkoušky takové mohou však též od úřadu stavebního býti nařízeny, objevi-li se toho potřeba nežli stavbou aneb po jejím dokončení.

Účastí a provedením skoušek takových opožení, jakož i ústavy, způsobené povoláním znalce, upravené má plán stavby.

§ 121.

Vykličení stavebníků.

Když jest stavba skončena, má plán stavby, potakáno první nástupce jeho na své ústavy ihned naříditi této tržba, aby všeliké stoky a kanaly, ježž se více nežádí, všechny zrušené sklepy a jiné prohlubny nasypány a srovnány byly, aby s ulice odstraněny byly ram, vložena země a stavěno tam skobení, těž dřeva a vůbec všechny věci, ježž zbyly z provádění stavby, a aby rozkopaná neb porouchaná dlážka ulice i chodník a vůbec vše, co v okolí stavby prováděním jejím zmaženo bylo nebo škodu vzešlo, opět v předešlý stav bylo uvedeno.

§ 122.

Povolení k obývání a k užívání stavby.

Nové stavených nebo podstatně přestavěných bytů, místností obchodních, stájů, továren a dílen není nikomu dovoleno dříve užívati, než úřed stavební, shledav, že se řídá stavělo a že místnosti jsou náležitě vyzděné a náležitě škoditi nebudou, dá poslouhání, aby v těch místnostech se přebývalo a jich se užívalo. Úřed nemůže však toto povolení uděliti s výhradou na tom, aby těž vnitřní zařízení a ostatné úpravy byly dokončeny, vřelž povolení takové má se vztahovati jenom k tomu, v jakém stavu nachází se stavba sama.

V osmi dnech po udělení obližení, ku kterému přiložiti dlužno schválený plán stavební a, jestliže se staly podstatné změny, též nákresey těchto změn, budíž vykonáno místní obližení, k němuž má se povolati technický orgán stavebního úřadu anebo, kde takového není, nezákonný, ku provádění staveb nákomu oprávněný znalec, a líkal se veřejně službě ustanovený; o tom, co bylo shledáno, budíž sepsán protokol a v dalších 8 dnech po vykonání obližení budíž vydati výměr.

§ 123.

Dozor nad tím, v jakém stavu náležají se budovy již zřízené. Zkoušení chatrných budov jakož i staveb proti předpisům provedených.

Stavební úřad má dozor nad tím, v jakém stavu náležají se budovy již zřízené, bdi nad tím, aby návrsky, vlastníkům domů nákomem uložené, přenesly byly plněny, počaje se to, aby odstraněny byly vady, které na jednotlivých budovách shledá.

a které v zájmu veřejném neb z důvodů police bezpečnosti a police zdravotní odstraniti dlužno, nahraze v případě potřeby vyklonci a zboření budov neb jejich částí, a náleží mu zejména, bez odkladu učiniti potřebná opatření proti možnému nebezpečí hrozící dům osobám.

Stavební úřad jest dále oprávněn naříditi, aby stasby, které proti tomuto zákonu a zejména bez povolení ku stavbě byly provedeny nebo při kterých nebylo leženo ustanovení úřay stavební neb svahové, zcela neb částečně byly zbořeny, jestliže a pokud se dodatečně povoleno ku stavbě nedá aneb skutečně čim stavební neb svahové nestavěl.

Stavební úřad, dávaje rozkaz, aby některá budova neb část její byla zbořena, ustanoví zároveň nepřestupnou lhůtu, ve které toto zboření má se provésti. Kdyby tato lhůta marně pšela, dá úřad toto zboření z moci úřadu provésti na škodu a újmu vlastníkú.

Ta okolnost, že jest zavedena soudní prá v příčině záročí na soukromém právu spolstavujících, nezadí k tomu nikterak, aby bylo provedeno zboření, úřadem nařizené.

Ustanovení tato neplatí kají se práva, kompnanským úřadím podle zvláštních předpisů příslušného, dohlížeti a opatření úřad v příčině divadel a jiných budov veřejných.

0400 IX.

O trestech.

§ 124.

Přestupky, v příčině kterých jest se uschováti dle obecného zákona trestního.

Přestupky těchto předpisů stavebních, pokud spadají v obor obecného zákona trestního, buďtež podle tohoto zákona trestního.

§ 125.

Přestupky, které se trestají podle tohoto řádu stavebního.

Za přestupení §§ 18, 26, 33, 41. a 43. buďtež trestáni stavbavedoucí a půu stasby, pokud jeden z nich neb oba více mají, peněžními pokutami od 50 zl. až do 300 zl. anebo, nemohou-li platiti, výkoním od 10 až do 60 dnů.

Pro přestupky ostatních předpisů stavebních a rozkazů, daných ve smyslu tohoto řádu stavebního, potrestáni buďtež stavbavedoucí a, pokud více mají dlužní

nebo plať stavby, také úto, peněžitou pokutou od 5 až do 100 zl., anebo, nemohou-li platiti, věznicí od 1 až do 20 dnů.

Trest neprošlhuje od povinnosti, odstraniti díla, provedení pesti tohoto zákona anebo proti svědkům nřizením příslušných úřadů.

Ten, kdo byl trestán, jest v každém případě povinen, aby zapravil útraty vyšetřování.

§ 126.

Trestní úřadová.

Jde-li o přestupky v § 125. uvedené, vykonává trestní právo ve městech obecni rada, v ostatních pak místních obcích, pro které tento stavební řád má platnost, obecni představenstvo dle předpisů obecního zákona. Pokuty peněžité připadají fondu chudinskému.

O odvolkách, podaných proti trestním nálezům ve věcech stavebních, rozhoduje zemský úřad politický, bezprostředně představený. Z trestního nálezu zemského úřadu politického, kterým byl potvrzen neb změněn trestní nález obecni rady nebo trestní nálezu, vydaný od zemského politického úřadu okresního jakožto instance odvolací, není dalšího odvolání.

Článek X.

Které úřady povolány jsou k vykonávání řádu stavebního.

§ 127.

Stavební úřady první stolice.

Předpisy tohoto řádu stavebního vykonává, pokud v něm nejsou obsažena jiná ustanovení, jakožto stavební úřad první stolice ve městech obecni rada, v ostatních pak místních obcích, pro které tento řád stavební má platnost, obecni představený.

V případech v § 125. naznačených jest úřad stavební povinen, pro sobě vyřediti usazení obecního výboru.

§ 128.

Obecnímu výboru vyhrazeno jest:

a) v obcích městských:

1. dleání povolení ke stavbám, které provádí dotyčná obec aneb fond od ní spravovaný, anebo které nároem svědků se dotýkají nějakou obec z okolní

vlastníci jejích (statku neb jiné občanské), a v případech těchto také rozhodovati dle § 35. tohoto řádu stavebního o námitkách sousedů aneb jiných účastníků, které nebyly po dobrém usouzeny, pokud rozhodnutí to nemá se odlišovat na pořad práva státního;

b) v městských obcích a v jejich místech předměstských:

2. ustanoviti plány palokové a regulace, jakož i vyskytjící se změny a rozšíření jejich, pak stanoviti línu stavební a svah (úroveň) v mezích předpisů §§ 4. až 6.;

3. povoliti rozdělení pozemku na stavební skupiny a jednotlivá stavební místa, pak využití na budovy nákaz stavební;

4. oznámiti omy pozemností, na kterých mohou stavby býti prováděny s úlevou v oddílu V. vytkovým.

§ 129.

Odvolační (rekursy). Stavební úřady druhé, po případě třetí stolice.

O odvoláních proti nálezu obecní rady jakožto úřadu stavebního ve městech, petičního občanského představenstva v ostatních obcích místních, rozhoduje v druhé instanci obecní výbor.

O odvoláních proti rozhodnutí občanského výboru jakožto úřadu stavebního rozhoduje zemský výbor, a sice v případech, uvedených v § 128., jako druhé a v ostatních případech jako třetí stolice.

Každé odvolání budí v nepřerušné lhůtě 14 dní počíná a instance první. Mimo případy, kde by z prodlení hrozilo nebezpečí, mají odvolání úlnost odlišovat. O tom, zda-li z prodlení hrozí nebezpečí, rozhoduje stavební úřad první stolice, a jehož nákaz o této okolnosti odvolání se neob.

§ 130.

Stavební úřady pro stavby obec, pro stavby kostelní a školní, pak pro stavby v místech předměstských, spojené s průmyslovým závodem provozovacím.

Mě-li o stavby v místech předměstských, které obec provádí sama pro sebe anebo pro fond v její správě jezení, dále jde-li o stavbu kostelní a veřejných škol národních, konečně o takové stavby, při nichž dle řádu úřadostenského jest potřeba, aby úřad schválil návrh provozovatel, má politický úřad okresní komisi-sionální řízení v § 34. uvedeném konati, o námitkách, které po dobrém nebyly odstraněny, podle tohoto řádu stavebního rozhodnutí a povolání k stavbě odlišiti.

§ 131.

Dohlídací právo státní správy.

Vykonávání práva dohlídáckého, které státní přísluší v příčině provádění tohoto zákona stavebního a podle o to, aby byl zachován, upraveno jest nákonodárním obecním.

§ 132.

Odvolání proti nálezu úřadů politických.

Z nálezů politických úřadů, jež byly učiněny ve věcech zákona stavebního, odvolat se lze nákonem podle ustanovení.

0400 XI.

O taxách za komise a taxách stavebních.

§ 133.

Obec, které mají svůj voliční úřad stavitelský aneb které podle § 130. naale po nákonu oprávněného ustanovily k tomu konci, aby dohlíděl k provádění stavby, přísluší právo, za každou stavbu vybirati od pláta stavby poplatek (tax) stavební, který má býti v přiměřeném poměru k rozsáhlosti stavby a k vykonávání dozoru nad stavbou, kromě toho i poplatky za komisi komisí, a size oba tyto poplatky podle voličné snahy, kterou obecni výbor navští a zemský výbor schválil, dohodnou se s politickým úřadem zemským.

§ 134.

Co se týče vymáhání nezaplacených poplatků (tax) stavebních neb komisionálních, jakož i úlohoujch peněžních pokut, platí tyto předpisy evokované, které jsou vyřídny pro vymáhání daní a přírůdek.

64.

Zákon

daný dne 16. června 1894,

kterým vydává se stavební řád pro markrabství Moravské, vyjma zemské hlavní město Brno, král. hlavní město Olomouc, král. města Jihlava a Znojmo, pak jejich města předměstská.

S přivěšením zemského zákona Náboženského markrabství Moravského vydá se Mi pro markrabství Moravské, vyjma zemské hlavní město Brno, král. hlavní město Olomouc, král. města Jihlava a Znojmo, pak jejich města předměstská, vydání přípojný řád stavební a měřiční takto:

Článek I.

Přípojný stavební řád nabude platnosti za 90 dní po tom dni, kterého bude vyhlášen, a tomté dobou počne platnost stavební řád pro markrabství Moravské, daný dne 20. prosince 1869, č. l. z. z. a r. 1870.

Článek II.

Ména ministři valna jest uloženo, aby učiněn tento provedl.

Ve Vídni, dne 16. června 1894.

František Josef m. p.

Racquehem m. p.

6440 I.

Ustanovení o plánech polohových.

§ 1.

Zdělení pláňů polohových.

Každé město, městečko a každá osada o sobě usvícená má svůj správní plán polohový, v který jsou uvedeny se mají všechny tam jsoucí náměstí a veřejná prostranství, třídy a ulice, stoky (kanály) a potrubí i jejich ústí (nížina — výška nad hladinou mořskou), pak veškeré parcely pozemkové a stavební i s budovami na nich vystavěnými, konečně též hranice záplavné (inundační) a největší výšky vody, které na některých polohových budovách byly pozorovány.

§ 2.

Regulování tříd a ulic.

Do těchto polohových pláňů budí vstřeváno veškeré regulování, které se právě provádí a které v době nejbližší plně se namýšlí.

Při tom, jakož i při všem regulování podléhá budí vždy k posouzení místním hleděno a dokonale vyhověno potřebám zdravotním, bezpečnosti a snadnosti chůze a vožby, pak pořádkům v přístiž okraňování.

§ 3.

Měřítko polohových pláňů.

Polohové plány zřídány budí v měřítku 1:1000. V městečcích a v usvícených osadách mohou se zříditi buď v měřítku menším, nebo v měřítku mapy katastrální.

Spůsob, jakým polohové plány se mají zříditi a kterými doklady opatřiti, ustanoven bude cestou autorizací. *byl rat. v. l. 1. 1. 1895 a 65 z. j. g.*

§ 4.

Komu a jakým spůsobem náleží zříditi plány polohové.

Zdělení těchto polohových pláňů náleží na obec, již se týče.

Nejdiže za deset let ode dne platnosti tohoto řádu stavebního náleží, plány by po čtyřech třídách veřejně vyložili, že se tak stane, zároveň vyhlásí, a potom

i s námiškami, které směl od úřadůžek proti nim byly podány, a s jednáním v příčině těchto námišk konaným, obecním výborem předložit, aby o nich se usnesl.

Dotýkají-li se polehové — potažno regulovací plány několika sousedních obcí, pro které tento řád stavební má platnost, mají tyto obce v příčině záležitostí jejich společně předložit.

Potvrzení polehových plánů, jakož i rozhodnutí všech nesoud a sporů, které by v příčině jejich záležitostí vznikly mezi jednotlivými obcemi, zřizováno jest zemským výborem ve shodě s politickým úřadem zemským, kterýmžto úřadem jest zřizováno, nařídit v případě potřeby vyšetření na místě samém.

K tomu konci buď zemskému výboru každý polehový plán podán ve dvou stejných výkresích, a kterých výkres potvrzený obcí se navrhl, druhý však u zemského výboru se zadrží.

Schválené polehové plány zůstávají v obecní kanceláři napořád vyloženy, i jest úřadůžkem, jakož i osobám ku provádění staveb po zákonných oprávněním dovoleno, do nich zhlédnouti a je kopírovati.

§ 5.

Změny schválených plánů polehových.

Takto schválené polehové plány mají platnost ohledně směru, polohy a vrstva (nivo) veřejných ulic a náměstí v nich stanovených, i rovněž při veškerém podobném provádění státi se odchylka od toho, co v tomto trojím ohledu bylo stanoveno.

Edyby tedy průběhem času na základě usnesení dotyčného obecního výboru zamýšlelo se, schválené polehové plány v tomto trojím ohledu změnit nebo je rozšířit, mohl by se tak státi jen spůsobem v § 4. ustanoveným.

§ 6.

Rozhodování v jednotlivých případech podle polehových plánů.

Nastane-li potřeba upravití šířky ulic (§§ 12—14, 18—21), neb stoky a potrubí, a následkem toho také, kdykoli v jednotlivých případech nastane potřeba rozhodnutí o stanovování stavební čáry, vyhrazeno jest dle § 135. příslušné usnesení obecnímu výboru, při čemž ovšem ležiti jest polehového plánu ve smérech v § 5. platně určených.

Bylo-li rozhodnuto, jak se má čára stavební vstří v některém zvláštním případě, nebo tomu odpovídá požadavkem práva.

§ 7.

Evidenční položkových plánů.

K tomu konci, aby položkové plány v patřnosti byly udržovány, má stavební úřad dotýkat obce poborati o to, by v nich pokračová ihned po provedení přechné vyznačené byly veškeré nové stavby a přístavky, nebo byla-li budova některá zbořena neb jiné změna předsevzata.

O všech změnách, které takto se staly v základních plánech, má stavební úřad obec každem kalendářem roku podati zpráva dotýkajícímu obecnímu výboru.

§ 8.

Výjimky.

Tato ustanovení o plánech položkových nevztahují se na ony obce, podléžně měst jejich území, pro které se zvláštně právo, aby tam prováděny smily býti stavby za méně příznivých podmínek podle oddílu V. tohoto stavebního řádu.

Článek II.

a) O rozdělení pozemku na stavební skupiny a na jednotlivá místa stavební.

§ 9.

K rozdělení pozemku na stavební skupiny a na jednotlivá místa stavební třeba vřmoci schválení.

K takovému rozdělení pozemku na stavební skupiny a na jednotlivá místa stavební, kterýmž se změnil regulování neb rozdělení již jsoucích anebo založení nových měst městských neb místních, musí vřmoci býti schválení obecního výboru (§ 135) dříve, nežli se podá žádost za povolení ku stavbě jednotlivých budav.

V obcích, pro které jsou předepsány plány položkové, třeba dotud, pokud tu ještě není potvrzený položkový plán pro pozemek k rozdělení určený, kromě toho, že projekty pro rozdělení pozemku na stavební skupiny byly schváleny, vřmoci ještě potvrzení již se strany veškerho úřadu ve smyslu § 4.

Toto národní setkání se však otevírá projektů, dle kterých jedná se pouze o parcelaci již schválené stavební skupiny na jednotlivá místa stavební.

§ 10.

Účelo potřebí k žádosti za schválení rozdělovacího plánu.

Ten, kdo za rozdělení žádá, jest povinen předložit knihovni výšeh. vlastnické jeho právo prokazující, a v završeném, dle měřítka v § 33. naznačeného odělovém polohepláném plánu naznačiti, kterak rozdělení má být vykonáno.

Tento plán, který ve dvou stejných výkresoch třeba předložit, má obsahovati završené míry objemu celého pozemku čerob. a míry stavebních míst čerobné ketrované, počítané plochy a výkresom a číslici v naznačených barvách (černé a červené), dále též stavební objekty, odkazující se smel na pozemku k rozdělení určeném, při čemž budík udán dasavadní jejich údel, konečné pak tabulky pro počítání ploch, a síce:

1. o výměře celého pozemku před rozdělením, a
2. o výměřích jednotlivých parcel, pak ploch pro třídy a ulice určených.

Tyto tabulky mohou, jedná-li se o větší území, též různé ku plánu býti připejány.

Kdyby pozemec k rozdělení určený skládala se z několika listek, jako mají různé vložky knihovni, buďto tyto vložky jak v plánu, tak i v tabulkách zyznačeny.

Kromě toho třeba ještě předložit završený, v měřítku § 33. odělaný plán zvršený, ať naznačen-í zvršené poměry již z plánu polohepláného dokonale být poznány.

§ 11.

Místní komise ku zkušení plánu rozdělovacího.

Ku zkoušení plánu rozdělovacího nebo regulovacího budík ve 14 dnech po předložení žádosti konána místní komise, již tvoří tři členové:

Ředitel komise od stavebního úřadu ustanovený, jeden člen občanského zastupitelstva, třetí ve veřejné službě postavený a smelce od stavebního úřadu vyslaný, jest dle třídy územnostenského oprávnění jest ku provádění pozemních staveb, anebo v obcích, kde jest zvláštní obecní úřad stavitebný, vyslanec jeho.

Ku komisi bude pokabě přibíraci: ten, kdo žádá za rozdělení pozemku, záložitel projektu, vložení smelce, jichž nájem rozdělení se týká, a v případě-

že by pozemek k rozdělení určený ležel na blízku hranic některé jiné obce, též starosta obce této.

Čítá-li se při konání námůžky, jež se vztahují ku převodu soukromým, a žádá-li se na opravu nebo změny, buď k tomu hleděno, aby se stalo dohodnou; toto dohodnou pak, — aneb kdyby ho nebylo lze dosáti, — tedy žádanou opravu nebo změna dlelno vždy v plánu vyměřiti, o celém pak jednání komise uzavřeti protokol sepsaný, který mají všickni účastníci podepsati.

§ 12.

Zkoušení plánu rozdělovacího neb regulovacího.

Při komisijním zkoušení plánu rozdělovacího neb regulovacího buď k tomu hleděno:

1. aby celé založení v náležitě spojené bylo uvedeno se stavbami, které v položeném plánu — ať jest-li to jaký a byl-li schválen — jsou projektovány;

2. aby stavební skupiny pokud jen možná měly pravidelnou a lakou podobu a rozdělenost, aby se na nich vystavěti mohly budovy účelné, vyhovující všem požadavkům v pitvěni vzduchu a vzduchu;

3. aby navržené nové třídy a ulice založily se pokud možná v rovné čáře, aby pokud možná v pravém úhlu odbočovaly a aby měly spád pokud možná stejnoměrný a mírný;

4. aby šířka hlavních tříd v městech a v městských nebyla menší 16 m, šířka pak tříd vedlejších ne menší než 12 m;

ve vesnicích a nebo v osídlených výšlečných případech může se dovoliti, aby hlavní třídy měly šířku toliko 12 m, vedlejší třídy toliko 8 m.

5. aby kostely, školy a jiné veřejné budovy navrženy byly na příhodných místech a vždy mimo obec zaplanovaný;

6. pamatováti jest na to, aby voda bez překážky mohla odtékat a aby při tom budovám a jiným nemovitostem nemohla škodu způsobiti; též aby stoky a vodníce se založily a lásky i mosty přes potoky a příkopy, pak některé úpravy se střídly, které chrání proti škodám vodním;

7. aby nová číh měla dostatek vody;

8. jde-li o rozdělení rozsáhlých skupin pozemků, buď v té míře, jak toho vymáhají zdravotní a jiné ohledy veřejné, pamatováno na to, aby se ponechala dostatečně velká místa veřejná.

O tom, má-li nově založená ulice zastavěna býti navrženými budami domů aneb domy se zahrádkami, rozhodne úřad stavební v každém případě svlébě, maje při tom úvahu k okolnostem, jaké jsou.

§ 13.

Vytížení žádosti za rozdělení pozemku.

Jakmile rozdělovací plán od komise byl prokoumán a od úřadu schválen, potažmo potvrzen (§ 9), budíž žadatel ve 14 dnech doručit potvrzený jeden výkres předloženého plánu a zároveň písemný výjev o tom, že rozdělení pozemku se schvaluje. Kdyby však žadatelem schválený rozdělovací plán něčím bylo na závadu, budíž o tom žadatel rovněž písemně v kořejší lhůtě upraven a učiněn důvodů, z kterých žádost se zamítá.

§ 14.

Vytížení starobních čar a svahů.

Aby se náležitě zabezpečily rovněž a svahy, které ve schváleném rozdělení pozemku jsou přetepsány pro nové úhly a ulice, mají se číst, než se skutečně počne stavět, úhry úhlů a ulic, pak svah úředně vytýčít, což vždy nejříve v osmi dnech po tom, kdy se to bylo žádáno, se strany starobního úřadu budíž učiněno.

§ 15.

Jak dlouho trvá platnost povolení daného k rozdělení pozemku.

Povolení, které bylo dáno k rozdělení pozemku na místa starobní, počne platnosti, když v 5 letech, počítaje ode dne, kterého povolení žadatel bylo doručeno, na rozdělovacích pozemcích rovněž se stavět. Kdyby však se to žádálo, kde celý pozemek má být rozdělen, může starobní úřad tuto lhůtu prodloužit, však nikdy na dobu delší pěti let.

§ 16.

Založení nových a znovuzřízení zrušených osad.

Budí-li o to, aby se nové osady, částí města nebo místa buď nově, nebo následkem toho, že státní byly vady, opět utvářely, má starobní úřad, urečejniv den a hodinu k tomu určenou, předsevít místní shledání a na základě tohoto komisionálního jednání učinit návrh územní a podrobného plánu položeného, při čemž státní úřad má také k tomu doporučeným členem města neb osady, jeho regulování z veřejných záležitostí jeviti by se potřebným.

V příčině občanské komise městní jest se řídit tím, co ustanoveno jest v §§ 11 a 12.

Založení nových osad a nových částí míst a míst státi se může jen tehda, když to obecni výbor schválí a když k tomu přivoli zemský výbor a politický úřad zemský.

b) O zákazu stavby.

§ 17.

Uřazení stavebního zákazu na budovy.

Obecní výbor jest oprávněn, podle úředně stanoveného plánu polohového a až do doby, kdy plán tento bude udělán, na základě schválení, které od zemského výboru ve shodě s politickým úřadem zemským bylo uděleno, pozemky v obcích, které nemají plánu polohových, podle plánu regulačního, ve smyslu § 4. úředně stanoveného, na budovy již stávající uvalit zákaz stavební, jestliže tyto budovy spadají do regulační čáry, a takové změny, jinak by se regulační čára změnila nebo v nebezpečnosti uvedla, nejen tomu, kdo toho času jest vlastníkem, ošetr i jeho nástupci v držení bez větší výhrady nepožádá.

Vydání zákaz stavební hodí vlastníkovi dotyčné budovy doručit a v úředních novinách zemských uveřejnit.

Při podobných již stávajících budovách musí býti zohledněno, aby předsouhlas se opatry k jím zachovával v dobrém státi, ať jestliže změna opatření něčeho se oznamuje v zveřejněném útravu budovy dle její formy nákladní a výšky.

Stavební zákaz pozbyvá platnosti:

- a) když polohový, pozemko regulační plán na příslušném stavebním místě se změnil, anebo
- b) uplynutím doby, když obec v ^{průběhu} ~~průběhu~~ letech, politických ode dne, kterého stavební zákaz byl doručen, nepožádá výhrady, učiněné ohledně regulační stavební čáry při místě stavebním.

c) O ustanovení stavební čáry a svahu (niveau) pro všeliké nové stavby, přístavby a přestavby, jež se mají prováděti při veřejné třídě neb ulici.

§ 18.

Žádost, aby úředně byla oznámena čára stavební a svah.

Hodlá-li se při veřejné třídě neb ulici provést nová státi, nebo taková přístavba neb přestavba, která zasahuje do patra přízemního, nebo když se hodlá

při třídě neb ulici zřídit obradu, má právo starba, jestli nežli zakročí opovězení ke starbě, žádati aby mu úředně byly oznámeny starobní bára a svah, i má k tomu konci polohepisný i vrubopisný plán, udělaný v měřítku dle § 13, ve dvou stejných výtiscích předložiti, zároveň pak prokázati své vlastnické právo ke stavovému místu aneb to, že vlastník souhlasí.

§ 19.

Označení polohepisného plánu.

V polohepisném plánu budíž naznačeny hlavními čarý třída neb ulice a obou stran, a to vždy v rovnoběžce, jež se rovnává s okolnostmi místními, v částech místa již zastavěných srovná se k nejdřívejším ulicím; mimo to budíž v něm poznamenány čáry, dělení jednotlivé nemovitosti, pak dělky, domovní čísla, aneb jiné místní znaky těchto nemovitosti; také budíž líčka třída neb ulice, kolmo ku směru délkového měření, v těch místech kotvení výčerna, kde se v ní státi má podstatná změna.

Pro délku třída nebo ulice, v polohepisném plánu uvedenou, budíž naznačen svah jak uprostřed třída nebo ulice, tak i na chodníku té strany, kde se má starba provésti. Tento podléhý svah má se vztahovati k rovině porovnávací a obsahovati všechny podstatné rozdíly výšky, pak poloha domovních prahů všech sousedních budov v polohepisném plánu uvedených, mimo to hloubka dna již stávající hlavní stoky uliční, a je-li o starbu v obvodu záplavová, též nejvyšší výšku vody.

§ 20.

Zkoušení a vyřízení žádosti za oznámení starobní čáry a svahu.

Přány tyto a příslušná žádost skoušeny budíž na místě schválených plánů polohepisných neb rozdělovacích (§§ 5, 12, 13 a 16.). V obcích, kde polohepisných plánů není, počítáme se do té doby, kdy úřad pokřevé plány schválí, jakož i když pozemek nebyl již před tím na starobní skupiny a stavovské místo rozdělen, budíž ve smyslu § 11. konáno komisijním jednání k tomu konci, aby starobní bára a svah byl vyčertán. Vyřízení stauž se nejdelší ve 14 dnech; kdyby však v některém zvláštním případě bylo třeba, starobní bára a svah teprv ustanoviti, budíž žádost vyřízena ve 4 týdnech.

Kdyby nebylo možno žádost v těchto lhůtách vyřídit, budíž přány toho žadatel v těchto lhůtách písemně oznámeny.

Zároveň a písemným vyhlášením budí žadatel doručit jeden výkres podaných plánů, v němž se má vyznačiti správná stavební čára a upravený svah, vztahem k právním bodům území.

§ 21.

Zachování stavební čáry a svahu.

Úředně stanovenou čáru stavební a svah, jakož i výhled od úhelní stavebního se zachová ještě před započatím stavby (§ 14), dle toho přesně zachováti bez změny při veškerých stavbách.

d) O postupování pozemků a náhradě za to.

§ 22.

O bezplatném postoupení půdy k založení třídy a náměstí při rozdělení pozemku na místa stavební.

Jestliže se dle §§ 3.—16. rozdělí pozemky na místa stavební, povinen jest ten, kdo na rozdělení žádá, v době, kdy rozdělení počne ve skutek uváděti, postoupiti obci k účelosti její zdarma a bez národ takovou část svého pozemku, která jest potřebná pro ulici, jeho parcelovaný majetek protínající, avšak jen nejvýše 16. m. po případě 12 metrů šířky (§ 17) mimo stanovenou čáru stavební.

Za těchto podmínek povinen jest ten, kdo na rozdělení žádá, postoupiti půdu až do největší šířky 16 m. mimo stanovenou čáru stavební k tomu účelu, aby se mohly rozšířiti již stávající nebo zříšiti nová, parcelovaný pozemek ohraničující náměstí, náhled nebo jinaké, věci, t. j. takové třídy, které třeba založiti v šířce alespoň 20 m.

Bovněli tomu, kdo na rozdělení žádá, v případě, když podél hranice parcelovaného pozemku třída neb ulice v menší vzdáli právě naznačená čára nově má býti založena nebo takováto již stávající třída neb ulice rozšířena, náležá povinností, bezplatně a bez národ postoupiti potřebnou půdu, avšak jen až do polovice šířky nové třídy neb ulice a na nejvýš až do šířky 8 m. po celé délce stavebních míst, tříd neb ulic tou ohraničených.

Uzná-li obec, že veřejné zájmy toho vyžadují, aby taková nová třída neb ulice ihned anebo postupem času v celé své šířce veřejnému užívání byla otevřena, má právo, druhou část pozemku nezastavěného, pokud jest ho potřebná, aby se zcela dle stanovení čáry stavební mohla založiti, od dotyčných vlastníků

za přiměřenou náhradu zakoupení; obec ale může požadovat náhradu útrat zakoupením vesměch, avšak bez úroků, ať by svým úsem se zastavila stavební místa při zakoupení půdy, na úleh, která o poručení ke stavbě budou žádat, v poměru k dílce předešlé jejich stavebních míst ke třídě, potažmo ulici obklopenému, ; má obec také právo prohlásiti, že poručení ke stavbě dříve bude jen pod výměnou, když tato náhrada se zapraví.

Další dílení stavebních míst již nejsou, kterým nevaniká nová třída neb ulice, upovídaje se za parcelování v tomto smyslu.

Obci pak náleží, aby dle postupu, jakým se pozemky zastavují, určila, čeho jsou třeba k upravení nových ulic; též jí náleží, aby určila hlavní stoky v oněch obvodech obecních, v kterých stoky ať již podzemní nebo její zřízení dle § 27, bylo přikázáno.

Byla-li při parcelování rozdílných skupin pozemků ve smyslu 8. odstavce § 12. část půdy určena pro veřejné náležitosti, tak půda, která jest k tomu potřebí kromě plochy dle 1. a 2. odstavce tohoto paragrafu bezplatně postoupená, obci za přiměřenou náhradu popustí ten, kdo za rozdělení žádal.

§ 23.

Postoupení půdy za náhradu, když stavební díla ustupuje nebo vystupuje.

Když při nových stavbách, přístavbách neb přestavbách vezde potřeba, podle stanovné úhry stavební ustoupiti za mezí úhry budovy již jsoucí nebo pozemku ještě nezastavěného, jest vlastník povinen, obci bez průtahu postoupiti onen dílec pozemku, o němž musilo se ustoupiti za dotčenou mezí úhry. Pakli však podle stanovné stavební úhry nastane potřeba, aby stavba vystoupila z mezí úhry pozemku stavebního, postoupí obec vlastní stavby část ulice k tomu potřebnou. V obou případech budí se toto postoupení za přiměřenou náhradu.

§ 24.

Postoupení půdy a budov za náhradu, když se zřizují nové ulice v městech.

Kdyby v městě některým nájem volně konstatováno, bezpečnosti před ohněm aneb nájem zhracovali potřeba toho žádati, aby v obvodu obce zřízena byla třída, povinni jsou majitelé nemovitostí, ježž pozemkem tato třída neb ulice volně konstatována nebo býti má, obci za přiměřenou náhradu postoupiti k tomu potřebnou parcely i s budovami, jsou-li jaké na nich zřízeny.

Za to má obec právo, na těch, kdo při této nové uličné třídě nebo ulici chtějí provést nové stavby, přístavby neb přestavby, pak na majitelích budov při takové třídě neb ulici již existujících, a siceť hodují na šířku neb ulici třídit okna neb dveře, ládat náhradu šířky útrat, rozlohy zakoupením půdy uliční, kterážto šířka útrat ustanoviti se má dle výšed, obcí a pozemkům vznikajících, pak dle jednotné míry přičítati k ulici obřehovněko; obec máto též právnístí, že povolení ku stavbě dáno bude jen pod výminkou, když se napraví tato šířka náhrady, a sít se úroky nepočítají.

Při stanovéní šířky útrat, která má býti náhradena, rozumí se šířka hodnota zakoupených budov samých, které se nalézaly na dotýčné šířce ulice.

K posouzení toho, jaké výšedy v každém jednotlivém případě se uliční nové třídy neb ulice vzniknou jak obcí, tak i pozemkům, pak k vyměření celé šířky útrat za zakoupení uliční půdy, kterou náhraditi mají pozemkům při nové uličné třídě, jest povolán zenský výbor, jenž má též náležti o to dbáti, aby podle náčrtu bylo se zachováno při stanovéní hodnot, na jejich nákladě ona náhrada se má vyměřiti.

Proto jest obec povolána, v každém jednotlivém případě, kdy podobnou náhradu žádá, vyměří schválení zenského výboru.

§ 25.

Různé vyvlastňovací a příslušný úřad.

V případech, kdy pozemek nepostupuje se zdarma, buď předešlím úřadem pokus, aby ti, kteří se týče, ustavili se o jeho výměru a cenu.

Kdyby nebylo lze v té příčině dosáti shody dobrovolné, rozhodne politický úřad zenský podle úředu ustanovení a podle zákonů žensk pro vyvlastňovací platných, zda-li a pokud nastati má vyvlastnění majetku soukromého anebo půdy uliční. Kdyby pak i po vydání nálezu vyvlastňovacího nebylo možná dosáti dobrovolné shody o výši náhrady, buďž hodnota pozemku, o jehož postoupení jde, vyšetřena soudním odhadem na přítomnost těch, kteří se to týče.

Politickým úřadem zenským jest vyhrazeno, také v případě sporu rozhodnouti o otázce bezplatného postoupení pozemku.

§ 26.

Úvod v držení vyvlastněného pozemku.

Dyž-li náhrada soudním odhadem vyšetřena buď zaplácena neb u soudu složena, neboť úřad v držení, který provést se má na nákladě nálezu vyvlastňo-

vaciho cestou politicko-administrativně jakož i užívání vyvlastňovacího postupu zřízení ani odparem proti odhadu, počtem soudních instancí vedoucím. ani tím, že by se nastoupila cesta práva civilního, která byla vyhrazena v příslušné ústavní směru na návrhu výšk, nežli jaká se vyřešila odhadem soudním.

e) O zřízení stok (kanálů) uličních a stok pobočných.

§ 27.

Komu náleží zříditi stoky uliční. O příspěvcích ku zřízení těchto stok.

Zemský výbor má ve shromáždění a politickým úřadem zemským uliční poručnost jednotlivým obcím, aby k odvádění odpadků a vylučků uliční kanalizací a aby za tím účelem stanovily hlavní kanály v celém obvodu obce neb v jednotlivých jeho částech, a ustanoviti dobu, v které se to má provésti.

Jestliže některá obec v úřadích a uličích nově založených nebo již jasných dá uliční hlavní stoky (§ 83 a 84), jsou vlastněci pozemků, ležících po obou stranách těchto úřad a ulic, povinni, k provedení úřadů přispěti jednou částkou nákladu ústavovacího, a to bez odědu na to, zda-li všech hlavních stok výšší nebo menší měrou užívají, anebo zda-li jich vůbec ani neuvívají, i jest tento příspěvek zároveň odplatou za povolení, aby stoka domovní (§ 84) směla býti napojena do hlavních stok (poplatek za náhon kanálkový).

Tento příspěvek bývá takto určen, že na nákladě celého nákladu na hlavní stoky dle celé její délky v dotyčné ulici neb ulici vypočítá se část nákladu na jeden dělkový metr připadající, a že se pak z každého pozemku po obou stranách úřady vybírá jedna částka tohoto nákladu dle poměru délky toho kterého pozemku.

V případě, že by se někdo tomu opíral, mohou tyto příspěvky jako jiné veřejné dávky cestou politické exekuce býti vymáhány.

944H III.

O povolení ke stavbě.

§ 28.

Stavby, ku kterým jest potřeba povolení.

Má-li se podlékností jakéhokoliv nová stavba, přístavba nebo přestavba, má-li se zřídití ohrada na straně úřady neb ulice, neb mají-li se provésti podstatné opravy

než změny na budovách již stojících, potřebí jest k tomu povolení úřadu stavebního.

Vyjmuty jsou z této všeobecné staroby, které provádí Nejvyšší dvůr, státní a zemské, pak staroby prováděné nákladem veřejných fondů, státním a zemským spravovanými, dále staroby, které od okresu anebo nákladem veřejných fondů okresem spravovanými, provádějí se v obcích, jako nemají zvláštních obecních statutů, konečně obyčejné staroby prováděné od správy železnic na území železničním, pro které byly příslušné plány schváleny od správy státní dle zvláštních ustanovení, platných pro staroby železniční.

Leč i při těchto starobách jest úřadu, jež starbu provádí, po případě orgánu správcovna mimo dotyčné zvláštní předpisy četní také ustanovení tohoto řádu stavebního, a dle něho ve srovnání s úřadem obecním provéstí všechna úřední jednání, která přísluší jsou v příčině ústani stavební záry a sraku, v příčině vysochnání sousedů a jiných osob, ježto soukromých zájmů starba se týče, a v příčině jejich případných námitok, pak v příčině běžící místních zájmů veřejných neb ryknostní policie bezpečnosti v době starby.

§ 28.

Podrobné vyznačení oněch starob, ku kterým jest potřeba povolení.

Za novou starbu pokládá se státní starba taková, která ve všech částech jest nově provedena, a to i tehdy, upotřebí-li se nákladů a sklapeň nebo jedné neb obou společných hranitých neb domovních budovy zcela neb částečně k týž účelům.

Přístavba jest zvláštní budovy ve směru vodorovném nebo kolmém.

Přestavba jest přestavba budovy nebo její jednotlivých poschodí.

Za podstatné opravy nebo změny pokládány budíky ty:

- a) jiné předání stavební změny se ve svých zevnějších rozměrech vůbec aneb ve svém průběhu (fasádě);
- b) které by mohly mít vliv na pevnost budovy, na její bezpečnost před ohněm a na její poměry zdravotní, na její zevnějšek neb na práce sousedů.

Sam náležejí zejména vybočení okon a dvéří na straně k ulici neb k domům sousedním neb k nemovitostem pohraničným obřizování, přestavba střech a zřizování bytů nebo komer podkrovních, zřizování aneb přestavování schodů,

sklepi, studní lamp, náhodě, stek, stěh, stěh, hnojít a zavřít, úprava pro topení, kamínů, vedidel pro osvětlování a pro opatřování vody, přeměna bytů v krámy, v křtiny, dílny, učtaceň hospodářské a rozpak přeměna takových místností v byty, odstranění přibýajících zdí, každě změna na zedních, pasech, sloupech, trámec a povalech a jiných konstrukcích nosicích, konečně postavení komorvodě.

§ 30.

Opravy a stavební změny druhu nepatrnějšího.

Jde-li o pouhé opravy nebo stavební změny druhu nepatrnějšího, dostačí, aby byly úřadu stavebním písemně oznámeny; toto oznámení budí však vždy sňedno pře, než-li se počnou prováděti.

Učině-li úřad stavební, že změna spadá pod ustanovení § 29., může provedení její zastavěti a řídit, aby byly plány předloženy.

Opravy, při kterých jde o to se jasně, aby budovy v dobrém stavu byly zachovány, a kterýmž se všeobecný úřad budov nezastává, netřeba oznámiti.

§ 31.

Co jest třeba přiložit k žádosti za povolení k stavbě.

Spolu se žádostí za povolení k stavbě má žadatel, prokázan úřadec, že mu přídělí vlastnické právo k stavebnímu místu nebo že vlastník jeho s tím souhlasí, předložit stavební plán ve dvou výkresech ku proskoumání a schválení.

Žádost za povolení k stavbě, podává jménem osoby ječ, dohodeny budíť plánu mezi, žádost podává jménem osob, ječ nejsou svěřené, přikázem o zveřejnění, daném zákonajmi ječ nastupci.

§ 32.

Co má obsahovati stavební plán.

Stavební plán budíť předložen ve dvou stejných výkresech a obsahuj:

1. poloha stavebního místa a okolí jeho v rozsáhlosti takové, aby bylo zřetelně určeno; budíť v něm tedy vyznačena stará stavění, ječ se zaležají na

stavební, sousední domy a pozemky s oddělením částí domovních a pozemních i vlnatých, pak sousední domy, dvůr a oken, domovní mezi dvůr a oken stoa, dvůr a dvůr přilehlých tříd neb ulic, stavební čára úhledem oddělení a vrah, mimo to, má-li se stavěti v domě inženýrská, také největší výška vody;

3. půdorys a průřez všech pater budovy se sklepem a předsíní, při čemž budě namalována konstrukce stropů všech pater a konstrukce krova.

V plánu ukáží se sklepy budě a přilehlé profily náležející vyžaděny stěny, které tam již jsou anebo teprv zřídit se mají, stěny domovní, vodotěsné a lampy, pak hlavní stěna, která jde dle ulice neb ulice a s ní spojit se mají stěny domovní. V plánu podkrovní budě vyžaděno všechno sdívo podkrovní, zejména též sdívo komínové a zlí postí oken, dále také vrah krova a budě ziskováno, jakým způsobem půda jest rozložena;

3. příbítí (šachty) budovy;

4. ziskováno řešení konstrukce obyčejného způsobu.

Zvláštní konstrukce budě však ve větším měřítku podrobně vykresleny a budě přikládá výpočet jejich nosnosti.

Žádá-li se na povolení k ziskování, jest prověsti se mají na budovách již ziskových (§ 22.), číselní, když v plánu vyznačí se jen to, čeho třeba jest k povolení, má-li býti číselní vyhověno. Žádá-li to však úřed stavební, musí také tyto plány býti doplňeny.

§ 23.

Měřítko plánů.

Plány položopisné budě zřídky v poměru 1 : 500 skutečné velikosti, plány vrahopisné pak, jde-li o dvůr, v témž poměru, jde-li o výšku, v deseteronásobném zkrácení (1 : 50).

Půdorys a vrah krovů budě namalovány v poměru 1 : 100, šachty a příbítí v poměru 1 : 50 skutečné velikosti.

Plány podrobné a plány na konstrukce budě zhotovány v měřítku větším, aby byly pokud jen možná zřetelné.

§ 24.

Forma plánů.

Všechny plány budněk na trvanlivém bílém papíře kreslícím nebo na plátně sámscím výsuvacím prostředky, které se nedají seřítit, vykresleny a podány složeně ve formě kancelářského papíru, t. j. v šířce 21 cm a výšce 34 cm. Duplikát může být zhotoven též na sámscím papíře.

Všechny plány budněk úplně a přesně kopírovány, měřítky opatřeny a totočným způsobem barvaní polehky, aby dle obvyklých bazor, aneb nřije-li se bazor jřněch, dle připojených výsledků bylo lze rozoznati, které dřivo má se obsazeti, které dřivo jest staré a které nové, které dřivo jest staré a které nové, a jaké stavě se navrhuje.

Dle určení stavebního úřadu může se, nejsou-li plány dosti zřejmé, žádati též popis starby.

§ 25.

Kdo má podepsati stavební plány.

Plány stavební mají podepsati: stavebníhozní náhonem oprávněný, pak ten, kdo plán nřítal (nem-li zároveň stavebníhozním), a plán starby, po případě náhoně jeho nástupce.

§ 26.

Komise stavební.

Prve nežli dá povolení ke stavbě, najítě stak v 8 dnech po tom dni, kdy bylo za povolení žádné, má stavební úřad k úřadu vyřetěni nástřích okolností přinesení občední za přítomnosti řadatele neb jeho placenostika a osoby starba vedenci a přivřiti k tomu též jednoba členu zastupitelstva občední, oprávněného znakem, jest při stavbě není nástřněn, aneb v občedě, kde jest zvláště občední úřad stavební, jeho vyřetěnce, konečně v případě potřeby, zejména když jest dlešti občedě nástřněn, téžate ve veřejně službě postaveného, dlele sousoy, jěché se stavba týče, a kdyby stavba hraničila s veřejnou silnicí nebo koleznicí, té organy, kterým přivřiti správa této silnice neb koleznic.

Jde-li o stavba nad dolořněmi nástřmi jě propřřněnými, mají dotyčni nástřněni dlešti tak jako sousoy a povinnosti úřední býti přivřati ke komisím, jě se konají na přítomně ždnosti za posolení k stavbám.

*F. Souvředem stavěním přit pouzje hr. řad. úř. a v. b. v. 1/6 2/6 2/6 2/6
vř. m. m. m. p. d. 1/6 1874 č. 240 a p. d. 14/6 1874 č. 6*

§ 37.

Obhajka interessentů.

Obhajka interessentů ku konci budě jin písemně k vlastním rukám proti potvrzení přijma a nejpozději 48 hodin před tím dodána s připomenutím, aby námětky, se mají-li jaké, při konci učiniti osobně anebo skrze písemcovsky, jinak by povolení ku stavbě uděleno se bez ohledu k jich námětkám, pokud by osobem povolení tomu nevadily překážky a příčin vetejných.

Namětky-li by obhajka některému interessentů na příkaz překážky v osobě jeho spolřadující k vlastním rukám býti dodána, dával se s platným účinkem privátní tomu, komu přísláší správa drábnosti, již se týče, aneb alespoň dohládl k ní.

§ 38.

Jak si jest počínati při komisionálním řízení.

Při komisionálním řízení budě přáhy buděví skoumány se shledan k tomu, co stanoví tento híd stavební, jakož i s ohledem ku zdravotním a jiným poměrům vobojným; včelké pak změny, které se podle toho učiniti mají v předložtu stavebním, buděť v přárech či příkazu komise od toho, kdo se povolení k stavbě žádá, naznačeny. Rovněž budě přihlíženo k tomu, aby provedením stavby dotyčné náležitě, třída neb ulice nebyla narušována; stalo-li by se tak, může stavební úřad odepriti povolení ku stavbě takové.

O celém jednání komise buděť sepsán protokol, jenž obsahovati má stručný popis návrhu stavby, vyjádření stran, pak náčrt usadeš a náčrt komise; protokol buděť pak ode všech přítomných podepsán.

Stavební přáhy, které stavební komise měla před rukama, buděť od řídicích komise podepsány s poznámkou, tuto okolností potvrzující.

§ 39.

Řízení v příčině učiněných námětek.

Čím-li nasešel aneb jin účastníci námětky proti navržené stavbě, může stavebním úřadu pokusiti se, pokud možná, o snížení rozostání.

Nesdělili se uzavření, a týkali-li se námítky sousedů jejich práv soukromých, má stavební úřad sporné strany odlišit na pořad práva, vřelý ale o tom rozhodnouti, udělí a pokud starba lze z veřejných důvodů dovoliti a technicky prověřiti.

O všech jiných námítkách sousedů, jež nebyly odstraněny, rozhodne úřad povolací k starbě udělující.

Námítky soukromoprávné, v příčině kterýchž spor odlišiti byl na pořad práva civilního, buďtež ve vyřízení výkonné uvedeny.

Vyřídění stavebního úřadu, že starbě z veřejných důvodů nic není na úřadu, platí jako povolení ke starbě, pokud se jedná o účely tohoto zákona; tím však nečiní se újma právům jiných osob, kterým jest na vůli vřetaveno, lidem na rozhodnutí soudní dle ustanovení §§ 340.—342. všeobecného zákona občanského.

Jednání soudní civilnímu přísluší pak rozhodnouti na žádost strany o tom, udělí starba, a tž vysloveno, že z příčin veřejných lze ji dovoliti, má se odkláti až do skončení první recepce, aneb udělí a s jakými podmínkami učíbe se zatím uděliti starbě.

§ 40.

Vyřízení žádosti za povolení ke starbě.

Na návrh jedné komise buďte vydáno vyřízení žádosti za povolení ke starbě. Žádost za povolení ke starbě buďte z pravidla vyřizována ve čtenáctví dvanácti po tom, kdy se konala komise, a písemně vyřídění vydáno buďte žalatelů a jemu navržen jeden výkres stavebního plánu, jež stavební úřad, bylo-li povoleno ke starbě dáno, opatří dohodkou schválenou; písemně vyřídění to buďte žalatelů jakož (sousedům, kteří byli slyšeni, a jiným účastníkům neb jak zastupován, justiční buďte námítky neb výkonné buďtež za vyrozumění, doručeno k vřetavím rukám, po případě upřesněn ustanoveným v úřadním obřadu § 37.

Povolení ke starbě průmyslových provozův.

V takových případech, kdy dle řádu živnostenského jest potřeba, aby úřad schválil návrh provozův a kdy dle § 157. tohoto řádu stavebního úřadu živnostenského přísluší tž právo uděliti povolení ke starbě, buďte žádost za povolení k starbě připojen popis a náčrt pro úřad živnostenský potřebný, i buďte v něm učíbe do podrobnosti učíbe, jak se odpadky budou ukládány aneb odváděti, uplatky neškodnými buďte a odváděti, jakým upřesněn vznik a rozdělení

plynů a záření škodlivých zářeních a příslušné snad vytváření kouře a páry omezeno bude, a v jakých asi rozměrech, pokud předvidati možno, závod vzhledem k těmto komunikačním prostředkům bude provozován.

Místní obědění se strany stavebního úřadu budí konáno pokud možná souhlasně a vyložením, jest se k tomu konati dříve, aby bylo ujištěno, lze-li provozování připsati.

§ 42.

Zároveň stavby, pokud povolení ke stavbě zanabylo právní moci.

Pokud povolení ke stavbě zanabylo právní moci a v případě, když stavba dotýká se šar silničních neb uličních, pokud zára stavební dílo §§ 14. a 21. ústavní se nevztýhá, není dovoleno se stavbou začíti.

§ 43.

Předehnutí povolení ku provedení některých prací stavebních.

Sděluje-li se při komisi, že proti navržené stavbě není překážek ani z příčin technických, ani z veřejných, a nebylo-li také od souostř. síňobu namítáno, může již stavební komise tomu, kdo se domáhá povolení ke stavbě k žádosti jeho takové práce udati, které i dříve než se na povolení ke stavbě dostane, začíti může, jako na př. aby mohl staré stavení bourati, na stavení kopalí, je srovnání a naplnění, přejevy zřízení, sklady kopalí, ně k potřebu země je vydati a t. d.

§ 44.

Odhylky od schváleného plánu stavebního.

Od schváleného plánu lze svolení úřadu stavebního není dovoleno se odchýliti, lež by odchylka týkala se takových zmků, které také při budování již zřízených provedti lze na počbě oznámení (§ 30.), avšak oznámení musí se učiti také v tomto případě.

Jde-li o odchylky, jež by spojeny byly s podstatnou změnou schváleného plánu stavebního, aneb které mohou mít vliv na bezpečnost budovy před ohněm, na zdravotní poměry její neb na práva sousedů, důležo jeve, než-li se počnou prováděti změny takové, říditi na jejich schválení a předložiti spolu nové plány.

§ 45.

Povolení ke stavbě a plán stavební třeba na staveništi vyložit.

Povolení ke stavbě a schválený plán stavební musí na staveništi stále být pohotoví, aby do něho náhodnou měnil veřejní státníci, jež přišliše dozor ke stavbě.

§ 46.

Provádění staveb při veřejných silnicích.

Staví-li se při silnicích říšských, okresních a obecních, budíž při provádění staveb a zřizování okrad v přejíždajících tražích zachována stavební čára, na základě schváleného polohového plánu úředně ustanovená (§§ 5., 12., 13., 14., 18., 20 a 21.).

Jestliže ta není vůbec, anebo v době, pokud ta není úředně schváleného plánu polohového, pak staví-li se vůbec na místě, nesmí se při ustanovených silnicích zříkati žádná stavba, ani jakéhokoliv neř, okrada nebo plot, jež by od kraje silničního tělesa nebyl alespoň 4/10 m vzdálen.

Výjimky z tohoto ustanovení v příčině vzdálenosti máše v případech zvláštního úřadu hodných podle toho, jaká to jest silnice, povolíš buď politický úřad zemský, buď zemský výbor neb obecní zastupitelstvo, pročím v podobných případech náleží úřadu, jež povolíš jest, v I. instanci povolení ke stavbě udělit, aby, ne-li toto povolení udělí, vynořil rozhodnutí na místě příslušném.

Prostora mezi krajem silnice a stavením, po případě zdi neb okradou musí zůstat úplně volna.

§ 47.

Provádění staveb v místech opevněných a vnitř ochranného obvodu při hraničních skladištích prachu a střeliva.

Při všech stavebních vnitř obvodu opevněných míst a vnitř předopuštěného ochranného obvodu při hraničních skladištích prachu a střeliva dleň se řídit dle předpisů v této příčině platných; plány pro podobné stavby má pán stavby předkládati ve třech výkresích.

O všech komisích stavebních, které se konají za příčinou takových staveb budíž zvláštně příslušný úřad vojenský.

Teprv až byla dosazena svolení o. a k. úřadu vojenského, máše se udělit stavbě na základě politického povolení ke stavbě.

§ 48.

Provádění staveb na pozemcích lezeckých a při lezeckých.

Při stavběch na pozemcích lezeckých, pak na blízkosti lezecké již zřízených, neb lezecké, které se právě stavějí, počítáno v polikovním jejich obvodu šetřeno buditi předpisů, v té příčině platných. Zejména buditi, jedná-li se o stavbu v polikovním obvodu lezecké, ve stavebních plánech, které předložiti třeba ve třech výkresích, náležitě vyznačena poloha projektované stavby směrem ku čáře a poměr výšky dráhy k výšce zeměpisné budovy.

§ 49.

Stavby na blízkosti tek a potoků.

Na blízkosti tek a potoků dovoleno jest stavěti nové stavby bydlící a hospodářské jen v příslušné vzdálenosti od břehů, která buďto již jest ustanovena státními předpisy říční policie, anebo které dle místních poměrů jest k tomu konci potřebná, aby se zamezily nebezpečí a překážky v příčině užívání vody.

§ 50.

Vzájemné ohledy vůbec. Stavby u hřbitovů.

Povolení ku stavbě nových bydlících budov budě vůbec odpřizáno tam, kde stavební místo ohroženo jest velkým nebezpečenstvím vody, pozemkovým znečištěním, úhynem stánek neb jiným nebezpečím, anebo kde odlehlost polohy, ohledy bezpečnosti před ohněm, ohledy stavební aneb jiné veřejné příčiny vyzárají proti tomu stavu podstatně.

Okolů hřbitovů nesmí se ustavěti a buditi stavební hrady ustanovena od úřadu stavebního, kterému v ohledě, jest rovněž zvláštních statutů, náleží vymoci k tomu schválení polikovního úřadu ohroženo.

§ 51.

Jak dlouho platí povolení ke stavbě.

Povolení ke stavbě počítaje platností, když ve dvou letech, počítaje ode dne, kterého povolení prvního má býti, stavěti se nezačalo, nebo když stavba po dvě leta byla přerušena a povolení ke stavbě má býti prodáváno.

Článek IV.

Předpisy pro stavbu.

§ 52.

Osoby k vedení staveb oprávněné.

Pán stavby má ke stavběm svým používati jen osob k tomu dle zákona oprávněných, i má při každé stavbě, k níž jest potřeba povolení stavebního, a to ještě dříve, nežli stavba napočne, stavebním úřadu oznámiti stavební záměr, rovněž pak každou změnu, která se v osobě téžak přibědí.

§ 53.

Kde ručí za stavbu a kde koná kontrolu v její příčině.

Za to, aby zachovány byly stavební ústava, svah a podmínky, učiněné při povolení stavby a při schválení stavebních plánů, odpovědný jest jak pán stavby, tak i stavební zedník.

Stavební zedník má plnou odpovědnost a toho, aby stavba byla důkladná, dle pravidel stavebních provedena, a aby se učilo dobrého a trvanlivého stavěti; on též odpovídá z osobní bezpečnosti těch, kteří při provádění stavby jsou zaměstnáni.

Tím však není vyloučena odpovědnost jiných osob, v provádění stavby zaměstnaných, pokud jin ke příčině více nějakou.

Úřad, který jest povolán, v I. instanci dává povolení ke stavbě, jest oprávněn, kdykoli přesvědčí se o tom, zda-li stavba dle plánů a důkladně se provádí.

K tomu konci jest stavební zedník zejména povinen, jakmile stavba dostoupila k určité výšce, též pak, když stavba úhruba jest dokončena, oznáměti úřadu stavebnímu bez přetáhu to oznámiti.

§ 54.

Opatření k větší bezpečnosti a v příčině policejní silniční.

Stavební zedník jest povinen, obecněm úřadu písemně neob ústně v čas oznámiti, kdy nebo stavěti nebo nějakou pokračující budovu bourati, aby v příčině veřejného užívání ulice, vozidel elektrických, jsou-li ta jaká, a snad potřebného osvětlení ulice mohlo se učiniti, nebo potřebi, a aby se státi mohla jinak ještě potřebná opatření k větší bezpečnosti a v příčině policejní silniční.

Když jde o novou stavbu, též když se stavení opravuje na straně, k veřejné cestě obrácené, budící po každé postavení předložené oznámení vjstovním, v případech pak, kdy stavba a náležení přes cest zůstati musí na místě veřejné přístupu, důležno po napřed učiněné opravě postavití dle potřeby schránky se zvěšením, i jest starobudovani, nežli při oděhnutí úřední rozkaz, povinen, na vlastní útraty počínati o bezpečnost občanstva, jakož také o to, aby cesty země zůstaly přístupné.

Zapečení stavení, jakož i lézení sni s nejkrajnější stran hranici vystouplí 2 metry před číra stavební, úřad však může podle okolností povoliti, po případě lézati, aby od míry této se byla odchýlena.

Všeliké draby lézení budící užívány důkladně a tak, aby byly dokonale nosné, kromě toho třeba je vždy opatřit ochrannými deskami; každé lézení vnitřní budí opatřeno důkladně upraveným přístojem vytažením, kterého se užívati sni jen s lézení země. Všecka další opatření k větší bezpečnosti, která povolani úřadem úřadu stavobuše na přičesání uznají, důležno vždy bez odporu provésti; zejména budí nad chodníky ulična krytba k tomu kasaí, aby se po nich bezpečně mohlo choditi, i může se od tohoto opatření upustiti jen v případech zvláštně posuzovaných, a to s přivolením úřadu.

Aby se na veřejné ulici sni plack prohanování, výpno haší, malta čílení a dívero stádnati, jakož i sni bez užívání koryt, vytažování snob kbelků stádnati, to povoliti může úřad jen v případě nezbytné potřeby. Musí-li stavba skládáno býti mimo stavení, důležno u úřadu zvláštně žádost za vyhlášení skleditě, jakož hranice však pod avarováním trvati nesmí býti překročena.

Když se lézení stavi, sni snob oděhnuje, též když se rouči dívero, budí pokračování rejem o osobní bezpečnost, ujhř také o to, aby přiměřeným ozelením sni, posítkováním stavobuše místa a nejhřšího okolí, uličnám pábení a pod. chodčové a senové pokud jen možná prachem nebyli obtěžováni.

§ 55.

Podstí pater. Výška prostor bydlucích a pracovních.

Bydluci budovy uznají kromě přizemní už více nežli tři patra, v které se jakožto patra počítá poklepatro (mezzania), až jest-li jaké. Rovněž třeba za úplné patra počínati nejvyšší patro úřadů jen číselně vytažením.

Výška budov bydlecích má se rozati širce třídy neb ulice, rovná a pravidla obzvlášť více než $\frac{1}{4}$ šířky třídy neb ulice.

Ještě ulice nakloněna, buďtež tyto výšky měřeny od středu budovy.

Budovy nárovní, které leží při širších a širokých třídách neb ulicích, buďtež stavěny v té výšce, která odpovídá široké třídě neb ulici.

Šířka třídy, potažmo ulice měří se od protější strany starobní, potažmo od základní čáry protějších přístbů (fasád).

Má-li se základem sdružené regulační čáry některá třída, potažmo ulice býti rozšířena, má platnost nová šířka, pro tuto třída, potažmo ulici stanovena.

Výšky budov nádvorních určování buďtež způsobem, buďtež tím předpisem podobným dle rozšíření dvora.

Světlo výška ve širších prostor bydlecích a pracovních má tam, kde jsou stropy rovné, obzvlášť alespoň 3 metry, tam pak, kde stropy nejsou rovné, buďtež tato výška poměrně vypočtena.

§ 56.

Podat a prostora částí bydlecích.

Ustanoviti podat a rozdělení bytů státněno jest úzace písem starby; nezbytno jest však, ustanoviti byty takové, které, jakož i bydlecí prostory samy, odpovídají ohledům zdravotním a jsou náležitě světlé, vzdušné a prostorné, jinak buďtež vyřazeno, že porušení ku stavbě dáno bude jen pod výjimkou, jestliže byty přiměřeně budou rozšířeny a očištěny.

§ 57.

Upotřebení trvanlivého staviva.

Ku stavbě má jakéhokoli druhu smí se při budovách bydlecích a hospodářských upotřebiti jen trvanlivého staviva, t. j. kamene, pálených cihel, vápna, písku, cementu a betonu, nikoli však: voprovie, jíl, malty hlínové neb jílové.

§ 58.

Rozměr cihel.

Pravidelný rozměr celých cihel má státní stanoví se na 23 cm délky, 14 cm šířky a 4-3 cm tloušťky.

Tabky, klenky, dlaždice, cihly obkladní, cihly duté a jiné cihly formové a podobné mohou se bráti v jakýchkoli rozměrech.

§ 59.

O tloušťce zdi.

Tloušťka zdi závisí na tůži, jakou jest jin místi, na stavětu, jakého k níu upotřebeno, na počtu a výši pater, na hloubce světlé, na volné šířce zdi a na konstrukci stropů a krovu.

Pročel v následujícím ustanovují se jen předpisy pro bydlící budovy a obyčejnými, rovnými stropy tranverzální a se zděná v obyčejných světlých částech a výškách z obyčejných cihel a obyčejné mašty rápnové, při čemž má platiti zvláště, že v příslušné udávání a kotování tloušťky zdi nemá se bráti střed k omítko.

1. Tloušťka zdi počítána buďli stupňovitě po při šířce oklové; pročel mají se zdi stavěti jen v tloušťce $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2 a t. d. cihel setrých, i mají se v příslušné kotování a výpočtu zachováti šířce tloušťky takto:

| | | |
|---------|--------------------------|-------|
| při zdi | $\frac{1}{2}$ cihlové na | 15 cm |
| " " | 1 | 30 " |
| " " | $1\frac{1}{2}$ | 45 " |
| " " | 2 | 60 " |
| " " | $2\frac{1}{2}$ | 75 " |
| " " | 3 | 90 " |
| " " | $3\frac{1}{2}$ | 105 " |

2. Hlavní zdi v nejvyšším patře musí, jsou-li světlíce stanto patře až do 6·5 m hluboké, máti tloušťku alespoň 45 cm; jsou-li však světlíce více než 6·5 m hluboké, mají býti alespoň 60 cm tlusté. V poschodí, které leží pod nejvyšším patrem, buďli hlavní zdi o 15 cm zesíleny, i má se toto zesílení směrem dolů při každé druhé patrové výšce opakovati.

Zřaduji-li se stropy povelové, musí hlavní zdi v každém spodním patře, přizemek k tomu počítaje, o 15 cm býti zesíleny k tomu konci, aby se dostálo volné podlažky pro povelu.

Ony části hlavních zdi, na které se konstrukce stropové nekládou, mohou bez ohledu na hloubku světlíce ve všech patrech, přizemek k tomu počítaje, zbudovány býti v tloušťce 45 cm.

3. Zdi střední mohou při budovách nejvíce dvoupatrových máti tloušťku 45 cm, musí však při domech trojpatrových býti budovány 60 cm silné v každém

poschodí a při domech čtyřpatrových (až bylo-li stícení jich výslovně povoleno) v přízemí 70 cm a v ostatních patrech 40 cm silné.

Zřizují-li se paravové stropy, musí střední zeď, jestliže nahoru postupuje, musí oběstranně, alespoň 15 cm široky na podložkách vždy ještě mít tloušťku alespoň 30 cm.

4. Základy hranicích a středních zdí buďte budovány vždy o 15 cm silněji, než-li zdi na nich stojí.

5. Vlečky zdí, v nichž se stávají rostry a komíny, mějte tloušťku takovou, aby vedle světlé šířky rostr a nebo komínů na každé obou stran byla ještě šířka jedné zdi.

6. Zdi, které jako zdi hranicích oddělují budovu od pozemku sousedního, buďte, jestliže odětí a nebo jen z štětí do ozdobě vynikají, budovány alespoň v tloušťce 45 cm.

Kdyby se podobná zeď hranicích venkovcem přistavěla ku zdi již jezdě, měla mít v horních 3 patrech tloušťku 30 cm, musí však dále směrem dolů být alespoň 45 cm silná, až není-li potřeba, aby tato zeď proto, že směr má ještě jiný nějaký účel, byla silněji.

7. Zdi světlých (dvorků), dále zdi chodbové, které budovu na venek uzavírají, též zdi vstupků pro níchody, komory (potravní) a t. d. mohou, jestliže se na ně bezprostředně nakladou stropové konstrukce, v horních třech patrech obřísti nejmenší tloušťka 30 cm; jinak, jakož i v dalších patrech směrem dolů musí být alespoň 45 cm silné.

8. Zdi schodové mohou, jestliže budovu na venek uzavírají, při jinakých nežli vlnitých schodech v budovách nejvýše dvoupatrových obřísti nejmenší tloušťkou 30 cm; jinak ale, pak v budovách 6- a (výjimečně) čtyřpatrových musí se budovat alespoň 45 cm silné.

Zřizují-li se vnitřní schody, musí schodové zdi bez ohledu na to, zda-li budovu na venek uzavírají či ne, alespoň 45 cm být silné, a to ve všech patrech.

9. Zdi oddělovací budovaci dlužné alespoň 15 cm silné; jestliže podobné zdi oddělují dva různé byty, musí být 30 cm tlusté.

Staví-li oddělovací zdi zároveň na jedné své straně na podložky pro stropy paravové, musí být budovány alespoň 45 cm silné, jestliže mají směrem vzhůru pokračování; jinak stačí tloušťka 30 cm.

10. Zdi nálepkové a náhlední nesmí do ulice vystupovati dále než na 15 cm.

11. O tom, mohou-li se připravit odchylky od pravidel zde vytknutých v případech, když se užívá klenutých stropů a stropů na šelcových nosičích

(střepů traverzových) aneb jiných vzájemných konstrukcí a materiálů, rozhoduje úřad stavební na základě podaných důkazů o dostatečné pevnosti a síle.

§ 40.

Nosič sloupy a pilíře.

Při všech nánosích posunovaných, ježli pilíře, kdyby byly zbudovány z obyčejného zdiva cihlového, neměly by náležitou odpruvost, buďli tyto pilíře z cihel silně pálených na maltu z hydrulického vápna anebo z kamene hadrovky, po případě nahrazeny příslušně silnými železnými konstrukcemi, i buďli to ve stavebním plánu vyznačeno.

V případě právě uvedeném, též když se užívá sloupů neb pilířů, aby nesly zdi aneb klanby, buďli tyto nástrojny tak, aby mohly snést tíži za nich spočívající a aby měly náležitou vazbu, i buďli, žádá-li toho úřad stavební, předložen obšírný statický výpočet jejich.

Shledá-li stavební úřad, že v té příčině jest třeba dalšího průkazu nebo že jest potřeba zkoušení staviva neb obšední provedenou konstrukcí, když byla již nainstalována, má to náležitě ihned, když vyřizuje žádost za poradení ke starobě, a spolu oznámiti, jakým způsobem a v kterou dobu zkouška a obšední se provede.

O výsledku sepsán buďli protokol, podle něhož pak stavební úřad usílí, čeho potřebu.

§ 61.

Ochranné zdi (štity) proti ohni.

Kadli budova buďli ve své části podléhá na straně, obrácené k sousedním pozemkům, vzájemní ochranou zdi proti ohni usazena.

Ochranné zdi proti ohni musí se vystavěti tak, aby vyčnívaly alespoň 15 cm nad plochu střechy, a musí po oboj stranách výpruoz malou dobře býtí zaráženy.

Tyto zdi nesmějí mítí otvorů na straně k sousedu obrácené, a dřevinné části střechy mohou do nich upuklény býtí jen tak daleko, aby ve zdi zůstal dílec zdiva mající šířku čtyly.

Ochranné zdi proti ohni, které spočívají na zálech hranitých, o nichž jedná § 59., odst. 6., musí alespoň do polovinné své výšky zbudovány býtí v té tloušťce, jakou má zeď hraniták. V další polovinné výšce mají se zbudovati alespoň 30 cm anebo alespoň 15 cm silná a přiléhající 15 cm tlustý.

§ 62.

Ochranné zdi oddělovací.

Jestli stěcha dělí 30 metrů, budíž po celé šířce pldy přechovena ochrannými zdmi oddělovacími.

Tyto ochranné zdi musí být nejmeně 15 cm silné a dle potřeby přit sesileny, pak po obou straních dobře zemitány; oty mají alespoň 15 cm nad plochu stěchy vynikati a dlevo vanhy stěchové úplně rozdělovati.

Každá těchto ochranných zdí budíž opatřena kolcaznými dveřmi v obrubě kamenné neb lezenné; dveře ty budíž tak zřizovny, aby se vnitř se otvíraly, aby samy zapadaly a aby jich zámký s obou stran křikami snadně se mohly otvírati.

K zdiť dveřních kufelů do kamenné obruby smí se síti jen cementu a pod., nikoli vřek stý.

§ 63.

Stěny hrázdné a dřevěné.

Zřizování stavebních objektů s vynikajících stěn hrázdných (přikovaných) a neb dřevěných a pravidla není dovoleno. Stavby takové mohou jenom ve zvláštních případech od stavebního úřadu býti povoleny.

Za to však jest dovoleno, jednotlivé části jich jenom býti odděleně podobnými stěnamí hrázdnými neb dřevěnými; stěny takové musí však po obou straních býti mltou zemitány, a, nastoj-li na zdi, musí býti postaveny na přiměřeně silnou konstrukci, samostatně je nezodí.

V bezprostřední blízkosti některého topení budíž vřity zřizovny plně zdivo.

§ 64.

Pobřežné zdi a základní sdivo při vodě.

Pobřežné zdi a neb základní sdivo při nájezech, tornárních a jiných buďavích, jichž spodně voda oněrá, musí se stavěti s trvanlivých: materiálů s hydraulickým vápnem a neb jinými stejně dobrými látkami pojivými a náležitě zabezpečiti proti poškozování se strany, kde voda protéká.

§ 65.

Sklepy a sklepyvé otvory.

Sklepy buďte z pravidla pod stavením uličny, bez výminky náležité přeloženy a, masí-li v obvodu zaplácováním býti uličny a nedí-li se jim vyhoveti, nejen před vnikáním vysokých vod zabezpečeny, nýbrž i způsobem takovým opatřeny, aby bylo možno voda, jež by se přece do nich byla dostala, i zaplácené bakno rychle a dokonale odvládit.

Má-li se sklep výminkou mimo stavení založiti, musí se někdy stavěti pod úroveň nebo úleč aneb pod veřejným prostranstvím.

Takové sklepy, kterých se užívá k ukládání lítek ohavně zvláště zabezpečujících — až jestli to dle platných předpisů vůbec dovoleno, — buďtež náležitě zabezpečeny kolmými okenními a kolmými dveřmi, které tvoří se dají uzamknouti a se vnitř se otevírají.

Sklepy na led si ležnice musí se založiti se zděmi, které nepromokají a na straně k sousednímu majetku obklopené mají příslušnou tloušťku. Podlaha buďtež takto zřízena tak, aby nepromokala, kromě toho pak třeba zřístiti opatření, aby voda z rozpuštěného ledu byla odvládna.

Vchody do sklepů buďte uraliti domu opatřeny stojacími dveřmi, které se dají uzamknouti.

Flaché ležaté vchody do sklepů zřídit před domy na ulici, v chodbách domů aneb v těch místech veřejných místostí, které obceobstava vůbec jsou přístupny, jest zapovězeno; kde podobné vchody jsou, má stavební úřad na to náležati, aby při nezbytných se příležitostech byly odstraněny.

Vodovodné díry do sklepů, pak otvory ku vpuštění světla a ku provětrávání směřují se mimo stavení v dalších chodbách, patrně v ulici zřídit jen se zvláštním povolením stavebního úřada, i musí pak zakryti se kolmými zřízením nebo plotnami ze silného dřeva nebo z kamene.

Za to mohou v ulicích aneb vchodech domovních zřídit se takové vodovodné díry do sklepů, které lze otevírat, jest to však dovoleno jen tehda, když se díry ty opatří přístrojem, který za všelikých okolností poskytuje bezpečnost.

§ 66.

Místnosti při zemi a pod povrchem uličním. Izolování budov od spodní půdy.

V domech nově stavěných musí podlahy ve všech bytech přizemních alespoň 20 cm, podlahy pak v místnostech hraničných alespoň 15 cm nad povrch ulice

nebo dvora být kladeny; v obvodu izondalnim však dleňno je kladí přiměřeně výše dle toho, jak vysoko voda stoupá, a sice alespoň 30 cm nad úroveň největší výšky vody.

Místnosti bytové a dílny pod touto výš mohou v budovách nově stavěných a již jsových výměněně jen za následujících podmínek být povoleny:

1. Části bytův musí se proti větší spodního vlhka náležitě zabezpečit i mají tam, kde jsou stropy rovné, obdržet světlou výšku alespoň 3 m. Nejaca-li stropy rovné, počítá se tato výška poměrně takto, aby vzdálená prostora byla přiměřě tak velká, jako při rovných stropích se světlou výškou 3 m.

2. Musí tyto byty, jestliže světlá výška jejich nepřesahuje 4 m, alespoň a poloviční světlou výškou profila svého vynikati nad parrch sive nebo dvora, kromě toho pak musí dvír mít výška alespoň 6 m.

3. Nami podlaha takových bytů, mají-li více než 4 m světlé výšky, nikdy ležet sive, než 1,5 m pod parrchem, pokud musí takováto byty v přiměřeném poměru vynikati nad parrch. Tam, kde půda stoupá anebo kde parrch sive není stejný s parrchem dvora, ustanovi se poloha podlah ve všech podzemních částech budovy podle největšího bodu terainu nebo podle vyššího povrchu.

4. Části bytův musí světlé sklepi zjednotit, která se dá dobře povětrávat, oděšeny být od sklepů, které takřek dleňno opatřit dobrou ventilací.

5. Dílny v podzemí musí být přiklenuty; jsouk platí obědná sive tyto předpisy, jako pro byty podzemní.

V obvodu izondalnim a tam, kde se odjervají spodní vody, není dovoleno ani byty, ani dílny v podzemí zstavět.

Všude musí při nových domech, které se stavějí na vlhké neb mokré půdě, učiněna být přiměřeně opatření k tomu kromě, aby makrota nemohla do sive a prostor v budovách vnikati a v sive vystupovati. Těži při budovách již jsových má starobní úřad náležati na to, aby dotčené vady pokud jen možná byly odstraněny.

§ 67.

Kuchyně a komory.

Kuchyně, prádelny a komory mohou ve sklepě nebo v podzemí být zstavěny, avšak, neodporúčají-li podmínkami § 66. rovná se jich zstavě k spání. Prádelny měžet podlaha nepropoukavou a buřet klenuty, ve spádu dleňno a dobrou ventilaci, vodotěsnou k uzavření spásovým, kromě též dostatečnou velikou úpravou pro odvěšování výparů opatřeny.

Skladitě (magaziny), v kterých se uchovávají látky snadně hořlavé anebo samy od sebe vznítivé, musí také býti obložena, aby byla před ohněm úplně bezpečná, ustátně pak musí býti opatřena kolezními okrazeními, ježto rovněž se dají otvírati, pak podokenní dřevěmi v kolezním ráme neb hrazené stěbě.

§ 68.

Otvara a dřevě.

Při rozřezávaních, přestavěních a přístavěních májtel okna v prostorách bydlecích alespoň 1 m výšky a 60 cm šířky, schodů dále v těchto prostorách však alespoň 1·10 m výšky a 90 cm šířky.

Taková okna v přízemí, která jsou zřizována v domovním průběhí bezpečně k ulici obložena, a ježto Husky či pásky podokenní umístěny jsou níže, než 2 m nad dvířkami chodáčkem, nesmějí do ulice vyčníhati; rovněž není dovoleno, zasahovati do takových oken vystupující náhle anebo taková křídla okenní a skřevací okennice (jaluzie), které se na vršek rozpínají; v přízemí též nesmějí otevřená dřevěti neb vratová křídla vyčníhati přes náhlední okno průběhí.

Dřevěti, které slouží za vřchody z takových místností, v nichž občas lid v velkém počtu se schází, musí se otvírati na vršek.

Úpravy již postřívající, které tímto podstatněm neodpovídají, mají náležitě býti přestřívány do jednoho rohu ode dveí, kterého tento stavětel lid přitomně nebude.

§ 69.

Schody v budovách bydlecích.

Každá budova bydlecí má být zřizována tak, aby bylo lze s plády i se věci být po schodech před ohněm bezpečně sejíti až do přízemí domu, potudně z domu ven a též do sklepa. Z této příčiny jest potřebí, dle toho, jak jest budova rozložena, ustátně též náležitě schody před ohněm bezpečné.

Úpravební ústředných částí při rozřezávaních konstrukcích pro schody, odpovídavě a pod. jest zapovšeno.

Hlavní schody májtel v budovách jedno- a dvoupatrových alespoň 1·10 m, v budovách vícepatrových alespoň 1·30 m ustátní, a budíť berženi k předřevání, kromě toho pak na všech vstápných místech náhledním opatřeny, které jest z ohnivodného materiálu náhledně a má výška alespoň 1 m, náhledně od hrany stupně v praxím úhlu ku povrchu náhledně.

Při vstápných schodech zřizována budíť náhledně tak, aby nebylo lze po něm dle se svážit.

Pri schodoch na púdu a do sklepa vedoucích dostávajú šírka 1 m, ak nevedou-li nikam do bytí.

Stupne schodísk majú mať 30 cm a nikoli vyššie než 18 cm; pri schodoch však, ktoré vedú jen na púdu a do sklepa a nikoli do bytí, môže byť náhlapok jen 25 cm široký a až do 20 cm vysoký.

Pri točivých hlavných schodoch majú kľúčaté stupne vo vzdialenosti 45 cm od seš schody obopínajúť má šírka alespoň 30 cm, na úzkém konci alespoň 18 cm.

Aby sa smýšľali stúpať schody, jiché rozmery sa odchyľajú od predpisů horejších, k tomu jest potřeba vrátného ústředního schválení.

Vedlejší schody, které spojují jednotlivé místnosti, k nimž lze dojít též po schodech hlavních, nepodléhají těmto předpisům, avšak schody podobně třeba opatřit též příslušným zábradlím.

§ 70.

Chodby.

Chodby, které určí budovy pravidelně spojují byty se schody hlavními, musí máť alespoň šírku schodových ramen a, stouhá-li na pokračování schodů nebo výšce za hlavní spojení, musí býti překlenuty nebo opatřeny jasným stropem proti ohni bezpečným.

Otvorené chodby, které, jacosť umístěny při uzvňých stěnách budovy, slouží komunikaci, podléhají obdobně šírky své týmž předpisům, jestliže trati hlavní spojení.

Na vstoupen způsob se musí podobně chodby vskaz z materiálu před ohněm bezpečného býti odělané, též před ohněm bezpečným, alespoň 1 m vysokým zábradlím býti opatřeny; kromě toho mohou ještě též divěně zastřešené stěny býti odělané.

V posledním patře buďte otvorené chodby opatřeny ohnivzdornou krytkou, od střešy odělenou.

Pri naskytných se příležitostech může stavěti úvad na to náležet, aby chodby, které neodporikají těmto předpisům, byly odstraněny nebo přiměřeně upraveny.

§ 71.

Stropy, nákypy.

Všim konstrukci stropů, má pán stavby na vřít. Ony však musí máť podobnou nosnost a před ohněm býti bezpečné; a této pak posledni příčiny buďte polště (podklad) dřevěných posůh odělané alespoň 8 cm vysokým nákypem

od stropových trámů pod nimi kladených zase od bednění na trámech křížích, počínaje od latěk spárových.

Ukládá se při konstrukci stropu v posledním patře stropů povahových, buďli přiklop zděná ve výši alespoň 4 cm a upravená nikoli mezi trámy, aťžt ke trámům nejvýš 1 m od sebe vzdáleným, kromě toho pak od dlažby přední od-
dílen nasypan alespoň 8 cm vysokým.

Velikost dřevěné dlažby stropů kladeny buďli ve vzdálenosti alespoň 15 cm od vnějších stěn komnat.

Stropy, které by měly dřevěnou konstrukci ze spodu viditelnou, mohou jen se zvláštním povolením úřadu býti střízeny.

V případech, kdy již skutečností není prokázána nebezpečnost stropových konstrukcí, dleáno předložiti spolehlivé výpočty, kromě toho pak má stavební úřad na vůli, předevzít akoustiky tlumivé.

K nasypanu na stropy a pod podlahy buďli vůbec užíváno jen dokonale suchého a čistého materiálu, pokud možná písku Hnědko.

§ 12.

Krovy a krytba střech.

Krovy buďli ustrojeny tak, aby se znamenalo vodorovně položené na vod.

Pozednice mají jen se dvou stran užíván býti obloženy; nejpodstatnější plochy dle vzhledových rozd se kladí tak, aby ležely alespoň 8 cm vysoko nad přední dlažbou; vůbec pak rovněž dřevěné dlažby střechy některak souviseti se stropem nejvyššího patra. Skropce mají se postaviti jen na střední stě nebo na trámy vodorů.

Želazné krovy mají na ulivu spočívatí.

Krytba buďli střížena z tulek, břidlice, kova neb jiné hmoty, kterou politický úřad rovněž musí na bezpečnost pšel ohledn.

Lomeno dekaní pohybných nemá se třpěti v místech, místeckých a uzavřených osadách, a mají se komerice takévé tam, kde jsou jsou, na uláhých budovích obkázání uzdití.

Horně má se v místech, místeckých a uzavřených osadách při budovích, které střechou neb štádem jsou zakryty a jsou klaví uli a krov jsou dle toho, že by snění mohly krytba před ohněm bezpečnou, při uskytožících se při-
letitostech na to uskótati, aby střecha byla střecha před ohněm bezpečná.

§ 13.

Hromosvody.

Postaví-li se na budova hromosvody, buďťh hleděno k tomu, aby byly dokonale vodiví spřechobílost až do země.

Hromosvody mají se skládati na větech větvích, budovkách, majících nezbytnou výšku, a sbeobíráních.

Hromosvody jí utvářené buďťh se do své vodiví spřechobílostí buďťh prohlédnuty, a sledí-li se, že vodivost jest pletavá, buďťh ihned učiněna náprava.

§ 14.

Střeškové šlaby, odkapné roury a sněhové nádrky v městech.

V městech buďťh všechny nové domy, k nim počítaje též zakryté výstupy, spuštny kovovými neb železnými střeškovými šlabami před chodím bezpečnými a neprosmakávanými, i buďťh šlaby ty též usázeny, aby se zamezilo kapání vody a spadání sněhu kryty.

Kladou-li se střeškové šlaby nad okružní střechy, musí šlaba této okruhy mezi šlabou a nejpodnějším krajem okruhy býti větší než 30 cm počítaných od nejblížejšího bodu šlaby.

Kromě toho musí v městech střeškové plochy ke štítě neb úlici obloženy opatřiti se sněhovými nádrkami, náledními sestrojovými.

Předpisy tyto důzno zachovati ve městech také při budovkách již jasných v případech, když se šlab neb střešková okružní obkružuje; obědne sněhových nádrček však jen tehda, když toho spád střechy neb materiál kryty vynáhá.

Ku střeškovému šlabu buďťh podél přičelí budovy přiléhány kolmé roury odkapné v přibadých rozměrech, které se ve výšce slospě 150 m nad dlážděným chodníkem do šlabině kolmé roury mají zapustiti. Poněci těchto rour buďťh vody pokud možná do rour sněhových, jinak ale kryty do stáh, anebo, jsou-li na blízku veřejné stoky, do těchto stok odváděny.

Odráždění vody rourami sněhových dovoleno jest jen tehda, když tyto roury vedou do kump.

§ 15.

Střeškové římsy a násadky.

Střeškové římsy buďťh z pravidla zářky z materiálů obalendorných; jestliže zanedbávají, jest počítati, aby buďťh ovšem krásně vady vřaděním dostatečně byly odřehny, anebo křehkě přikolně staveny.

Střešníí křivy úplně neb částečně odělati z materiálu, který není před ohněm bezpečný, ani se povoliti jen výjimečně v případech zvláštního ohledu hodných.

Náklady nad střešovou hranou a nad střešovou plochou musí býti z trvanlivého a ohněm povětrnosti odolajících materiálu oděhány a před spadnutím dokonale zabezpečeny.

§ 76.

P ě d ě.

Pědi budíi uzavřena bočními dvořmi uzavřenými v izolovaný rám nebo v kamennou obrubu. Ohledně ualování dvořních kůlel v obrubách uzavřených a otevírání dvoř se volí přáť ta, co jest ustanoveno v § 42.

Podlaha v prostoru pědi musí býti opatřena dlahou před ohněm bezpečnou.

Otvory, kterými se světlo přivádí nebo kterými se na střechu vyléá a jsou vedou přímo do postory pědi, neustějí uvolní uáť blízkých dřevěných částí otevřeně ležících.

§ 77.

Byty na pědi.

Zvláštní byty v prostoru pědi jest dovoleno jen tehda, když podobné byty na nejvš bezpečněle nad druhým patrem se ualí, ať vedlejších částí pědi masivními stěmi spůsobem před ohněm bezpečným se oddělí, a když proti úniku jich nezbytnou se obavy z ohledů zdravotních.

§ 78.

Dvořy a průduchy.

Dvořy a davní musí býti tak prostranné, aby přibíhajícím ústnostem a ohledem na výšku budovy poskytovaly dostatečně, pokud možná přímé světlo a vzduch. Mají usloženy býti tak, aby bylo lze z úřidy neb ulice pokud možná přímým směrem do nich se dostat, a aby tam, kde úřívá se několika dvoř, tyto vespolek pomocí vchodů nebo vjezdů byly spojeny.

Při ustavování jednotlivých stavebních míst ústností nejmeně 15%, veškeré výměry nezastarého, všeč pak část této plochy vyhrazena budíi pro hlavní dvoř. — Dvořy a davní v městech mají se ve spádu vydlážit a vřetem do kanálu z uzavřítou na vede opatřiti, aby dešřová voda mohla odtečt.

světélky parovláti lze jen tam, kde jich nevyhnutelně jest potřeba, aby světlo a vzduch mohl přistup do vedlejších místností; mají-li osvětlovat byty a kuchyně, musí při budovách nejvýš dvoupatrových mít základní plocha alespoň 12 čtverečných metrů, kdežto při budovách ještě vyšších počítati se má alespoň po 1 čtverečném metru na každý běžný metr výšky světélka. Mají-li však světélky osvětlovat pouze chodby, sálky neb jiné místnosti nevyhnutelné, dostačí pro ně při budovách nejvýš dvoupatrových plocha alespoň 8 čtverečných metrů, kdežto při vyšších budovách počítati se má základní plocha alespoň 0,5 m² na každý běžný metr výšky světélka.

Průduchy ku posítrácní sálkové rovněž při budovách nejvýš dvoupatrových má menší průměr nežli 1 m², na to ale mají při vyšších budovách mít základní plocha alespoň 0,1 m² na každý běžný metr výšky průduchu.

Všechny světélky a průduchy budově k tomu konci, aby se mohly prováděti, ve výšce hlavněho dvoru aneb ve výšce třídy neb ulice a tímto vzdušnými prostranými spojevy pomocí vzduchovodů, jež mají mít přiměřený průřez přiléhá.

V příslušných místech, na kterých se nemají stavěti hlavně domy bydlící, jakož i tam, kde stýkají se dvory a světélky několika budov, a konečně v příslušných takových starobních místech a parcel musí budování poločasových, které by nebylo lze zastavěti, kdyby se posítkou nespustilo od pravidel výše uvedených, jest starobnímu stavu zřetelováno, ohledně prostornosti dvorů parovláti úlohy místním poměrům přiměřeně.

§ 79.

Svrchní světlovody.

Mají-li schody osvětlovat se svrchním světlovodem, musí koster jeho vodorovně se kolena býti sestrojena a se všech stran spojitvati na pevném zděvu, alespoň 5 cm nad střechu vyčníhajícím.

Svrchní světlovody, kterými se má dostírání světla jíti v místnostech v budově, musí býti účinné tak, aby se zaneslo světlo pro celý nebezpečně spojený třech místností s půdou a s budovami sousedáv.

Kromě toho jest se při takových svrchních světlovodech postarat se to, aby měly dobrou ventilaci, a kdyby toho potřeba byla, aby sloužila střecha připojením odrazných stěn sálkové byla nebezpečna.

§ 80.

Ořezání budov nemá býti ošim škodlivé.

§ 81.

Výstupky, balkony, přístřešky, římsy a pod.

Výstupky přes úroveň stavební, jakož i římsy, výstupky se sloupy nebo pilíři, nábrzdě, stupně před prahem neb schody zevnější a t. d., mohou se zřizovati jen s povolením úřadu a se svolením vlastníka pozemku.

Osvětlené balkony neb galerie na kotevních noscích mohou se stavěti, rovněž však vystouplí více než 135 m od stavební čáry až k zevnější nákladní želez. nábře. nábrzdě neb parapetu.

Zastřené balkony a arkýže smíjí se z pravidla zřizovati jen v takové délce, která se rovná vzdálenosti jedné osy okna od druhé, a v ulicích alespoň 12 m širokých; osy mají alespoň 3 m od sousedního domu býti vzdáleny a nesmíjí před stavební čárou vystouplí více než 135 m, počítaje až k zevnější nákladní želez. stěně balkonové nebo arkýžové.

Mohou-li se zastřené balkony neb arkýže zřídit v ulicích, které nejsou širší 12 m, pak zastřené balkony a arkýže ve vnitřní délce, než-li obnáší vzdálenost jedné osy okna od druhé, o tom rozhodne stavební úřad v každém případě zvlášť.

Přístřešky, galerie, balkony, arkýže a jiné výstupky římsové zřizovati dle úmyslu jen z ohnivzdorného materiálu a osy smíjí se umístiti jen ve výšce alespoň 3 m nad dvířkami chodníkem. Tyto vystupující částky budov, jakož i římsy střeškové (§ 75.) musí v místech opatřiti se žlaby, a nichž voda pomoci odskapních rozr. potůčků přitéká domu se odvádí do strouhy, potaženo do veřejné stoky (§ 74.).

Výkladní skříně, výklady krámské neb jiné úpravy při místnostech přízemních, které slouží ke vykládání neb prodeji zboží, smíjí právě tak jako sokly (schodky) před nákladní čárou neb vystouplí až do 15 cm, jest-li ulice užší než 12 m, a až do 25 cm, jest-li třída neb ulice širší; má-li se vystouplí nad tuto míru, jest k tomu potřebí zvláštního povolení úřadního.

Okénky osvětlovací mohou vystupovat 15 cm přes náklad. zář. (čáru stavební).

§ 82.

Základy.

Každá bydlící budova opatřena buďti základy.

Podst. základy bývají se počtem a rozsáhlostí bytů, i buďti vždy nejvíce pro dva byty zřizovány po jednom základě. Pro veřejné místnosti buďti vyměřen počet základů podle velikosti místnosti, která se má osvětlovati, a dle úmyslu zde také zřídit vhodná úpravení pískoviny s dobrou ventilací.

Ostatně platí v příslušné zřizovací základy náležitě předpisy:

a) Pro města:

Záchody mají být ve vnitřní své světlosti nejméně 90 cm široké a 1-20 m dlouhé, i keď se šířeny tak, aby pokud jen možná nespáchaly a aby byly oka do volného ovzduchu četší.

Záchodové rosy nesmějí být ze dřeva měkké a musí, majíc přiměřenou světlost, jako rosy výparové sá nad střechu být vedeny.

Pro důkladné opravy chabných záchodů v domech již jasných jest se rovněž chovati dle hofejších předpisů.

Pro pissoirech ve veřejných místnostech budně plochy stěn a páska šířeny a materiál nepromokavého (z kamene, sádky neb cementu a pod.). Pissoiry mají být alespoň 1-30 cm široké, jinak mají odpovídati podmínkám pro záchody veřejný a tam, kde jest veřejný vodovod a kanalizace, mít úpravu splachovací.

Stavební úřad má konečně přihlížeti k tomu, aby při nových stavbách, a to zvláště v takových ulicích, kde jest veřejný vodovod, jednotlivé záchody pokud jen možná opatřeny byly úpravou splachovací. Záchody umístěny býti umístěné musí tam, kde jest kanalizace, mít vaterclaseoty, jinde pak třeba je opatřiti jinakou usávkou přípravou.

b) Pro ostatní obec místní:

V místních obcích, které nesahají do kategorie měst, budě při zakládání záchodů buděno vůbec předpisů zdravotních a ohledů ke čistotě veřejné. Záchody budě umístěny tak, aby světo a vodach byly k nim náležitý přístup.

c) Pro všechny obce:

V náležitém případě nesmějí se záchody umístěti přímo a přímo neb úboce aneb veřejných míst, a jsou-li někde podobné záchody, budě odstraněny v přiměřené šířce, od stavebního úřadu stanovené.

§ 63.

Domovní stoky a úpravy k odvádění výkalů.

V městech, kde pro odvádění vršek atmosférických a odpadků šířeny jsou veřejná hlavní stoky, budě v případech, když se provádí nová aneb taková stavba, která se pokládá za stavbu novou, k odvádění výkalů šířeny potrubí aneb domovní stoky, sč jest-li možno, přivésti tyto odtoky bez veřejných sbírků v přiměřené spojení se stokou hlavní.

Odvědňací potrubí má se s úbočným vyústěním spáru odvíti ze železa, a jít na vrchu páleného a leštěného (kanariny), a betonu azob a jiné látky dovolené a naprosto neprouckané. Kouř v potrubí pobočném nejvíce nejméně 18 cm ve světlosti, odtud pak, kde několik potrubí pobočných se spojí, budíť rovněž ten průměrně světlým. Také budíť učiněna vhodná opatření, aby se nemohly zastpávat.

Štoky budíť učiněny z kamene, z pálených cihel nebo betonu, a to tak, aby se daly leze došít, t. j. mají být nejvýše 50 cm široké, 75 cm vysoké, v spodní polovině vyjštělé, těl mají mít spád co možná největší a na příměných místech otvory, jimiž lze do nich vstupit a jichž přičlopy a pravítka mají se odvíti z kamene neb ze železa průměrně pevností a spůsobem takovým, aby se daly dobře uvažiti.

K tomu konci, aby se odklínovály výtoky, musí lze také sestavy odvítiť jich.

V místech, městských a zastavených osadách budíť spůsob, jakými se lampy mají vyprádněvat, upraven předpisy v oboru police místní vydanými.

Odvědňací výtok, močůvky (močůvky) a tekutina v § 83 zmíněných na ulici nebo sídlici a veřejně místa, pak do vod jest zapovězeno.

Jest-li takové odvědňací někde učiněna, má starosta dít naléhati, aby v příslušné době bylo odstraněno.

§ 84.

Povinnost spojití stoky domovní s hlavní stokou.

Také majetníkům jě jezdích domů v oněch částech města, kde hlavní stoky jě jsou nebo budou učiněny, má se od úřadu ustanoviti doba lhůta, v které oni jsou povinni, od svých náhodně, kump a výtoků vlastně nákladem odvíti podzemní potrubí nebo odvědňací stoky k hlavním stokám, i možou majetníci domů jěm téžda této povinnosti být správně, když nepřekonatelně místní poměry, které však musí býti prokázány, jsou tomu na zářadu.

Úředně přispěku, který dotyční majetníci domů povinni jsou dít k nákladu na stavbu hlavních stok, od obce učiněných, platí to, co jest stanoveno v § 27.

§ 85.

Žumpy.

Tam, kde není ještě hlavní stoka, azob kde pro místní poměry není lze odvíti stoku domovní nebo potrubí, budíť učiněny žumpy.

Jestliže není možno anebo se nedovolí (§ 121., odst. 2.), teplotiny a chlívě, meč, spláchny a jatek a jejich živnostenských provozoven do hlavní stoky odváděti, buďte k tomu konci rovněž žumpy zřízeny.

Žumpy nesmějí přiléhat k místnostem sklepnovým, anebo ke zdem stavení hydrelcih; ony musí od budov sousedních nejméně 1 m a od studní nejméně 8 m být vzdáleny, míti stěny a dno cementem nepromokavě zřízené a neprůdušné být uzavřeny.

Stavební úřad má v době stavby dohlížeti k tomu, aby žumpy byly stavěny tak, jak to předepsáno.

Zakládání jámy pro vařiční vody dešťové není dovoleno.

§ 86.

Mrviče, hnojivě a jámy pro hnojivka.

Mrviče, hnojivě a jámy pro hnojivka buďte zalehány způsobem pro žumpy předepsaným.

§ 87.

Kůlny, stáje, zásobárny, komory na píci a dřevniky.

Kůlny, stáje, zásobárny a komory na píci (pěcnky), jež se zříditi mají při budovách hydrelcih, buďte a postaveny staršy v též způsob, jakým jsou vystavěny budovy hydrelci.

Zříditi staršemi kůlny na dřevných sloupcích bez stropu jest dovoleno, mají-li střecha před ohněm bezpečna. Přiléhat-li však takové kůlny k budovám hydrelcih neb hospodářským, nebo k pozemku souseda, musí tyto budovy zdi proti ohni být odložené, postaveno musí soused na přilehlé straně takovouto zdi být chráněn.

Stáje nesmějí výpary svéjší na oběť být místnostem hydrelcih, dleto tedy zřizovati je tak, aby se sč nad střechu mohly výdatně povětřovati a aby hnojivka dala se záplna odváděti. Stoky odváděcí mají být způsobem výšeým zalehány a vřinda, kde okolo vedou stoky uliční, ústíť buď do hlavní stoky uliční nebo do mrviči aneb žump k domu náležejících.

Zříditi ve stájích otvory směřem ke šídle neb ulici, jest jen tehda dovoleno, když se neprůdušné a trvale uzavrou.

Podzemní stáje buďte staršy podle pravidel vytkaných v § 86. v příčině stavení dílen podzemních, a rampa k nim vedoucí musí být kryta a nábradlím opatřena.

Stáje pro obchodní dobytek buďte příchytní zděni tak rozděleny, aby v každém oddělení bylo místa nanejvýš pro 20 až 25 dobytčích státek; tato oddělení ve stájích nesmějí ani dveřmi neb okny, ani jinými otvory mezi sebou být spojená, přístup k nim smí tedy být pouze z venčí.

V podlahách stájích třeba použít dobytčích státek a stájových chodůk, střešenou odvodňací rýhu, omítka stěn až do výše 2 m a cementa, hlíny a cementa, kamenná, páleného jílu nebo belované litiny zdělati; zakryté odvodňací rýhy, jakož i dřevěné slaby nejsou dovoleny; lebků do omítky mohou být ze dřeva, musí ale tak se umístiti, aby se mohly snadně odspazovat a odstranit.

Z příslu poleze mcorové může se naházet, aby již zřícené stáje pro obchodní dobytek, v nichž se dobytek v vnitřím počtu převyšoval, v přiměřené šířce podobným způsobem byly upraveny.

Dřevočky, v nichž se ukládá topivo, buďtež s pravidla ve sklopné zřícoviny. Mohou se však také státi jakožto přístřeší kůlny, jen nesmějí vedleovně být rozděleny, avšak musí mítí rovněž stěny zděné a střechu před ohněm bezpečnou.

§ 88.

Stodoly a výpky.

Stodoly a výpky s pravidla buďte stavěny s plachou zděná, při větší výšce zděni až nad střechu převyšovány a způsobem před ohněm bezpečným kryty.

Nestavějí-li se způsobem tímto, buďtež mimo omádu od něho přiměřeně vzdálené tak umístěny, aby počtu jich vzdáleností a daných poměrů nebylo třeba obávat se nebezpečí pro jiné stavění.

Otvory průvětrné na stranách k hmotnějšímu budování nesmějí být dvojnásobně vzdálenější než.

Úpravy pro tapení.

I. Ustanovení všeobecná.

§ 89.

Komíny, které stojí v samém hřebenu střechy, musí alespoň 1 m přes hřeben tento, jinak ale nejméně 1·50 m, na kratší straně počítáno, přes sklon střechy vynikati, a smějí se budovati jen z pevného, na výpenné malé stavěného materiálu. Ukládání hmotných nákladů jest jen výjimečně dovoleno, i musí v takovém případě zděná komína alespoň 15 cm přes plochu střechy vynikati.

Všecky komíny musí mít přitahý průtok takový, aby byl přiměřen počtu topenišť a zamezitel vyvinutího se kouře a plynu; vnitřní plocha jejich musí být nepropustná a hladká, zvončí pak musí komíny na všech stranách být hladké zvončité a ve spárech vypuklé.

Do ulice komínů nesmí uvážit prostory pádní ládné dřevěné látky být nepropustné, vřesce musí ládní dřevěné látky budovy umístít se blíže, nežli 15 cm od vnitřní stěny komína.

Při nových stavbách, přístavbách a přestavbách jest naprosto zakázáno, střídit roazy k odvádění kouře tak, aby šly do ulice, nebo dvora. Jestliže někde ještě jsou takové roazy do ulice šly, buďte odstraněny v řízně, kterou stavětel úhad ustanovi. To, aby i na dále zůstati mohly roazy k odvádění kouře, které do dvora šly, může se povolit, jestliže jsou rovně ohledy na bezpečnost proti ohni nebo ohledy zdravotní.

II. Ustanovení podrobná.

A. Topení v kamnech a krbech; podlahy v kuchyních.

§ 50.

Komíny dříve z pravidla stavěti tak, aby se dala vytápněti každá místnost, kterou lze obývat neb za dlan uličat.

Abý topeniště z různých pater šly do jednoho a téhož komína, musí dovoleno.

Z pravidla má každá skupina topenišť v jednotlivých bytech mít svůj vlastní komín.

Přidělovati tak rovně zavěsiti klapky neb klapky ke kamnům jakéhokoliv druhu jest zakázáno.

Podlahy v kuchyních buďte před krbem na té straně, kde se ohně rozdělová, aspoň na 60 cm vydlážděny obrácenou hmotou; krby a kamna buďte od dřevěných podlah odložené spůsobem proti ohni bezpečným.

Otevřená ohniště nejšet klenutý nebo z jednoho obráceného materiálu odělaný pláň.

Při pecích (na dle) buďte na straně k sousedu obrácené odělena vstava izolovaná.

B. Kamny.

§ 51.

a) Úzké komíny.

Při stavbě úzkých (ruských) komínů třeba zachovávat následující předpisy: Úzké komíny nejšet rovně přitahý průtok okrouhlý; jest-li komín určen pro jedno neb dvě topeniště, májt průměr 15 cm, jest-li však určen pro tři neb

čtyry topičné, májí průměr 21 cm. Kominý podobné stavěny buďte z kovaných ocelí k tomu se budících (§ 58). Vše má čtyry uzavřená topičná ústí v místních případech vpravená být do jednoho kominu nepřetržitého. Tyto kominy buďte pokud možná kolmé; nenají má sklon menšího 40 stupňů k úhlu vodorovné, májí mají se tam, kde se s kolmou čarou sřkají, v ostrohu hrana kominí, sřkání musí hrana řídce být zrohovčena.

Kominý tyto mohou se vymetati buď se střelky nebo s pldy.

Mají-li se vymetati vrše střelky, buďte k tomu kominí ústími místek místních připravený a bezpečněm zábradlím opatřený.

Dřve, jež se na tento místek vystupuje, buďte přiměřeně velké a ohnivodné a musí se nacházeti buď na předpěti neb na chodbičích mezi odděleními pldy i má k nim přídělna být žebřík pevně stojící.

Mají-li se kominý vymetati s pldy, musí otvory pro dřívka k čistění sřditi se nepoř 60 cm vysoko nad dnem pldy a 60 cm pod spodní plochou krokvic, a musí máti dvě na sebou stojící, od sebe oddělená bezpečná dřívka 4 mm silná která jsou ve šláčku zasazena, dají se namáčeti, a jež výška 40 cm máti, šláka pak vnitřní vršičkou kominu rovnati se má. Vnitřní dřívka buďte opatřena bezpečněm sřkácem, pomocí kterého se ona při zasazení vnějších dřevků do šláčky přitiskne.

Dřívka k vymetání kominů mohou se sřzkovati toliko na otevřeně spojovací chodbič pldů, nikdy však v uzavřených místnostech podkrovních, i mají se uzavřiti řídce pater a bytů, jež se sřkají.

Saze s kominů umístěné mají se s pravidla odliškovati ze sklepa, pročež třeba pro každý komin sřditi dřívka k čistění na spojovací chodbič skleparé řídce otevřené.

Kdyby ale nebylo možno, komin se sklepa čistiti, buďte dřívka k čistění sřzkovati způsobem výše naznačeným v onom patře, pro které komin jest určen, a to vždy ve vedlejích místnostech ohnivodných, nikdy však v místnostech bydlecích.

Kdyby se to nedalo zahřáti tak, aby šláka dřevků k čistění nebyla ve sřditi šláchno dřeva, má se toto plochem pobiti nebo jinak ohnivodnou látkou zabezpečiti.

Na zvláštní žádost, která však podobným výkresem doložena být musí, může se povolit sřzkování sřzkacích komoček²⁾ podobným dřívky k čistění, aby se spojily kominý jedné neb několika skupin topičů a ventilace na tím účelem, aby stejným otopováním sřzkobil se stejný tah ve všech kominách, a aby se mohl vřchů z ventilacních rour vysáhati a společně přes sřchů odřádní.

Jde-li o komíny již zřízené, které kouřem svým okolí obtěžují, budíž majitelé domu, ježto se týká, přikroč k tomu, aby kouřní příměsí dal vzniknouti aneb aby této vadě odpočinul jistým prostředkem již zveřejněným.

§ 22.

b) Komíny průlezané.

Čtyřhranné průlezané komíny budíž stavěny tak, aby ve vnitřní světlosti byly 48 cm dlouhé a 44 cm široké, a budíž na spodním konci opatřeny dvojnásobkem seštevce, pro vstup příměsí vodní a dobře přiléhajícími. Spojovací dochromady několik komínů průlezaných není dovoleno. Rovněž se zakazuje, dlouhé lezané roury k odvádění kouře vésti skrze několik státi bytu do vzdálených komínů. Těš se co nejstříhají zaporit, zářící komíny na břevna, po dřevěch je zastahovati nebo vláskati, do komínů dřevěná bítla k uzení nevláskati a dřeva jakéhokoli druhu do nich komínových zaporit.

§ 23.

c) Velké komíny.

Komíny pro větší ohniště, světlů pro parní kotle, musí býti opatřeny přístroji kouř účinně straujícími a vůbec budíž komíny pro taková ohniště stavěny tak, aby nesoudstro ješkrami, kouřem aneb sazemí nebylo obtěžováno.

Komíny takové budíž u spodního konce opatřeny kolezným leopátkem nebo klapkou, a pokud možná tak, aby leopátkem nebo klapkou vřídnotí se mohlo a místa, kde teplo stojí; v těch pak výškách, kde kouř jest více než 50 cm široký, budíž světlů komína vzdálena kolezní stupátko. Výška takových komínů ustanoví stavěbní úřad, máje při tom zřetel k podobným místům, i musí pak komíny vždy tak býti založeny, aby se mohly posdžiti po případě alespoň na 30 m odlové výšky vzniknouti.

V přičině stability a sly sly takových vysokých, o sobě stojících komínů musí stavěbní úřad předložit se vypočet statický.

Komín budíž stavěn z materiálu chabrukového.

Železná komíny lze dovolit, pškové vřak pouze pro průmyslové stavby o sobě stojící; stojí-li vřak tyto musí budování byšlechní, lze odlovit pškových komínů jen na čas dovolit.

C. Parní kotle.

§ 34.

Veliké kotle.

Veliké parní kotle postaveny buďteť pokud možná v místnostech zahlábených a v záležitosti vzdálenosti od místnosti bydlecích.

Od dílen musí takové kotelny odděleny býtí od ploch (vyjímaje spojovací otvory nezbytně potřebné), a zejména 60 cm silou, a ohy musí býtí dobře kryty, a jest naprosto zakázáno, je překlenouti neb nad nimi něco vystavěti. Dvůra pro výhled buďteť v každém případě střešny na straně ke dvůru obrácené a tak, aby se do zemiřku otvíraly.

K postavení velkých kotlů parních patřiva jest zvolení starobního řádu, janzak náleží, napřed ve smyslu §§ 24. až 28. záležití komisionální jednání k tomu konci, aby se ukončila projektovaná úprava.

Parní kotle modřivny buďteť dle toho, jak to naznačeno bylo v plánech, které vyráběti parních kotlů státní a příslušný státní dozorce upravit.

§ 35.

Malé kotle a kotlíčky.

V přísluš malých parních kotlů, jež se jednotlivě užívá, povolují se některé úlevy.

Malé, to jest takové kotle, které, naplněti se až po uzávěrku označující nákonnou výšku vody, neobsahují více než 1 m³, jejichá parní tlak nepřesahuje 6 atmosfér a jejichá topičnáý povrch neobnáhá více než 10 m², mohou se postavit v obydlíených domech a samy o sobě v dílnách:

1. nejsou-li místnosti, přímo nad nimi se nalézají, obydlíeny a vnořují-li se v nich nále dílnici;

2. přesahuje-li konci, ježt může býtí též obyčejný konci, alespoň výška, kterou má hloubka stěchy bydlecích budov přímo sousedících;

3. vzdáleno-li kotel vzdálen zejména 3 m od každé sousední hranice.

K postavení malých kotlů parních jest potřeba zvolení starobního řádu.

V přísluš postavení kotlíků či kotlů zeda malých, to jest takových, které naplněny jenzou vodou až po uzávěrku označující nákonnou výšku vody, neobsahují více než 0,5 m³ vody, jejichá parní tlak není větší než 4 atmosféry a jejichá topičnáý povrch nepřesahuje 2,5 m², platí tytéž předpisy jako při stávení obnisk.

K postavení jehk potřebna vyhlášená povolání úřadu stavebního; kdo jehk však užívati chce, jest povinen, pře než jehk užívati začne, ohlásiti to úřadu stavebnímu, vykáati se svolením vlastního domu a, jako při velkých a malých kotlích, též příslušnému komitatu pro zkoušení parních kotlů učiniti oznámení a při tom předložiti přepis osvědčení o vykonané zkoušce úřadu, načež se mu dostane potvrzení, že opověď učinil.

D. § různých jehk motorch.

§ 96.

O strojích, hnaných silou plynovou, jež pracují bez klaku, o strojích, hnaných vyhlášeným voduchem, a podobných strojích, hnaných silou švabíňou, platí totéž, co jest shora ustanoveno v příloze kotlíkové žli zcela malých kotlů. K postavení motorů, jež pracují s klakem, potřebna jest svolení úřadu stavebního, jemuž sděliti, napřed ve smyslu §§ 96. až 98. sděliti komisionální jednání k tomu komitatu, aby se ukončilo projektované postavení.

Povídy budíť pak příhodně opatření učiněna, aby se odvrátily látky, které při spalování se vytváří.

E. Ohniště pro účely průmyslové, dynamo, udírny a špiřny, salírny, parnířny, ohništy a peci slisná.

§ 97.

Osvětlená ohništa pro účely průmyslové budíť a parnířta umístěna jen v takových prostorách, které mají stěny a krytina před ohněm bezpečnou a též takovou podlahu.

Dynamo a udírny budíť stavěny tak, aby před ohněm byly bezpečné; budíť klenuty, dvojnásobnými dvořmi ze železa k uzavření opatřeny a podlahu jejich obkružovnou hmotou vyhlášenou.

Přípově k zavěšování masa budíť se železa síťovna; tam, kde ková do udírny vniká, budíť přidělena dřevová mříž k zachytání jakter, tam pak kde ková z udírny do kování vstupuje, přidělan budíť přístroj zavírací.

Salírny, parnířny, ohništy a výpečné peci budíť umístěny v náležitě vzdálenosti od stavení bydlicích a hospodářských, pak od veřejných komunikací; stavějí-li se na blízku silnice, musí jejich hřbírové otvory alespoň 10 m od silnice býti vzdáleny.

§ 98.

Zahradní domky a pod.

Zahradní domky musí o sobě stájeti, kulčaty, kleny a podobné stavby, až netopí-li se v nich, dle též americké ležnice mohou veskra se dřeva býti ohřívány.

§ 99.

Opatřování vody.

Při nových stávkách a přestavbách budíků o dostatečné množství čisté vody pitné všemožně postarají se záležitosti vlastní studně.

Studené budíky zakládány zejména na vzdálenosti 6 m od stávk odvodních, od kump aneb nádržík pro odpadky.

Využívá se studně budíků, kam se může voda, suchá, čísti pak nepromokavá a musí provedena býti až k přítoku studně z materiálu dobrého a nerozpustného. Využívá se studně budíků nahole opatřena krytím a dostatek parou a budíky udržena tak, aby se mohla provětrávati, avšak aby do ní z venku nemohla vnikati nečistota.

Z veřejných obchodů může se usouditi, aby ta neb ona již jevící studně byla uzavřena.

Odtek pro vodu přehřátou budíky udržena, pokud možno, na nejkrasnějších krocích a na nejvýšších místech stávk, až jest-li to jáká.

Zřizování vodovodů v budovách má se dít dle svědčících, o tom vydaných předpisů. Pro městskou obec Mar. Ostrava státně v platnosti příslušný zákon, daný dne 6. prosince 1888, č. 1 z. n. r. 1888.

§ 100.

Plynovody a vodidla elektrická.

Rozry plynové sadžiny budíků až po výši světlý uliční, rozry pak, pomocí kterých se dím usítě osvětluje, nesmí nikdy ponechány býti volné aneb ve spojení se dřevem, valkové pak rozry budíků provedeny s největší opatrností; též nesmí plynové rozry býti vedeny pod podlahou místností bydlacích. Plynovody není dovoleno postaviti podílí úprav pro topení, ani v místnostech, ve kterých se spí, i budíky k postavení plynovodů vůbec uličo jen takových prostor, které mají dostatek světa a náležitě mohou býti provětrávány.

Kladení rozr plynovodných v domech prováděti dle dle svědčících, o tom vydaných předpisů.

Totéž platí o uložování vodidel elektrických.

§ 101.

Dlážděné chodníky (tratteoir) v městech.

Při každé budově, jakož i při každém pozemku v městech budíky po celé jejich délce vedle ulice, uličy neb nádobí ulicem dlážděný chodník. Výjimkou a za ponděří

zemědělského obvodu hodných může starosta úřad povolit, aby dílčím chodník vůbec nebyl ulázen, anebo aby ulázení jeho bylo odloženo.

V jaké ulici a jakým způsobem, v které době a z jakého materiálu dílčím chodník ulázen se má, ustanoví starosta úřad.

První vydláždění chodníku, počítaje k tomu i potřebné upravení svahu, náleží majitelkovi přiléhajícího domu nebo pozemku, dleli udržování chodníku převzeme pak obec, avšak jen v tom případě, byl-li chodník tento ulázen z materiálu, jehož obec schválila, a nalézá-li se při odvádění v dobrém stavu.

Taktéž jest každý, kdo se stane vlastníkem starobního pozemku kácího při ulici, která dílčím chodníkem již není jest opatřena, povinen, obci nahraditi od ní učiněný náklad na ulázení chodníku podlé dotčeného pozemku.

V takových ulicích, kde dosud ještě není dílčím chodníků, budíci tyto chodníky náležitým způsobem od majitelů domů na výzdobě se strany starobního úřadu ulázeny, jakmile zájmy obvodu neb země v základním ústavu budov toho vyžadují.

V takových případech mají majitelé domů, pokud to možné jest, před první domy také odstraniti větší výstupky, patníky, stupně před prahem, schody a pod., které hbitelně ulázení chodníku jsou na závadu.

Jedná-li se o ulázení dílčím chodníků vedle silnic říšských neb okresních, budí se o tom dohodnuto s orgány, tyto komunikace spravujícími.

§ 102.

Ohledy k ulicím.

Starosta úřad může nabídní, aby v ulicích všecky pozemky, pokud na nich nestojí budovy, opatřeny byly obradou místu přiměřenou. Jedná-li se o ulázení obrad podlé silnic říšských a okresních, náleží úřadu starobnímu, dohodnouti se o tom s orgány, tyto komunikace spravujícími.

6448 V.

© provádění staveb za podmínek ústředních.

§ 103.

Všeobecná ustanovení.

Provádějí se stavby v ulicích, které a té přísluší, že domy v nich stojí podléz nebo že obec voličerna jest od míst, kudy běže se hlavní proud obvodu nebo z jiných dílčím dílců, ukládajících se na pozemcích hospodářských.

domáhají se toho, aby usnadněna byla ustanovení občanů v říšských stavebních úřadech a v úřadech státních, mohou se připastiti úřady vyloučené v §§ 106—118.

§ 104.

Určování úlev.

Za povolání úlev těchto při provádění staveb řídí se následně:

1. výbor obecní, a to

a) buď pro celou obec, buď

b) pro jednotlivé části její určitě ohraničené; nebo

2. úřadatel za povolání k stavbě, a dle v každém případě zvlášť pro jednotlivé stavby, jež se stítiti mají v polovce osazovací a v příčině jeho by měla přechod ustanovení daná v následujícím odstavci o průmyslových stavěbách osazovacích.

Za osazovací pokládá se poleha, když každý bod takové budovy nebo skupiny takových budov vzdálen jest od budov sousedních nejméně na 20 m; prostora izolační, v níž počítány budie silnice veřejné i koryta tek nebo jiné vod, musí být a zůstati nezastavěna.

§ 105.

Povolování úlev pro celou obec aneb pro jednotlivé její části.

Úlevy v provádění staveb, jež se připastiti mají pro celou obec, aneb pro jednotlivé její části určitě ohraničené, povoluje se srovnáním a politickým úsudkem obecním výbor obecní, vyhlášen si dobrý učiní politického úřadu okresního.

Účelová obecního výboru, že se má řídití za úlevy, budíli prve v obci veřejně vyhlášeno o tím dojednání, že členové obce mají na vůli, v nepřítomnosti lidí 20 dní učiníli proti tomu námítky, až mají-li jaké.

Námítky tyto budíli vstaly na úřadenci jež v dobrém učiníli politického úřadu okresního, tak i při konečném rozhodnutí.

§ 106.

Jak dlouho trvá platnosť povolených úlev.

Úlevy takovým způsobem podle § 105. povolené mají dotud platnosť, pokud obecní výbor svým usazením se jech nezruší.

Obecný výbor má totiž vždy na vlni, vedieť sa úlev povolených a uasadiť sa, aby v obec, pokud sa týče v jednotlivých častiach obec ustanovení hľad stavobného užívania bylo bez škodlivé vplyvů; v prípadoch takových budú uasadené všeobecne vyhlásené a prostredníctvom politického úradu okresného usmolenú výboru o tom oznámení užívania.

§ 107.

Povolená úlev pro jednotlivé stavby osamocená.

Úlevy, jichž se domáhá jednotlivý žadatel za povolení k stavbě, povolují se usmolením výboru obecného, který při tom jest porádem, podle § 50. tohoto hľad stavobného máti především zřetel k ohledům veřejným a úlevy odepřít v případech, kdyby poloha nebylo lze pokládati za osamocenu, nebo když usmjšená stavba navrhuje se v mezích schváleného plánu regulačního, v němž by stavba takovou stala se nějaká změna.

O každém usmolení obecného výboru, jímž pro jednotlivou stavbu povoleny byly úlevy v příčině zřetelů hľad stavobného, budú bez prošení politického úradu okresného věděti dáno.

§ 108.

Úlevy v příčině žádosti za povolení k stavbě.

Za povolení k stavbě máti žádáno býti ústně u představenstva obecného, které má o tom zálohiti protokol.

§ 109.

Úlevy v příčině zdíva a tloušťky zdi.

V příčině toho, jak silně a z jakého staviva mohou se zdi užívovati, platí následující ustanovení, při čemž jde stavby a osoby stavba vedoucí ručí za dostatečnou pevnost stavby.

1. Zdi nejmeně 45 cm silně mohou se užívovati z kameného kamene, jestliže se tento dobře klade, usch se zdíva usměrněná, a mohou jako hlavní zdi v pokojích, jež nejsou hlubší než-li 4,5 m, ve dvoje hebojících patrech máti stejnou tloušť 45 cm. V příslušku staveni dvojpateřového musí hlavní zdi, je-li užívána z kamene kamenného nebo ze zdíva usměrněná, nejmeně 60 cm býti silně. Zdi, jež jsou slabší 45 cm, budú potažené usmolením a pálených cihel.

2. Zevnější zdi domů přízemních, jakoi i nejvhobějšího patra domů vyšších mohou býti 30 cm silně, se jsou-li usměrněny z cihel pálených a nejsou-li jednotlivé patra ve světlosci vyšší tři metry.

3. Jak zvedli tak i uvnitř dovoleno jest, ařazení vyduché nebo hřncu vyplněné stěny křídlaté nebo dřevěné.

4. Příliš stěny mohou se dělati z jakéhokoliv stariva; jsou-li však k tomu určeny, aby se jimi byly od sebe oddělovaly, třeba jest, aby byly ařazené nad a plošně odřiva tloušť 15 cm, buď z vydučených stěn křídlatých.

5. Tam, kde v bezprostředním blísku se topí, buďli vždy oděto pláňch od, a jsoucí v nich komíny, buďtož tyto odě sleepch 45 cm silné.

6. Aby každý díln byl pro sebe uzavřen, musí býti z pálených cihel vystavěny křídlaté a odě proti cihl, které mohou býti 15 cm tlusté, jestliže mají pláňch nejmeně 15 cm silné. Zdi tyto musí nad střechnu na všech místech nejmeně 15 cm vysokými.

7. Také odřiva z betonu azob z jiné hmoty, která byla uznána za spůsobitelnou, užívání se může, ale mají-li odě takto ařazené tloušťku ustanovenou pro odě z cihel a z kamene.

8. Úlevy tyto, jež provedli možno se do odřiva z tloušťky odě, nemají přechodu, jde-li o budovy bytové, které kromě přístavku mají více než dvě patra (vztahuje se té i pokropstro šli rezervní).

9. Budovy přístavní, které zaplavením nejsou chróeny, mohou býti ařazené také z cihel nepálených (z vepřovic); v případě tom však třeba, aby sleepch silnější odě vysoký byly až do výše 45 cm nad paroch pětý, pak aby národní pláňch i z masivních, ježli by bylo potřeba, až po krov stáály se z kamene nebo z cihel pálených.

10. V krajích, kde doberše kamene k stavěním azob doberé látky k stavěním pálených azob k vepřovicím není, azob kde by takové stariva z daleka přiváželi a proto příliš drazo pláňch se možlo, azob kdežli, kde stavěna dřevěná dá se ochránit pomocí podněbí azob upřechem zpracované ličnosti, mohou se budovy bytové a hospodářské stavěti ze dřeva; stavěni taková buďto však pro větší trvanlivost stariva na podněbíku, která azob 60 cm nad paroch azob vysokými má.

Všecky úlevy pro topení musí ovšem v takovýchto dřevěných budovách ařazené býti z materiálů před cihlami bezpečnější.

§ 110.

Úlevy v příčině stěch.

Uřazení stěch listových, překozných a sláňkých může se dovolovati v případech, kde by z příčiny místních poměrů nebylo třeba uplatňování jiného; dletož však, aby v budovách takových ličnosti a topeniště byly vždycky staré.

a cíhel nebo z kamene, aby půdy obložily se vrstvou cihel 8 cm vysokou a nad ní lepenicí 8 cm tlustou nebo dlážděním z cihel, anebo aby na místě vrstvy cihelové a lepenice neb cihlové dlážděky opodlény byly jinakým lehkým pokrytím před ohněm bezpečným, a aby starými hospodářskými, zejména stáje, odděleny byly od budov bydlecích ochráněny zdi proti ohni, vystražitel nad tyto skupiny o 20 cm.

Lamencie (stíty) překry patbů mohou se trpět.

§ 111.

Úlevy v příčině přibytků podkrovních, v příčině schodů a uzavření půdy.

Přibytky na půdách střežení dovoluje se, mají však ve střední své části alespoň 2·25 m a na nejúžších bodech alespoň 1·5 m světlé výšky máti, od střechy i od půdy spůsobem před ohněm bezpečným býti odděleny a střeženy tak, aby byl přístup k nim možný po schodech před ohněm bezpečných, vodoucíh přimo do přibytku podkrovního. V domcích se zdi budovaných mohou se takové přibytky podkrovní připustiti jenom tehdy, nejsou-li tyto domy vyškř jedného patra.

Schody mohou máti šířku 1 m a střežny býti ze dřeva, ab jsou-li na spodní straně alespoň zapaleny a kouřovány.

Dřevěné schody nezapaleny a ohnivodně neuzavřeny mohou se připustiti toliko v budovách přízemních.

Schody dovolena jest na půdě uzavřítí význačně také dveřmi dřevěnými, které však mají býti po obou stranách ležejícím plochem pobity a v kolenný rám nebo v kamennou obrábě uzavřeny.

§ 112.

Úlevy v příčině výšky přibytků a oken.

Jednotlivé přibytky mají, jsou-li stropy rovné, alespoň 2·50 m ve světlosti býti vysoké a rovnější v šíři vodotěsně býti děleny na části vchůzí a spodní. Nejsou-li stropy rovné, buď výška tato poměrně vypočtena.

Oken přibytků nejštěl nejmeně 75 cm svjři a 50 cm šířk.

§ 113.

Úlevy v příčině výstupků.

Kouřovny, galerie a schyby mohou i se spodkem střeby býti vestras ze dřeva.

§ 114.

Úlery v příčině sklepů.

Sklepy, jež mimo státní, ne však pod veřejným prostranstvím země cestou vozovou, založeny jsou pro obyčejnou potřebu domu neb hospodářství, mohou také míti příkrýsku pouze dřevěnou.

§ 115.

Úlery v příčině záchodů.

Záchody mohou se mimo budovu a ze dvora zřizovati, nikdy však nesmějí státi v průběhu budov, obrácením k ulici, silnici země k ulicím, tím méně pak býtí zvenčí umístěny, aťžrá musí se přistavěti k jámám pro hnojívku na dvoře.

§ 116.

Úlery v příčině stodol, kůlen a dřevníků.

Stodoly a kůly budně starší se mohou vzdálené od budov bytelných a hospodářských, a uslyti-li by to možno, budně od budov těchto oděleny zdími ochrannými proti ohni. Ostatně mohou též tak býtí zřizovány, aby nebyly dřevěné stěny mezi stájnými příli. Dřevníky umístěti lze v kůlních dřevěných.

§ 117.

Úlery v příčině stájí a komer na pětí.

V stájích a pěníních dostavě, když se pětí obloží lepením tolika 8 cm vysokou, nebo jinakým lehkým pokrytím před obloží bezpečným.

§ 118.

Výjimka v příčině stok, žump a t. d.

Ustanovení, daná v příčině stok, žump, hnojíšť a mrvíšť (§§ 81. až 86.), nesmějí průchodu v obcích země v určitém okrajených částech obcí, jím bylo povoleno prováděti staveb na podnětích místních. Avšak i při těchto stavebích důkladně vždy dbáti toho, aby příslušným způsobem bylo vyhověno požadavkům zdravotním.

6448 VI.

O stavbách průmyslových.

§ 119.

Které jsou stavby průmyslové?

Stavbami průmyslovými rozumí se naproti stavením bydlicím všechny budovy továrny, budovy pro dílny a skladiska.

Mezi své polechy rozlišují se stavby průmyslové na takové, které stojí o sobě (isolované), a na takové, které nestojí o sobě (neisolované).

§ 120.

Budovy průmyslové v polese izolované.

Budova průmyslová neb skupina budov průmyslových náležá se v polese izolované, jest-li každý bod její vzdálen od jiných budov aneb od hranic sousedních nejméně na 20 m.

Základy továrny, které hraníží bezprostředně a továrními závody stejného druhu a jichž prostora izolací od hranic sousedního závodu továrního obklopi nejméně 10 m, patří do kategorie průmyslových staveb o sobě stojících (isolovaných).

Tyto prostory izolací nemají býti zastavby a musí tak i na příště zůstati.

Půda veřejných ulic, jakož i koryta řek neb jiných veřejných vod také se čítají při ustanovení kolejších vzdáleností.

§ 121.

Všeobecná ustanovení pro všechny stavby průmyslové.

Následujících předpisů a opatření slušeno četiti při všech stavbách průmyslových, a jest i při stavby, i stavbuvedoucí odporůdávým, aby jich přesně bylo leženo:

1. V každé budově průmyslové, která nepoužívá toliko z přízemí, zřízení buďte schůdkové rovné schody, ve sdělené schoditi pod schůdkovnicou krytíou umístěné, kterými možno se všech místností budovy přímou ven vystoupiti.

V rozsáhlých továrnách slušeno více takových schodů, a to v ten způsob, aby každý bod v továrně nebyl od schodů vzdálen více než 40 m.

Nejméně takové schody určeny pro více než 50 osob, náležá šířku 1-25 m. Pro každých dalších 50 osob budí šířka schodů světelná vřady o 50 cm, anebo budí šířka poměrně více schodů.

2. Místnosti průmyslové, v nichž se vysílá pára, kouř anebo prach, nepřijemné výpary a silý zápach, zařízení budít tak, aby sousedstvo nebylo jimi obtěžováno.

3. Odvětlání teploty nečistých a sardutých dějí se tak, aby okolí tím netrpělo a páchá aby jimi nepronikla. Požehá tedy, aby nečistá a sardutá spláčka před vypoštěníím do světa vyčistěny byly způsobem, jež úřad uzná za správný pro byl uzal se přičiněný.

Uličník veřejných, pro výhaly určených stek k odvětlání spláček může se zakázati, kdyby se to stál mohlo anebo skutečně stalo následným.

Kanalizace lidí se obecnými pravidly v té příčině danými.

4. Ve všech průmyslových závodech musí postarano býti o náležitou ventilaci přiváděním čerstvého a odvětláním zkaženého vzduchu; místnosti, pak v nichž dělají se delší dobu jsou uzavřené, zařízení budít tak, aby vzduch jež vjítka přiváděna byla počtu děláků a spláček práce, aby však nikdy nečinla méně než 3 m.

5. Výhledy zdi, které uzavírají hradový průmyslové a veřejné místnosti kování, musí býti uzavřeny tak, aby byly před ohněm bezpečné.

6. Pokud se týče situování kamínků, pak úprava pro topení a pro páru kočky. platí také pro staré průmyslové továrny, co ustanovuje tento lid státní v § 89. až 97.

7. Takové lásti návodů, které jsou pro ohně nebezpečné, jako trháky, válce a t. d., musí toliko při uzal býti umístěny a musí se zakázati a opatření bezpečnými okolnostmi a dvetní, které vznikl se dají uzavřeti. V takovýchto návoděch, pak v příslušných na les, hradu a jiné stíhání topení pomocí kamínků, musí dovoleno.

8. Kdyby odvětlána páry přehybná, zvláště při vypoštění í, sousedstvo byla obtěžováno a kdyby z příčin uzavřené nebylo možná vypoštění í do stek pro výhaly, tedy budí vypoštění jiným způsobem přičiněným.

9. O náchody a piasoty dobře ventilované a přiváděné umístěné postarano budí v ten způsob, aby vždy pro 25 osob stál se alespoň jeden náchod, a aby náchody byly od sebe odděleny podle počtu děláků.

10. Rovněž budí opatřeno zdraví lidí úřad dle § 89. a postarano o to, aby na vhodných místech postarano byly náchody na potřebné množství vody a umístěno hadičkové náčiny, které úřad v každém jednotlivém případě ustanoví.

11. Průmyslové a obchodní návodě, které by zdraví aneb veřejnou bezpečnost ohrožovaly aneb okolí obtěžovaly, musí se situování zvlášt mlet, nástěček a uzavřených osad.

Ostatné se stavební tento řád neobtěžně ustanovení, zákony živnostenskými a vládními předpisy daných o tom, žeho jest třeba ku zvláštním povolení úřadů provozovacích při některých živnostech.

§ 122.

Předpisy v příčině budov průmyslových, jež nejsou v poloze izolované.

V příčině staveb průmyslových, které usacházejí se v poloze izolované (§ 120.), platí obecná ustanovení tohoto řádu stavebního, dovolují se však následující úlevy:

1. Ustanovení důležitosti zdí a mohutnosti všech konstrukcí ustanoveno jest písm. stavby a starobrevencizma, kteří dle § 153, a) a b) usazen vešší na úplnou bezpečnost; v příčině té upouští se tedy od toho, co v ohledu tom předpisují §§ 59., 60., 71., 72. a 76.

Stavební úřad má však právo žádat, aby pečlivě byl důkaz, že starba jest náležitě pevná a trvanlivá. Buditě tedy při stavběch tohoto druhu úplně tak se zachováno, jak to nalizují §§ 28. až 51.

2. Při stavebních úkolu se dovoluje, aby se mohly zřizovati příčné stěny dřevěné, až nejde-li o místnosti, v nichž se chorají práce ohněm nebezpečné aneb kde se chorají zásoby produktů snadně vzňitlivých.

3. V příčině počtu a usázení pater, pak konstrukci stropů s jednoduchou podlahou prkennou bez náypu a bez štakorův (vyjma strop nejvyššího patra), může úřad stavební v mezech ustanovení § 55., jež se týče nejvšitě výšky celé budovy, povolit vícešay úlevy, ježá jest potřeba k provozování podniku, až mohou-li úlevy tyto s ohledem na místo a polohu dle stávajících poměrů a s ohledů vztajných býti přípustnéy.

4. V příčině bytí vlastnika, úředníka a dělníků píse, jak same se rozumí, vědecko to, co tento stavební řád ustanovuje v příčině hygienických budov říben.

§ 123.

Předpisy v příčině budov průmyslových v poloze izolované.

Jde-li o starbu budov průmyslových, které nalizají se v poloze izolované (§ 120.), též při podřípním rozšíření neb přístavbě budov takových, platí takéž všeobecná ustanovení tohoto řádu stavebního, avšak mohou se připustiti dle § 122. dovolené, pak následující úlevy:

1. Pri starších ťežko môže pán starby die ťbeosti sošé volúti spúšob konštrukcie i staviva.

Za náležitou pevnosť a dlhádnosť starby volú:

- a) pán starby bez ohledu na nájšob dobu státova;
- b) starbovednosť, po prípadé osoby, ktoré starbu vedoa, at do té doby, kdy ťbeostim vyhlášenim die § 123. nášší se pšedeposně porovněti k náššímu budovy.

2. Kromé schodů obaivudovných dovoleno jest při ťbeosti starších státovat die pošoby též vedlejší schody dřevěné, a v náššostech, které vlastně nosítoú za ťbeoty, aneb kamě vstupaje se jen občas, nebo v náššé náššuje se jen volú počet osob, mohou též státovat se schody dřevěné.

Aby se státovatí schodů ještě více usnadnilo, mohou schoděti staviva býti též na zevnější straně budovy v prostore lodiání, avšak jen tak, aby tím nepřekáželo se dopravě a náššímu hasičského náššadí.

3. Dále jest nice dovoleno, v budovách takových vystavěti patra v počtu libovolném, avšaková však výška budovy nesmí nášší více než 25 m.

4. V budovách ťbeosti volú strop také v nejvyšším patře státovat býti a jednodušob deskovou podlahou bez vlny ramové a bez šikovník.

5. Byty vlastního, ťbeostní a ťbeostní mohou se stavěti s vyžádnými náššami hradičovými, avšak pak ťbeota náššednětí kšídí toho, co státovatí tento nášš stanoví v příčině úprav pro topení, kamínob, kuzny, ohřevů a jiných přístrojů k topení. Tyto byty, příššajší-li k ťbeostim, buděti od nich odděleny pláno ochrannou nášš proti ohni; též strana jejich k ťbeosti ochranně státovatí buděti se náššiva pláno.

§ 124.

Předpisy v příčině budov průmyslových, ješ než jsou dovolena v polohě izolovaně.

Není-li průmyslová budova dovolena o sobě postavena (§ 120.), státovatí jest náššadu stavětovatí, aby, avšak vidětovatí vzdálenosť sousedních hranic a máje stětel k budovám náššednětí kšídí toho, co státovatí tento nášš stanoví v příčině úprav pro topení, kamínob, kuzny, ohřevů a jiných přístrojů k topení. Tyto byty, příššajší-li k ťbeostim, buděti od nich odděleny pláno ochrannou nášš proti ohni; též strana jejich k ťbeosti ochranně státovatí buděti se náššiva pláno.

ČÁST VII.

Ó veřejných budovách, bazarech a pod.

§ 125.

Jde-li o budovy veřejné, divadla, náššovněny, bazary, výstavní budovy a jiné budovy trvalé aneb náššednětí, které jsou k tomu ustanoveny, aby se v nich schá-

zelo větší množství lidí, a jichž nebo počtů ani k budovám hygienicím ani k úvodním živnostenským a průmyslovým, aniž stavební úřad, podle toho, v jaké poloze se nacházejí a jakého jsou druhu, v mezích nájmutí veřejných a občanské police požárního účinku opatření výslovně v příkazích jich učiněná, i budíž při takových budovách se světlými patři k tomu hleděno, aby v případě nebezpečí požáru bylo každému možno, rychle se uchrániti.

Při starších budov, v nichž podle jich účelu světlivá se větší množství lidí, budíž kromě předpisů tohoto čísla stavebního řádema též světlivých, v té příčině vydaných nákazů a policejních nařízení.

Článek VIII.

O dohledu ku provádění staveb a jakých ustanovení šetřiti třeba po skončení stavbě.

§ 126.

Dohled ku provádění stavby.

Stavební úřad obce má příslušnost k tomu:

1. aby se stavěti nezačalo a stavba neprovoďovala pro ne-li se dá povolání nebo ne-li dané povolání ke stavbě nabude právní moci;
2. aby začatá stavba až do ukončení svého řídně postupovala;
3. aby se všude bezpečně šel stavební a svahové;
4. aby schválený plán stavební byl přesně zachován;
5. aby stavba neprovoďovala osoba, která k tomu práva nemá, konečně
6. má stavební úřad šeho třeba nařídit, aby se vykázalo místo, kde se má skládati stavivo, a aby učiněna byla jiná opatření, kterých za příčinou provádění stavby vynáhá police bezpečnosti a police sluhů.

Kdyby dozorci orgánové od úřadu stavebního ustanovení sledovali, že při provádění stavby jedná se proti předpisům vydaným v odstavcích 1., 3. a neb 4., mají o tom úřadu stavebního dát správu, zároveň však nákazů pokračovati ve stavbě; a teprve tehda může se pokračování to dovoliti, když nedostateky sledované byly odstraněny, aneb když odchylky, pokud je připustili ho, nákazům spůsobem dodatečně byly schváleny. Vedou-li stavba osoby, kteréž k tomu práva nemají, budíž další provádění stavby zakázáno a zároveň o tom úřadu živnostenského oznámení učiněno.

Kdo by opatřeními orgánů dozorčích za střetna se pokládal, může dovolávání se rozhodnutí stavebního úřadu.

Býlo-li v povolání ku stavbě opatření také nařízeno, aby ku zkoušení nosnosti konstrukcí provedeny byly zkoušky úhonné, budíž tyto vykonány za

přítomnosti technického úřadu stavebního neb jiného úřadu, kterého třeba úřad k tomu povolá, anebo buďli vyřídkením dotýká se ústavy prohlášení, že byla náležitá zkouška již provedena.

Zkoušky takové mohou však též od úřadu stavebního býti nahrazeny, objevení se toho potřeba není stavbeni aneb po jejím dokončení.

Ústavy a provedením zkoušek takových spojené, jakož i ústavy, spojené s prováděním úmluv, zapečetí má pán starby.

§ 127.

Vykličení stavenišť.

Když jest stavba skončena, má pán starby, potažno první nástupce jeho na své ústavy ihned uvoliti nebo třeba, aby všeliké stěhy a klanstý, jichž se více neždvá, všechny zrušené sklopy a jiné prohlubiny vysypány a zrovnaný byly, aby a ulice odstraněny byly ram, všechny zeme a starivo tam dožená, též díry a výtes všechny včeli, jež zbyly z provádění starby, a aby rozkopaná neb porouchaná dlažba ulice i chodník a výtes vše, co v okolí starby prováděním jejím zneseno bylo aneb škoda vako, opit v předcházející star bylo zneseno.

§ 128.

Povolání k objevení a k uliční starby.

Nově uličných aneb podstatně přestavěných bytů, místností obchodních, stáží, továren a dílen není nikomu dovoleno dříve uličati, než úřad stavební, shledav, že se nálež starbó a že místnosti jsou náležitě vyzděné a uličati škoditi nebudou, dá povolení, aby v těch místnostech se přebývalo a jich se uličalo. Úřad nemůže však toto povolení uličati uličným na tom, aby též uliční uličení a ostatné úpravy byly dokončeny, sčhrně povolení takové má se vztahovati jenom k tomu, v jakém stavu nachází se stavba sama.

V osmi dnech po uličném ohledání, ku kterému přiloditi dříve schválený plán stavební a, jestliže se staly podstatné změny, též náčrtky těchto změn, buďli vykonáno místní ohledání, k němuž má se povolání nezúčastněný, ku provádění starbó náležoně oprávněný úmluv potažno technický orgán stavebního úřadu a buďli ve veřejné službě ustanovený; o tom, co bylo shledáno, buďli sepsán protokol a v dalších 8 dnech po vykonání ohledání buďli vydán výsude.

§ 129.

Dozor nad tím, v jakém stavu nalézají se budovy již stížené. Zbourání chatrných budov, jakož i stavb proti předpisům provedených.

Stavební úřad má dozor nad tím, v jakém stavu nalézají se budovy již stížené, budi nad tím, aby ústředky, vlastnickým domů nákosm uložení, přesně byly plněny, počaje o to, aby odstraněny byly vady stavební, které na jednotlivých budovích shledá a které v nájem veřejném neb z ohledů police bezpečnosti a police zdravotní odstraniti důžno, nalízaje v případě potřeby vyklizení a zbourání budov neb jejich části, a náleží mu zejména, bez odkladu učiniti potřebná opatření proti možnosti nebezpečí, hrozí-li tím osobám.

Stavební úřad jest dále oprávněn nalížit, aby stavby, které proti tomuto nákosu a zejména bez povolení ku stavbě byly provedeny nebo při kterých nebylo řádně ustanovené účely stavební neb svahové, zcela neb částečně byly zbourány, jestliže a pokud se dodatečně povolení ku stavbě nedá aneb skutečně bira stavební neb svahové nedovolí.

Stavební úřad, dávaje rozkaz, aby některá budova neb část její byla zbourána, ustanoví zároveň nepřestapnou lhůtu, ve které tato zbourání má se provést. Kdyby tato lhůta naráž přebila, dá úřad toto zbourání z moci úřadu provést na škodu a újmu vlastníka.

Ta okolnost, že jest zavedena soudní pře v příčině nákosu, na soukromém právu společných, nezadí k tomu nákosak, aby bylo provedeno zbourání, úřadem nalížené.

Ustanovení tato nedotýkají se práva, zemépanstvá úřadům podle velkých předpisů příslušného, dohlížeti a opatření činiti v příčině divadel a jiných budov veřejných.

§ 130.

Stavební policie v příčině velkostatkářů.

Velkostatkářů, v § 84. obecního řádu uvedení, pokud užívají nepřijímeného jin tam práva, obstarávají samostatně některé části přičiností obec, vykonávají na svém území stavební policii v §§ 126. až 129. tohoto řádu stavebního uvedenou samostatně.

Shledá-li obecní úřad na statech dočleněných velkostatkářů vady stavební aneb vůbec takové okolnosti, které se nerozvíjejí a předpisy tohoto řádu stavebního, může žádati dotyčného velkostatkáře, aby vady odstraní, anebo, kdyby tento žádostí té nerychlel, obrátí se k zemskému výboru.

Článek IX.

O trestech.

§ 131.

Přestupky, v příčině kterých jest se zachováti dle obecného zákona trestního.

Přestupky těchto předpisů stavebních, pokud spadají v obor obecného zákona trestního, buďť podle tohoto zákona trestního.

§ 132.

Přestupky, které se trestají podle tohoto řádu stavebního.

Za přestoupení §§ 21., 28., 42., 44. a 52. buďť trestáni stavebvedoucí a jedn starby, pokud jeden z nich neb oba více mají, peněžitými pokutami od 50 sč. až do 200 sč. anebo, nemohou-li platiti, věznicím od 10 až do 90 dnů.

Pro přestupky ostatních předpisů stavebních a rozkazů, daných ve smyslu tohoto řádu stavebního, potrestáni buďť stavebvedoucí a, pokud více mají dělníci nebo jedn starby, také ti, peněžitou pokutou od 5 až do 100 sč., anebo, nemohou-li platiti, věznicím od 1 až do 30 dnů.

Trest nesprošťuje od povinností, odstranění díla, provedené proti tomuto zákonu anebo proti vrátnému nařízením příslušných úřadů.

Ten, kdo byl trestán, jest v každém případě povinen, aby zapravil újmu vyhořování.

§ 133.

Trestní úřadová.

Jde-li o přestupky v § 132. uvedené, vykonává trestní právo ve městech a vlastním statutu obecní rada, v ostatních pak místních obcích, pro které tento stavební řád má platnost, obecní představenstvo dle předpisů obecního zákona. Pokuty peněžitě případněvě řádu obdružování.

O odvoláních, podaných proti trestním náležením ve věcech stavebních, rozhoduje zemský úřad politický, bezprostředně představený. Z trestního nálezu zemského úřadu politického, kterým byl potrestán neb uznán trestní nálezu obecní rady nebo trestní nálezu, vydaný od zemského politického úřadu okresního jakožto instance odvolací, není dalšího odvolání.

ODDÍL X.

Které úřady povolány jsou k vykonávání řádu stavebního.

§ 154.

Stavební úřady první stolice.

Příklady tohoto řádu stavebního vykonává, pokud v něm nejsou obsažena jiná ustanovení, jakožto stavební úřad první stolice ve městech a vlastním statutu, pro která tento stavební řád má platnost, obecní rada, v ostatních pak místních obcích, obecní představený.

V případech v § 135. zmíněných jest úřad stavební povinen, prve sežít vyhlášení usnesení obecního výboru.

Jak dálece velkostatkářé jsou povoláni, na území svého půli máti o zachování stavebního řádu, ustanoveno jest v § 136.

§ 135.

Obecním výboru vyhraženo jest:

1. dávat povolení ke stavbám, které provádí městská obec a vlastním statutu aneb fond od ní spravovaný, a v případě tomto také rozhodovati o námitkách, které byly po dobeřem srovnány, pokud rozhodnutí to nemá se odvolati na poříd práva civilního;

2. ustanoviti plány polohové a regulovací, jakož i vyskytující se změny a rozšíření jejich, pak stanoviti řadu stavební a svah (náves) v mezích předpisů §§ 4. až 6.;

3. povolati rozdělení pozemku na stavební skupiny a jednotlivé stavební místa, pak uzádati na budovy výšku stavební;

4. povolati založení nových usedl, částí měst neb míst (§ 16);

5. hádati na povolení úter při stavbách pro celou obec neb jednotlivé její části (§ 104, odst. 1) a odvolání povolení ke stavbám soukromým na podnětek stěžujících dle § 107.

§ 136.

Odvolání (rekursy). Stavební úřady druhé, po případě třetí stolice.

O odvoláních proti náležením obecní rady jakožto úřadu stavebního ve městech a vlastním statutu, potažno obecního představeného v ostatních obcích místních, rozhoduje v druhé instanci obecní výbor.

O odvoláních proti rozhodnutím obecního výboru jakožto úřadu stavebního a o stížnostech proti nálezům neb opozitacím velkostatkářů a vykonávací stavební policie na svém území (§ 130) rozhoduje senátní výbor.

Kždé odvolání budě v nepřestupné lhůtě 14 dnů podáno v instanci první. Mimo případy, kde by z prodlžení hrozilo nebezpečí, mají odvolání účinek odkladací. O tom, zda-li z prodlžení hrozí nebezpečí, rozhoduje stavební úřad první stolice, v jehož náves o této okolnosti odvolati se nelze.

§ 137.

Stavební úřady pro starby obce, pro starby kostelní a školní, a pro starby spojené s průmyslovým závodem provozovacím.

Jde-li o starby, které obec (vyjímaje města s vlastním statutem) provádí sama pro sebe anebo pro fond v její správě jasně, dále jde-li v obcích, které ne-mají vlastního statutu, o starby kostelní a veřejných škol národních vůbec, kostelní jde-li ve vesměšných obcích o takové starby, při nichž jde řádu ústřednímu jest potřeba, aby úřad schválil návrh provozovací, má politický úřad okresní, požádáno ve městech s vlastním statuty obecní rada jakožto úřad politický, komisi-onální Rada v § 34. uvedená komise, o návrzích, které po dobrém ne-byly odstraněny, podle tohoto řádu stavebního rozhodnouti a povolení k starbě udělit.

§ 138.

Dokládání právo státní správy.

Vykonávání práva dokládání, které máti přičině v přímě prověření tohoto řádu stavebního a pže o to, aby byl zachován, upraveno jest zákona-dárním obecním.

§ 139.

Odvolaení proti nálezkům úřadů politických.

Z náleží politických úřadů, jež byly učiněny ve věcech řádu stavebního, od-volání se lze zákonným pořádem instancí.

část XI.

O taxách za komise a taxách stavebních.

§ 140.

Obcím, které mají své vlastní úřad stavební aneb které ustanovily snáče po zákona opřevzatého k tomu komise, aby dokládá k provádění starob, přičině právo, za každou starbu vybírání od pána starby poplatků (tax) stavební, který má býti v příměřování poměru k rozsáhlosti starby a k vykonávání dozoru nad starbou, kromě toho i poplatky za komisi komisi, a sice oba tyto poplatky podle určité sazby, kterou obecni výbor navrže a usmký výbor schválí, dohodnou se s politickým úřadem usmkým.

§ 141.

Co se týče vymáhání nezaplacených poplatků (tax) stavebních neb komisi-onálních, jakož i ústředních politických pobor, platí tytéž předpisy usmkéni, které jsou vydány pro vymáhání daní a přičině.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XV.

Vydána a rozšířena dne 1. úří 1894.

45.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 4. června 1894.

Její se týče povolení uděleného firmě Julius Röggers, majitele chemických továren na výrobky dětkové v Angern a ve Vítkovicích, pokud se týče v Záběhu, zastoupené Oskarem Hoefflem ve Vídní II. Darsinova ulice č. 34, k upotřebení kamenité lepenky, jmenovanou firmou v její továrně ve Vítkovicích, pokud se týče v Záběhu vyráběné, za krytí střech.

C. k. místodržitelství uznalo ve shodě s moravským výborcem zemským vyloučením moravskou zemskou radu zdravotní, výrobky z kamenité lepenky, které firma Julius Röggers, majitelka chemických továren na výrobky dětkové v Angern a ve Vítkovicích, pokud se týče v Záběhu, zastoupená Oskarem Hoefflem ve Vídní II. Darsinova ulice č. 34, v továrně ve Vítkovicích pokud se týče v Záběhu vyrábí, za okamžitou látku na pokrývání střech ve smyslu § 47. zemského zákona stavebního ze dne 20. prosince 1893 (z. z. č. 1 z r. 1879).

Což se číste a obecnou známostí uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

96.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 20. srpna 1894,

jež se týče poplatků za sčítavání vyměřených pro všeobecné veřejné nemocnice v Haliči na rok 1894.

Dle přípisu hališského vjeboru zemského ze dne 25. dubna 1894 č. 19.390 stanoveny byly poplatky za sčítavání pro všeobecné veřejné nemocnice v Haliči na rok 1894 jak následuje:

| Číslo poplatky | N e m o c n i c e | T r i d a | | | |
|----------------|---|-----------|-----|-------------|-----------------------|
| | | I. | II. | III. | |
| | | | | pro dospělé | pro děti mladší 7 let |
| fl. kr. | fl. kr. | kr. | kr. | | |
| 1 | Hida | — | — | 57 | 30 |
| 2 | Bochnia | — | — | 51 | 30 |
| 3 | Brody | — | — | 50 | 30 |
| 4 | Bromany | — | — | 58 | 30 |
| 5 | Drohobycz | — | — | 53 | 28 |
| 6 | Jaśo | — | — | 50 | 25 |
| 7 | Kolomyje | — | — | 48 | 25 |
| 8 | Krašov a) oddělení pro nemocné a posedléce | 250 | 125 | 63 | — |
| | „ b) oddělení pro nemocné venovické a pro choromyslné | 5— | 150 | 80 | — |
| 9 | Kalparčov: zemský hláskar | 5— | 150 | 80 | — |
| 10 | Lvov: zemská nemocnice | 5— | 150 | 80 | 40 |
| 11 | Nový Sander | — | — | 53 | 30 |
| 12 | Podhajec | — | — | 53 | 30 |
| 13 | Przemysl | — | — | 45 | 24 |
| 14 | Rzeszów | — | — | 51 | 28 |
| 15 | Sambor | — | — | 54 | 28 |
| 16 | Sanok | — | — | 60 | 30 |
| 17 | Salsk | — | — | 55 | 30 |
| 18 | Sokal | — | — | 33 | 30 |
| 19 | Stanislaw | — | — | 48 | 30 |
| 20 | Stryj | — | — | 60 | 35 |
| 21 | Zywiec | — | — | 52 | 30 |
| 22 | Tarnopol | — | — | 47 | 24 |
| 23 | Tarnobrzeg | — | — | 48 | 28 |
| 24 | Wodzislaw | — | — | 54 | 30 |
| 25 | Zalozonyki | — | — | 49 | 25 |
| 26 | Zloczow | — | — | 48 | 25 |
| 27 | Zółkiew | — | — | 50 | 25 |

Ček se tímto v obecnosti známostí uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

67.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 21. června 1894,

jež se týče předsedání úředně oprávněného civilního zeměměřiče Arnolda Budíka z Bačovic do Uh. Brodu.

Úředně zanesený civilní zeměměřič Arnold Budík oznámil přeložení bydliště svého z Bačovic do Uh. Brodu.

Což se vzhledem k zvláštní vyhlášce ze dne 3. května 1894, č. 15.394 z. a n. z. ř. 55. a obecnou zásadou uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boaden v. r.

68.

Narízení ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. června 1894,

jež se týče pojmenování okresního soudu v Hranicích (po německu „Weiskirchen“) na Moravě.

Jelikož ministerstvo vnitra ve shodě s ministerstvem občanských věcí (německého jazyka města a místní obce „Weiskirchen“, obvodu krajského soudu Novo-Jičínského), ve jméno „Mährisch-Weiskirchen“ povolilo, poněmž okresní soud v Hranicích se teprve nyní nyní po německu jmenuje „Mährisch-Weiskirchen.“

Schlaborn v. r.

69.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 22. června 1894.

Jež se týče sdělení práva veřejnosti nemocnicí nadace sv. Oldřicha v Alentsteigu
a stanovení poplatku obětovaného pro ni.

Dle sdělení c. k. dol. rak. místodržitelství ze dne 18. června 1894, č. 43.800
prohlášeje se soukromá nemocnice nadace sv. Oldřicha v Alentsteigu ve sro-
zumnání s dol. rak. výborem zemským za nemocnici veřejnou.

Což se s uznáním svěřil s důsledkem, že poplatek obětovaný pro „veřejnou
nemocnici nadace sv. Oldřicha v Alentsteigu“ od dol. rak. zemského výboru ve
srovnání s c. k. místodržitelstvem ustanoven byl obnosem 85 kr. za osobu
a den a to s platností ode dne prohlášení.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

70.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 25. června 1894.

Jež se týče přelidnění úředně správného civilního zemského Josefa Klejny
z Prostějova do Brna.

Úředně oprávněný civilní zemský Josef Klejma oznámil přelidnění bydliště
svého z Prostějova do Brna (Glaskrova třída č. 38).

Což se vzhledem k náležitě vyhlášené ze dne 2. dubna 1891 (zákonem a
náležením zemským č. 82) s obecnou uznáním svěřil.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

71.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 24. března 1884,

a tom, kterak sestaven bude okresní výbor sídlní, který voliti se má pro
Velko-Bytelský okres sídlní.

Moravský výbor zemský ustanovil ve srovnání s c. k. místodržitelstvem dle ustanovení § 46. sídlního zákona ze dne 30. září 1877, č. 28 z. z., aneboliho nového zákona ze dne 10. března 1884, č. 53 z. z., na základě předložených výkazů počet skupin k volbě zástupců oprávněných a rozdělení zástupců a náhradníků, kteří každá z těchto skupin má vyslati do okresního výboru sídlního, jenž pro Velko-Bytelský okres sídlní se voliti má, spíšechem následujícím:

| Volební skupina | P o e t | |
|------------------------|--|--|
| | zástupců, kteří vy- sláni býti mají | náhradníků, kteří uzoleni býti mají |
| velkostatek | 2 | 1 |
| města | 2 | 1 |
| obce veskové | 7 | 4 |

Což se čísti v obecích zvlášť uvědí.

C. k. místodržitel:

Alotz svobodný pán Spens-Booden v. z.

72.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 27. července 1894,

že se týče předání úředně oprávněného civilního zeměměřiče Jiřího Vorlíčka z Vyškova do Mor. Krumlova.

Úředně oprávněný civilní zeměměřič Jiří Vorlíček, který předopasem přišel dne 16. října 1892 z c. k. okresního hejtmanství ve Vyškově vykonal, oznámil, že přelodil bydliště své z Vyškova do Mor. Krumlova.

Cel se tímto z obecnou známost uvádí.

Za c. k. místodržitele

c. k. dvořák rada:

Josef rytíř Jannschka v. r.

73.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 4. srpna 1894,

že se týče nejvýše schváleného výběrání výběšného poplatku za porážení dobytka v obci Holčávek.

Dle výnosu vysokého c. k. ministeria války ze dne 17. července 1894, č. 18.035 učinil Jeho cis. a král. Apostolské Veličenstvo nejvyšším rozhodnutím dnem dne 10. července 1894 nejnalostivěji svoliti zasedání moravského sněmu zemského ze dne 27. ledna 1894, kterým obec Holčávek povoleno bylo vybrati výběšný poplatek za porážení dobytka a sice:

1. Za každý kus vola, krávy, jalovici a býka 30 kr.
2. tele, prase, ovce, koza a kůň 20 kr.

Cel se tímto valněm k zveřejnění vyhlášen ze dne 18. října 1894 (s. n. č. 87) z obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Boden v. r.

74.

Nařízení c. k. finančního zemského ředitelství v Brně

ze dne 13. srpna 1894, č. 25.090,

obsahující vyhlášku pazemních a vešních cest, na kterých dovolena je doprava zářisek pálených lihových tekutin, větších jednoho litru, mimo herní zářasek v obchodě mezi zemní patřičně k rakousko-uherskému území celistva, počínaje dne 1. září 1894.

Na základě výnosu finančního ministeria ze dne 4. srpna 1894, č. 25.129, vyhláškují se tímto vyhláškou k § 6. zákona ze dne 18. června 1894, č. z. č. 121, se příčinou náhrady daně z kofalky za mozdění alkoholu v pálených lihových tekutinách, které mimo zářasek herní nastávají se v obchodě mezi královstvími a zeměmi na říšské náře zastoupenými, zeměmi koruny uherské a zeměmi Bosnou a Hercegovinou, pozemní a vodní cesty (kromě železničních a paroplavebních tratí) zdejšího obvodu správního, na kterých počínaje ode dne 1. září 1894 až na další opatření doprava zářisek pálených lihových tekutin, vešních jednoho litru, mimo herní zářasek v obchodě mezi uvedenými územími a to ve směru od uherských hranic do vnitř království a země na říšské náře zastoupených je dovolena.

Jsou to následující cesty pozemní (vodní):

Z Turnovy přes Ostravice do Místka, a Děčtiny přes Starý Hrozenkov do Uh.-Brodu, z Myjavy a Vrbovce do Volké, ze Skalce do Strážnice, z Brodského přes Landsheut do Břeclavy a z Halleš do Hodonína.

C. k. mor. finanční zemské ředitelství.

75.

Vyhláška c. k. mor. slez. vrchního soudu

ze dne 20. srpna 1894,

klauzím se a známostí svými nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 9. srpna 1894, týkající se příkazů obci Čechy, Pavlovice a Prusiný k obvodu okresního soudu Píseckého, pokud se týče krajského soudu Olomouckého.

Na základě zákona ze dne 11. června 1868, č. 59 F. z., a ze dne 26. dubna 1872, č. 62 F. z., vyhláškují se obec Čechy, Pavlovice a Prusiný

z obvodu okresního soudu Bystřického pod Host. a krajského soudu Novobřanského a přikazují se k obvodu okresního soudu Píseckého a krajského soudu Olomouckého.

Toto nařízení nabude působnosti 1. lednem 1916.

Nařízení toto se následkem výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 9. srpna 1914, č. 3447 tímto a všeobecnou máností eváží.

Prezidium c. k. mor.-sl. vrchního zemského soudu.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XVI.

Vydána a rozestána dne 16. září 1894.

78.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 2. září 1894, č. 24.845.

**o tom, jak se prováděti má ohledání dobytka na železničních stanicích
v markrabství Moravském.**

Na základě § 10, zákona ze dne 29. února 1890, t. z. č. 35, jest se třeba zamezení a udržení nakažitelných nemocí zvířecích, a prováděného zařízení k tomuto zákonu ze dne 12. dubna 1890, t. z. č. 88, ustanovuje se:

1. Zbytky přepravců a prusák bez rozdílu počtu zvířat musí se od na další opatření ponez na všech železničních stanicích k nakládání a skládání přijímati, jež opatření jsou mechanickým zařízením k tomu potřebným a k tomu ve smyslu této vyhlášky od c. k. místodržitelství zmocněny jsou.

2. Přepravci a prusáci skládají a nakládají se dříve ponez na dře a po dobu úředních hodin nakládačů oddělení železničního úřadu v následujících stanicích ustanovených na stálé nakládačí a skládačí stanice:

a) Na tratích z. k. státních drah v stanicích:

Zábřeh, Kouzice, Úndov, Mor. Šumperk, Mor. Třeborův, Popelín, Prostějov, Rýmařov, Šternberk a Trnávka.

b) Na tratích z. k. v. j. severní dráhy císaře Ferdinanda a z. k. v. j. Ostravsko-Frydlantské dráhy ve stanicích:

Hustopeč, Rudlív, Bzeneč-Pisek, Bystřice p. Host., Vranovice, Brno, Chrást-Tuřany, Frenštát p. R., Hedonín, Holešov, Hulín, Kojetín, Podivín, Kroměříž, Kvasice-Tlumačov, Lipník, Břeclava, Mor. Ostrava, Modřice, Napajedla, Nezamyslice, Nov. Jičín, Mikulov, Olomouc, Pelou, Přerov, Prostějov, Rajhrad, Bohater, Hrušovany, Židlochovice, Zaječ, Šternberk, Uh. Hradiště, Val. Meziříčí, Hranice, Vydrov, Vavřín, Suchbát, Zborovice a Zdouanky.

c) Na moravsko-slezské ústřední dráze ve stanicích:

Brno-Oudřejov a Domašov.

d) Na z. k. v. j. Nové-Jičínské místní dráze ve stanici: Nový Jičín.

e) Na z. k. v. j. rak. severozápadní dráze ve stanicích:

Jihlava, Jarošovice, Mor. Budějovice, Šatec, Staré-Třebíže a Znojmo.

f) Na tratích v. j. rak.-uh. společnosti státní dráhy ve stanicích:

Slavkov, Blížice-Brumov, Bzeneč město, Bohuslavice na Vltávě, Bojkovice, Brno, Brno místo skládací, Krasňov, Bušovice, Kyjov, Velké Meziříčí, Hrušovany-Šanov, Zábřeh, Hrádek-Staráříž, Kounice-Ivančice, Kramlov, Litovel, Miroslav, Mohelnice, Náměšť, Olomouc, Šlapanice, Červenka, Boží Pošehouň (Zlatá), Skalice-Boškovice, Stránská, Táblov, Třebíž, Uh. Brod, Uh. Hradiště město, Uh. Ostroh, Veselí na Moravě, Víkoš-Kolčany, Znojmo a Svitavy.

g) Na z. k. v. j. Státního-Štramberského místní dráze ve stanici: Přibor.

3. Aby bylo lze ohledně zvířat, která mají být naklena nebo složena, vždy bez překážky předevzítí, mají se odosylatelé dobytka o to postarati, aby zvířata ohledně konajících navedas oznámeno byla, kdy zvířata jejich do nakládací neb koncové stanice dojdou. Tato oznámení o nastávajícím nakládání neb skládání dobytka buďtež dobytčím ohledčím zřízenci nejméně 12 hodin dříve, než se dobytek nařadí nebo složí, ústně, písemně nebo telegraficky učiněna.

Tě zřízenci, jině jest ohledně dobytka svěřeno a jejich nástupcové jsou povinni, aby se na svůjž o svém odřadněním zanesprávněni, následkem čehož ohledně dobytka předevzítí nemohou, určílamovali a o tom dobytčím zřizování státním úřadím navedas úpravu pořadí.

7. Zvlášť k nakládání a skládání na železničních stanicích určena musejí opatřena býti předepsanými dotyčnými pásy. Nedostatek dotyčného pásu, jakž i nedostatek nebo neoprávně jeho vystavení vylučují dotyčné kusy (závěsky) a označitého přijetí ku dopravě po dráze, po případě z odhozu a obce dotyčné železniční stanice potaž, pokud se zjištěná překážka neodstraní.

10. Kjeď-li se při obhlídání přepravců nebo prasetí a při dopravě do Německa též při prohlídce jednokopytných (koní, oskův a osů) trváni obhlídce nakaldivé pomoci nebo podání a u, obhlídce které zákonná povinnost k označení stávk, není, musí se dotyčná závěska k nakládání přijmouti. Toto vyloučení z nákladu platí též pro dobytí závěsky stávk nebo jarek majitelů, kteří s nakaldným nebo s náky podaným dobytím po čas přibosa ku stanicí nakládací nebo na místě nakládacím ve styku byly a za něž nakaldivé líka přeměti se má.

Jakmile bylo trváni nebo podání z nakaldiviny dobytí, obhlídce které zákonná povinnost k označení stávk, zjištěna, jest za všech okolností představenstva oné obce, v její obvodu dotyčné železniční stanice leží, k spolupůsobení přivolati, načež (toto dobytí závěsky z další dopravy vyloučí a politickému okresnímu úřadu oznámení učiniti.

11. Poplatek za obhlídání připadající vybirá dotyčný železniční úřad ve prospěch státní pokladny.

Poplatek ten obráti se jeden kus:

- | | |
|--|--------|
| a) velké dobytka | 10 kr. |
| b) malé dobytka (selata, ovce, kozy a prasata) | 2 kr. |

Za zvlášť majků, jež zároveň s mathami svými nakaldána nebo skládána býti mají, uvěřiti se žádný poplatek za obhlídání.

12. Ostatní buďti ustanovení §§ 7., 8. a 10. všeobecného zákona o náky dobytí ze dne 29. únara 1880, č. z. 3. 35., a k náky rydného prováděcího nařízení ze dne 12. únara 1880, č. z. 3. 36., pod ustanovením se trutních náky dle §§ 44. a 45. zákona ze dne 24. května 1882, č. z. 3. 53., zejména zachováti.

13. Nařízení zaboře uvedené vjdeno dnem 1. října 1894 v platnost.

Touto dobou posudova všacka dřívější zvlášť nařízení o tom, jak se prováděti má obhlídání dobytka v železničních stanicích markrabství Moravského, platnost.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens-Boeden v. r.

P o z n á m k a :

Ohledací orgány mají nejde následující nařízení vlády pěstně zachovávat:

1. Zákon ze dne 19. července 1879, ř. z. č. 108, týkající se postánné desetiček při dobytých nákykách na železnicích a lodích, jakož i k němu vydané prováděcí nařízení ze dne 7. srpna 1879, ř. z. č. 109.

2. Ministerští nařízení ze dne 15. května 1893, ř. z. č. 83, týkající se upravení vývozu prasat z království haléckého a loďmorského a velkovévodství krakovského a z vévodství lukovinského. Věstník č. 134. Vyhláška o. k. mor. místodržitelství ze dne 24. května 1893, č. 18.066.

3. Úmluva ohledně dobytí nákyky mezi Rakousko-Uherskem a Itálií ze dne 29. prosince 1887, ř. z. č. 148. Věstník č. 136.

4. Úmluva ohledně dobytí nákyky mezi Rakousko-Uherskem a německou říší ze dne 6. prosince 1891, ř. z. č. 16. z r. 1892. Věstník č. 188.

5. Vyhláška vya. o. k. ministerstva vnitřní ze dne 24. května 1892, ř. z. č. 80., týkající se všech uzavřených obvodů německé říše a Rakousko-Uherska. Věstník č. 139.

6. Výnos vya. o. k. ministerstva vnitřní ze dne 13. května 1893, č. 7601, týkající se toho, kterak jest si počínati při zadržování dobytých nákyk v dopravě mezi Rakousko-Uherskem a německou říší. Věstník č. 140.

7. Úmluva ohledně dobytí nákyky mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem ze dne 9. srpna 1892, ř. z. č. 106. z r. 1893. Věstník č. 142.

8. Vyhláška o. k. mor. místodržitelství ze dne 23. července 1894, č. 25.298, týkající se vývozu zvířat a zvířecích surovin z Moravy do Srbska.

9. Výnos vya. o. k. ministerstva vnitřní ze dne 24. ledna 1887, č. 167, týkající se vyhotovení dobytých pasů pro dobytek, jež má býti dopraven z Uher do království a zemi v říši také uzavřených. Věstník č. 148.

10. Výnos vya. o. k. ministerstva vnitřní ze dne 19. dubna 1891, č. 7342, týkající se připojení doklady o ohledacím nákyku na každém jednotlivém dobytém pasu. Věstník č. 152.

11. Výnos vya. o. k. ministerstva vnitřní ze dne 5. června 1892, č. 6090, týkající se poradení veterinářských ohledacích orgánů. Věstník č. 154.

12. Vyhláška rakouských železničních správců z měsíce března 1891, týkající se opatření k zamezení trýznění zvířat při železnižní dopravě. Věstník č. 177.

13. Vyhláška o. k. mor. místodržitelství ze dne 8. července 1893, č. 23.645, z. a. n. z. č. 48, týkající se opatření dobytých pasů pro nákyky prasat. Věstník č. 180.

14. Vyhláška c. k. mor. místodržitelství ze dne 26. února 1894, č. 5568, týkající se vyhotovování dobytčích pasů v dopravě do Švýcar.

15. Vyhláška c. k. mor. místodržitelství ze dne 23. dubna 1894, č. 13.214, týkající se opatření dobytčích pasů z Chorvatska a Slavonska německým překladem.

16. Ministerští nařízení ze dne 30. června 1894, č. s. č. 115., týkající se upravení davcec ovce a prasat z království rumunského do království a země v říšské radě zastoupených. Věstník č. 109.

77.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 4. září 1894,

že se týle přidělení obcí Paskovica, Prusinky a Čochy v politickém okrese Holešovském k obvodu okresního hejtmanství v Přerově.

Jelikož nařízením vysokého c. k. ministerstva práv ze dne 9. srpna 1894, č. s. č. 176, obce Paskovica, Prusinky a Čochy počínaje ode dne 1. ledna 1895 z obvodu okresního soudu v Hystřici p. Host. vyloučeny a k obvodu okresního soudu v Přerově přiděleny byly, nastane tudíž třeba vyloučení jmenovaných obcí z politického okresu Holešovského a jejich přidělení k politickému okresu Přerovskému.

Češ se tímto a obecnou známost uvědomí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens-Booden v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Čísťka XVII.

Vydána a rozestána dne 3. listopadu 1894.

78.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 3. října 1894,

tykající se předsízení úředně správního civilního zemského soudu Juliana Hasslera
v Kroměříži do Frývaldova.

Úředně opakovaný civilní zemský soud Julius Hassler oznámil své předsízení
v Kroměříži do Frývaldova.

Což se vzhledem k udělené vyhlášce ze dne 27. srpna 1894, č. 70 n. s.
v obecnou známost uráží.

Za c. k. místodržitele

c. k. dvorní rada:

Josef rytíř Januschka v. s.

79.

Vyhlášení c. k. mor. finančního zemského ředitelství

ze dne 12. srpna 1894,

jež se týče přeměny c. k. hlavního berního úřadu ve Val. Meziříčí v jednoduchý berní úřad a povýšení c. k. berního úřadu v Mor. Ostravě na c. k. hlavní berní úřad.

Vysoké c. k. ministerstvo financí přeměnilo dle výnosu ze dne 1. srpna 1894, č. 26.494, hlavní berní úřad ve Val. Meziříčí v jednoduchý berní úřad a aktivovalo na jeho místě berní úřad v Mor. Ostravě jako hlavní berní úřad.

Převýší úřad bude tudíž podléhati dle 1. října 1894 míře název „c. k. berní úřad“, podléhatí úřad pak název „c. k. hlavní berní úřad“.

Což se čítá v obecnou známost dáti.

C. k. dvorní rada a finanční zemský ředitel:

Urbanek v. r.

80.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 2. října 1894, č. 24.222.

obsahující opravu německého textu § 116. zákona ze dne 16. června 1894, č. 63 z. z. a § 122. zákona ze dne 16. června 1894, č. 64 z. z.

V německém textu zákona ze dne 16. června 1894, č. 63 a. z., kterým vydává se

- a) starobní řád pro zemské hlavní města Brno, pro král. hlavní města Olomouc, pro král. města Jihlavu a Znojmo a pro jejich města předměstská, jakož i v německém textu zákona ze dne 16. června 1894, č. 64 z. z., kterým vydává se
- b) starobní řád pro markrabství Moravské, vyjma zemské hlavní město Brno, král. hlavní město Olomouc, král. města Jihlavu a Znojmo, pak jejich města předměstská na základě se při § 116. pod a) uvedeného a při § 122. pod b) uvedeného starobního řádu na základě těchto paragrafů ústavní chyby nyní ruší.

Dle textu schváleného nejvyšším rozhodnutím, daným dne 16. června 1894, mají zmíněná města zákony na místě

„Bei Industriestädten, welche sich nach § 114 in Isolator Lage befinden“, pokud se týče

„Bei Industrieanstalten, welche sich nach § 120 in isolirter Lage befinden“ und
 „Bei Industrieanstalten, welche sich **nicht** nach § 114 in isolirter Lage befinden“, pokud se týče
 „Bei Industrieanstalten, welche sich **nicht** nach § 120 in isolirter Lage befinden“.
 Což se tímto v obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens v. r.

81.

Vyhlášení c. k. mor. finančního zemského ředitelství

ze dne 18. října 1894,

jež se týče sčítání míst Olomouc, Hodslazy a Ralsberk v jednu mýtní osadu.

Vysoké c. k. finanční ministerstvo prohlásilo dle výnosu ze dne 27. července 1894, č. 32.691 ve shodě s vysokým c. k. ministerstvem všeí vnitřních na základě § 10. zákona ze dne 26. srpna 1891 č. z. č. 140 místa: Olomouc, Hodslazy a Ralsberk pro uložení obchodu pohánkem nejbližší příli daly pro-
 nashit mýta, to jest od 1. ledna 1895 dohromady za jednu mýtní osadu.

C. k. dvořní rada a finanční zemský ředitel:

Urbanek v. r.

82.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 25. října 1894, č. 26.583,

jež se týče přiknutí práva veřejnosti řecké nemocnici v Alexandrii.

Dle výnosu ze dne 10. října 1894, č. 25.468, přikulo vysoké c. k. minister-
 stvo vnitřní správy se s moravským výborem zemským v Brně řecké nemoc-
 nici v Alexandrii právo veřejnosti.

Což se tímto v obecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XVIII.

Vydána a rozšířena dne 19. listopadu 1894.

81.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 26. října 1894,

jež se týče opětovného propůjčení práva volebnosti nemocnici v Fréčích a ustanovení poplatků za užívání v ní.

Dle sdělení c. k. místodržitelství v Praze ze dne 13. října 1894, č. 128.290, učinilo ono ve srozumění se zemským výborem království Českého nemocnici v Fréčích od 1. listopadu 1894 podléaje opět právo volebnosti, jež nemocnici této vyhláškou ze dne 27. prosince 1892, č. 151.909 (Vyhlášení místodržitele na Moravě ze dne 2. ledna 1893 z. n. č. 11), na základě odstavce 1. § 19. zákona ze dne 5. března 1888 z. n. č. 19 proměněně bylo odňato.

Dle ustanoví zemský výbor království Českého v souladu s c. k. českým místodržitelstvem poplatek obdávání pro všeobecnou veřejnou nemocnici v Přeloučích na zhrnutí doby roka 1894, a na rok 1895, obnosem 59 kr. 28 osetů a des.

Což se čítá v obecnem úředním úředí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens v. r.

84.

Nářízení ministeria věcí vnitřních

ze dne 20. října 1894, *)

jménem zřizuje se policejní kommissariát v Moravské Ostravě.

§ 1.

Na základě Nejvyššího rozhodnutí ze dne 15. října 1894, vztahuje se základní ústav pro organizaci policejních úřadů, Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. července 1890 schválených, zřizuje se v Moravské Ostravě policejní kommissariát s obnosovou přičíslostí.

§ 2.

Působnost tohoto policejního kommissariátu vztahuje se k:

A. obcím Stará Bělá, Nová Bělá, Lhotka (Ostravská), Velká Hrabová, Malá Hrabová, Moravská Ostrava, Nová Ves, Přivoz, Vítkovice, Vítkovice a Záběhčích politického okresu Místeckého na Moravě;

B. obcím Doubrava, Heřmanice, Hrubová, Karvín, Malé Kunčice u Bohumína, Lany, Michálkovice, Mořkov, Orlová, Polská Ostrava, Podvážek, Polná Luleč, Poruba, Radvanice, Ryčkovice, Stozarek, Horní Suchá, Svédní Suchá, Dolní Suchá a Záběhč, pak k místní části osady Sotvice obec Staré Město politického okresu Frýdečského ve Slezsku;

C. kromě toho k obci Velké Kunčice a Ratibor politického okresu Třebíčského ve Slezsku.

*) Číslo 10 v LXXIX. čísle Sbírky zákonů a nařízení ze dne 6. listopadu 1894 pod č. 215.

Obce tyto i s dotčenou místní částí čísl. policejní obvod policejního komisariátu v Moravské Ostravě.

§ 3.

Působnost tohoto policejního komisariátu obsahuje v policejním obvodu následující úkony, až dosud příslušnými policejními okresními úřady obstarávané:

1. udržování veřejné bezpečnosti a vnitřního pokoje;
2. policií spolkovou a sborníkovou;
3. policií tiskovou;
4. službami oblékavací a pasovými;
5. policií divadelní a povolání k veřejným produkcím a výstavkám na odív;
6. výkonáckou policií v příslušné oblasti a státní, pokud i bezpečnostno-policejních ustanovení předpisů o tiskovinách;

vyňáti nálezy na odvození postřeků, pokud to senátním nálezem zřízením není na obec přeneseno, pak vyňáti nálezy na vykonání díla zákona ze dne 27. července 1871. (s. l. č. 88), a ukládati, aby kdok postaven byl pod dozor policejní;

8. policejní trestní právo dle císařského nařízení ze dne 30. dubna 1854. (s. l. č. 96), podle působnosti policejního komisariátu vůbec vložené, kromě toho;

9. policejní úřední výkony podle ustanovení trestního řádu v příčině oněch provinění souzně trestatelných, které bezpečnostně dotýkají se ostatní působnosti policejního komisariátu (číslo 1—6).

§ 4.

C. k. policejní komisariátu v Moravské Ostravě co do služebního postavení personálu podřízeno bude úplně, v ostatních vztazích však potud a k. pracoviště senátní stávkou v Opavě, pokud to podmíněno jest vzhledem k veřejné bezpečnostní službě, které v celém policejním obvodu rovněž pracoviště jest zřízeno, a pokud podle zákonných ustanovení nemá místa instalaci příslušnost a. k. mistodržitelství moravského.

§ 5.

Nářízení toho nabude moci dne 15. listopadu 1894, kteréhož dne počne úřadování policejní komisariátu v Moravské Ostravě.

83.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 8. listopadu 1854.

týkající se vykonávání předpisů a opováření přičechů v obvodech c. k. policejního
komisariátu v Mor. Ostravě.

Za přítomnosti úřadu c. k. policejního komisariátu v Moravské Ostravě vydávám prozatímně na základě ministerského nařízení ze dne 15. února 1857, l. z. č. 33 následující předpisy o opováření přičechů, kterých předpisy mají platnost pro moravské obce dle níže uvedených, tohoto policejního komisariátu příslušné a to:

Stará Bělá, Nová Bělá, Lhotka (Ostravská), Velká Hrabová, Malá Hrabová, Moravská Ostrava, Nová Ves, Píseň, Vítkovice, Vítkovice a Záběh.

§ 1.

Každá osoba byta a příslušná opováří se u c. k. obecního představeného, v městě Mor. Ostravě však u c. k. policejního komisariátu tamtéž a to spíše než v § 4. tohoto nařízení ustanoveným.

§ 2.

Tato povinnost opováření jsou podrobeni:

- a) hlavní nájemníci bytů;
- b) podnájemníci, neobděláči a vůbec všichni osoby cizí, byť by jim i jen ples noc přísluší poskytnuto bylo;
- c) čeledíní, tovaryši a jiní pomocníci živnostníků a dílníci vůbec, pak všichni mužského a ženského pohlaví, byť-li a svých zaměstnání a mistrů do bytu přijati;
- d) nemocní, dočasně do nemocnice přijati, mají-li nárok dotýkatých osob své náležitě vydržeti;
- e) osoby, které mají příbyske nemocí a hospodářských, majících právo přijímatí nemocní;
- f) ženatí v hospodářských ženských.

§ 3.

Porinatel oporidlní případy:

- a) pokud jde o hlavní nájemníky bytů (§ 2. lit. a) majitel, obstarávatel nebo jiného správce domu;
- b) pokud jde o podnájemníky, neobčleho atd. (§ 2. lit. b) majitel bytu;
- c) pokud jde o dělníky, tovaryše atd. (§ 2. lit. c) zaměstnatel pokud se týče mistra;
- d) pokud jde o nemocné dodávající do nemocnic přijaté (§ 2. lit. d) představenému nemocnici;
- e) pokud jde o osoby, jež nově přibýly přenosy a hospodářských, majitelů práva přijímati pocestné (§ 2. lit. e), hospodářům;
- f) pokud jde o řemeslníky v hospodářích řemeslnických (§ 2. lit. f) otec hospody.

§ 4.

Osoby v § 3. pod lit. a) až do d) uvedené ušiniti mají oporidlní do 24 hodin po každé změně (přestěhování se do bytu, přijetí, nastoupení, vystoupení, vyústěhování, odjezd) a to v místě Mor. Ostravě písemně předepsanými, řádně vypláknými osedlkami oporidlními, v ostatních pak obcích písemně nebo ústně.

Ústní oporidlní obsahovati má všechny údaje, které na formulích osedlek oporidlních jsou namalovány. Při společném nájmu bytu oporidlní se má každý jednotlivý nájemník.

Hospodři, majitelé práva přijímatí pocestné (§ 3. lit. e), mají všeti osedlati, řádně parašovanou knihu příchodních a to uspěšně, knihu to vždy pakové mítí, by v ní organové bezpečnostní záležitosti mohli, a osoby jež nově přibýly z nich přenosy, do 24 hodin po přijetí předepsanými osedlkami oporidlními oporidlní.

Ostové hospod řemeslnických (§ 3. lit. f) mají řemeslníky, kteří přicházejí a odcházejí, do 24 hodin po příchodu, pokud se týče odchodu předepsanými osedlkami oporidlními oporidlní a všeti protokoly tovaryšské, je k záležitosti řádně bezpečnostních vždy staravě chováni a s. k. policejnímu komisařateli v Mor. Ostravě k řádně předložiti.

§ 5.

Obecní představení mají písemně nebo ústní oporidlní zaslati do úřadovněského protokolu příchodních a stroupaní předložené osedlky oporidlní, při ústních oporidlních však oporidlní osedlky dle úředních údajů vyplákné s. k. policejnímu komisařateli v Mor. Ostravě zaslati.

§ 6.

Přestupky těchto předpisů o opožděním příchodních trestání budou, pokud dle zákona trestního soudům nejsou vyhrazeny, dle ministerálního nařízení ze dne 2. dubna 1858 t. z. č. 81, § 1 až 100 at. nebo výslovně od 1 at. do 14 dnů.

Policejní trestní příslušní c. k. policejního kommissariátu v Mor. Ostravě.

§ 7.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem 15. listopadu 1854 a používají tímž mojí ustanovení udelovacího nařízení ze dne 13. října 1857, z. z. č. 40, pokud jde o moravské obec c. k. policejního kommissariátu v Mor. Ostravě přidělené.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens v. r.

86.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 8. listopadu 1854.

tykající se vykonávání předpisů, vydaných vyhláškou ze dne 12. února 1878, z. z. č. 4, v příčině policejní hodiny pro hostinské a šenkovní místnosti, jakož i pro kavárny, v obvodu c. k. policejního kommissariátu v Moravské Ostravě.

Předpisy vyhlášky c. k. místodržitele na Moravě ze dne 12. února 1878, z. z. č. 4, kterou se ustanovuje policejní hodina pro hostinské a šenkovní místnosti, jakož i pro kavárny, znějí, pokud se týče doplňují se na příkazem úřadu c. k. policejního kommissariátu v Moravské Ostravě pro moravské obec: Stará Bělá, Nová Bělá, Lhotka (Ostrovská), Vysoká Hrabová, Malá Hrabová, Moravská Ostrava, Nová Ves, Přiroz, Vítkovice, Vítkovice a Záhřeb, ministeriálním nařízením ze dne 30. října 1854, t. z. č. 219, obvodu tohoto kommissariátu přidělené, splachem následujícím:

§ 1.

C. k. policejní kommissariát v Moravské Ostravě se zmocňuje, by v zájmu veřejného klidu a pořádku v příčině policejní hodiny, ve vyhlášce ze dne 12. února 1878, z. z. č. 4, §§ I. a II. ustanovené, přechodně dále občanství zavedla.

§ 2.

Za porušení by uvedeně místnosti dle směly býti oterbeny, o čemž se vyznačuje čl. III. citované vyhlášky, třeba dle § 2. ministeriálního nařízení ze dne 3. dubna 1855, l. a. č. 62, šikání a c. k. policejního kommissarátu.

§ 3.

Vykřesání a trestání přestupky předpisů a policejní hodiny přiblíží dle § 5 poslední citovaného ministeriálního nařízení a. k. policejního kommissarátu.

§ 4.

Ustanovení tato nabývají platnosti dnem 15. listopadu 1894.

C. k. ministerráda:

Alois svobodný pán Špens v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XIX.

Vydána a rozšířena dne 5. prosince 1894.

87.

Návěsti moravského výboru zemského.

ze dne 31. října 1894.

jež se týče 9. vylosování dlužních úpisů 4 part. moravské zemské půjčky.

Prů 9. vylosování dlužních úpisů 4part. mor. zemské půjčky, konaném dne 31. října 1894 v přítomnosti c. k. notáře, byly ku splacení vybrány:

Dlužní úpisů po 100 zl :

Č. 79, 104, 111, 157, 172, 191, 247, 264, 417, 521, 571, 574, 624, 651, 691, 697, 875, 880, 887, 942, 1148, 1182, 1185, 1233, 1316, 1370, 1388, 1508, 1537, 1572, 1704, 1771, 1774, 1776.

Dlužní úpisov po 1000 zl.:

Č. 62, 502, 628, 771, 896, 1022, 1153, 1229, 1373, 1501, 1810, 1858,
2165, 2327, 2351, 2469, 2632, 2716, 2760, 2768, 2797, 2962, 3190, 3211,
3442, 3618, 3905, 4636, 4828, 5073, 5082.

Dlužní úpisov po 5000 zl.:

Č. 171, 477, 663, 716.

Obědovce tyto vyplaceny budou na list měšiců po vylosování, t. j. dne
1. května 1894, a od tohoto dne přestane vlněti další úrokování.

Za následující obědovce dříve již vylosování nebyly kapitály ještě vydrži-
teny:

k 1000 zl.: č. 82, 215, 379, 619, 689, 847, 988, 1052, 1403, 1567.

k 1000 zl.: č. 700, 974, 1712, 1924, 1942, 2512, 2804, 3656.

Zemský hejtmán:

Felix hrabě Votter z Lilie v. r.

88.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 1. listopadu 1894,

tykající se daň a libův ustanovených k vyproštění nájmu nemovitých věcí ležících
v městě Olomouci a k jich vytknutí.

§ 1.

Pro vyproštění nájmu věcí nemovitých a pro vytknutí jejich platí, nebylo-li
ustanoven mezi stranami něco jiného vyjednáno, následující ustanovení:

§ 2.

Pro věci najaté, pro které roční nájemné bez přípočtu dávek vedlejších
přesáhne 200 zl., ustanovují se 4 libův odhrocení a sice 31. března, 30. června,
30. září a 31. prosince každého roku.

§ 3.

Výpověď smlouvy nájemní ohledně věci najatých v § 2. naznačených dílů se má čtvrtročně a musí, má-li být přiroplatnou, nejpozději 31. prosince roku předcházející a pokud se týče 31. března, 30. června a 30. září dotýká se roku, ve kterém osobě nájemní doručena být, proti níž výpověď má mít místo.

Okolností, že platí se nájemné ve lhůtách měsíčních, nezpůsobuje povinnost ku výpovědi čtvrtroční.

§ 4.

Pro věci najaté, pro které roční nájemné bez připočtení částek vedlejších posne 300 zl. nebo méně obnáší, ustanovuje se 15. neb poslední den kalendářního měsíce za lhůtu sňborání.

§ 5.

Výpověď smlouvy nájemní ohledně najatých věcí v § 4. uvedených dílů se má čtrnáctidenně a musí, má-li být přiroplatnou, nejpozději posledního dne předcházejícího nebo dne 15. dotýká se měsíce, ve kterém osobě nájemní doručena být, proti níž výpověď má mít místo.

§ 6.

Vykázání má se vykonati v posledních třech dnech doby nájemní a musí sejdi se v poledne posledního dne doby nájemní ukončena být.

Případě-li tento poslední den za neděle nebo víkendový svátek prodává se lhůta k úplnému vykázání ustanovená až do poledne následujícího dne víkendového.

§ 7.

Byla-li během trváního nájmu mezi stranami smlouva uzavřena změna nájemného (zvýšení nebo snížení), která by dle ustanovení § 2. a 4. měla za následek delší nebo kratší lhůtu výpovědi, jest nově uzavřená nájemná pro lhůtu výpovědi rozhodující.

§ 8.

Pokud paragrafy předcházející neobsahují zvláštních ustanovení, platnost mají předpisy o. n. nařízené se dne 16. listopadu 1858, č. 213. ř. z.

C. k. místopředsedl:

Alois svobodný pán Špens v. r.

89.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 14. listopadu 1894, č. 40.064.

Jed se týče uznání výrobků z lapenky dehtové, vyráběných firmou C. M. Koptíwa v Předklášteří u Tělnova za obživuobornou látku ku pokrývání stěch.

C. k. místodržitelství uznalo ve srozumění s moravským výborom zemským a vyslechavši moravskou zemskou radu uznávati výrobky z lapenky dehtové, firmou C. M. Koptíwa v Předklášteří u Tělnova vyráběné, za obživuobornou látku ku pokrývání stěch ve smyslu § 47, mor. zák. stavobního ze dne 20. prosince 1869, č. L. a. z. z. roku 1870.

Což se tímto v obecnou známost určí.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Špens v. r.

90.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 16. listopadu 1894.

týkající se daň a líhů ustanovených k výpovědní nájmu a k vyklizení nemovitých věcí najatých v městě Přerově.

Pro výpověď nájmu věci nemovitých a vyklizení jejich platů, nebylo-li smlouva mezi stranami něco jiného vyjednáno, následující ustanovení:

§ 1.

Pronájem bytů při ročním nájmušném až do obnosu 80 zl. podléhají 14 denní výpovědi.

Výpověď tato může býti dána toliko pro dobu od 1. do 15. a od 16. do posledního dne každého měsíce a musí, má-li býti právoplatnou, nejpozději 1. pokud se týče 15. dne toho kterého měsíce ošé osobě řídně doručena býti, prož ní výpověď má záti msta.

§ 2.

Pronájem bytů při ročním nájmušném přes 80 zl. do 150 zl. podléhají měsíční výpovědi.

Výpověď nájemní může dána býti toliko pro dobu od 1. do posledního každého měsíce a musí, má-li býti přirovnatou, sejmouti posledního dne bezprostředně předcházejícího měsíce své osobě lidně doručena býti, proti níž výpověď má míti místo.

§ 3.

Pronájem bytů při ročním nájemném přes 180 al. podléhá výpovědi čtvrtroční.

Výpověď čtvrtroční může dána býti pouze pro určitě lhůty od 1. ledna, od 1. dubna, od 1. srpence a od 1. října počínaje a musí, má-li býti přirovnatou, sejmouti posledního dne před počínající lhůtou, tedy dne 31. prosince roku předcházejícího a pokud se týče dne 31. března, 30. srpna a 30. září daty téhož roku lidně doručena býti své osobě, proti níž výpověď má míti místo.

§ 4.

Byla-li během trvajícího nájmu mezi stranami uzavřena nová nájemná (vyklizení neb snížení), která by dle hofských ustanovení měla za následek delší neb kratší lhůta výpovědi, jest nová smlouva nájemná pro lhůtu výpovědi rozhodující.

§ 5.

Vykližení věci nájatých má se vykonati v posledních 3 dnech doby nájmu a musí sejmouti v poledne posledního dne nájmu doby ukončeno býti.

Případě-li tento poslední den na neděli nebo všeobecný svátek předloží se lhůta k úplnému vykližení ustanovená až do poledne následujícího dne následního.

C. k. nástodřitel:

Alois svobodný pán Spens v. r.

Zákony a Nařízení zemská

pro

Markrabství Moravské.

Ročník 1894.

Částka XX.

Vydána a rozdána dne 18. prosince 1894.

91.

Vyhlášení c. k. místodržitele na Moravě

ze dne 25. října 1894, č. 37.165,

e ustanovení stanice „Dobytčího dvorce“ místní dráhy Písevo—Mor.-Ostravsko—Vítkovické a stanice „Hustopeš město“ místní dráhy Hustopešské za stanice k nakládání a skládání pro převoz kůže a vepřů.

Na základě §. 10. všeobecného zákona o nekalých nemorálních zvířecích ze dne 29. února 1880, l. z. č. 33, a prováděcího nařízení k tomu ze dne 22. dubna 1880, l. z. č. 33, ustanovilo místodržitelství, dozorně přihlížející se s c. k. generální inspekcí rakouských drak, stanic „Dobytčí dvorec“ místní dráhy Písevo—Mor.-Ostravsko—Vítkovické a stanic „Hustopeš město“ místní dráhy Hustopešské za nakládací a skládací stanice pro převoz kůže a vepřů.

V obou těchto stanicích prohlášen bude dopravný dobytek podle předpisů vyhlášených ze dne 2. srpna 1894, č. 24.245, a na obou stanicích ustanoveni jsou k tomu zvířátkami.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens v. r.

daného dne 12. dubna 1890, ř. z. č. 36, ustanovuje se v dovozním i v e. k. generální inspekci národních drah stanice „Henzová — Britany“ vja. nář. uher. společnosti státní dráhy za nakládací a skládací stanici pro dopravné přelýkavce a prasata.

V stanici této prohlášen bude dopravný dobytek dle předpisu zvláštní vyhlášky ze dne 2. září 1894, č. 24.843, a má se tam, v případě že potřeba veterinární prohlídky nastane, ježtož zvláštní vešleňka k tomu ustanovena není, povolati veterinář usedlý v místě Svitzerách.

C. k. místodržitel:

Alois svobodný pán Spens v. r.

94.

Nariadení e. k. finančního zemského ředitelství v Brně

ze dne 2. prosince 1894, č. 37.022,

tykající se doplnění předpisů o vývozu piva z obvodu pro potravni daň na částe za náhrada dávek

Na základě výnosu e. k. finančního ministerstva ze dne 13. listopadu 1894, č. 45.122, nalikuje se v doplnění ustanovení § 2. nariadení, daného dne 11. září 1893, č. 12847p. p., s. z. č. 54, na příčinou uzavření smlouvy při vývozu piva z nárokem na náhrada dávek z brněnského obvodu pro potravni daň na částe, následující:

Uvedenými paragrafem stanovené vykořisťování osob pro podléhání, nebo pro jiný státní přešlepek důchodkový obcovských z nakládání povolení k vývozu piva z obvodu pro potravni daň na částe pomocí uplynutím doby tříleté počítaje ode dne kterým dotyčný rozsudok trestní v právní moc vstoupil.

Vyjímky z toho přípošle se e. k. ministerstvem financí v případech ohledu hodných.

C. k. dvorní rada a finanční zemský ředitel:

Urbanek v. r.